

2026年温县番田镇北孟村仓储项目 工程

90%工程量清单

施工单位:



监理单位:



2026年6月24日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号: 2021-RJ002; 2020-RJ002; 2019-RJ004; 2017-RJ004



扫描全能王 创建

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北孟村仓储-土建

标段: 2026年温县番田镇北孟村仓储项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1	010103001001	平整场地	1. 土石类别:一、二类土	m2	799.23			
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:2m内 3. 基底处理方式:基底钎探、夯实	m3	174.93			
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1m内 3. 基底处理方式:基底夯实	m3	31.49			
4	010102007001	回填方	1. 密实度:夯填土	m3	152.08			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结页岩实心砖 2. 砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m3	1.36			
6	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	26.52			
7	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:预拌混凝土C20	m3	12.69			
8	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	27.06			
9	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.18			
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	5.38			
11	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C35无收缩细石混凝土	m3	0.39			
12	010502024002	填充混凝土	1. 混凝土强度等级:C20混凝土防护包脚	m3	0.71			
本页小计								



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北孟村仓储-土建

标段: 2026年温县番田镇北孟村仓储项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 压顶 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25	m3	3.8		
14	010502029001	散水	1. 散水, 做法详见12 YJ9-1, 3/95	m2	97.92		
15	010502031001	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面作出60宽7深锯齿 2. 素水泥浆结合层一道 3. 100厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层 5. 素土夯实	m2	20.46		
16	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础	m2	37		
17	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础	m2	43.92		
18	010505003001	基础联系梁模板	1. 模板形式: 直形模板	m2	113.42		
19	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 直形模板	m2	30.54		
20	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 压顶 2. 模板形式: 直形模板	m2	57.65		
21	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ 18以内 三级钢	t	1.981		
22	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ 20以内 三级钢	t	1.221		
23	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ 10以内 三级钢	t	0.353		
24	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ 10以内 一级钢	t	0.193		
25	010506024001	螺栓	1. 螺栓种类: M24地脚螺栓	套	68		
26	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件	t	0.036		
27	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型: 钢柱、门窗柱制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 刷防锈漆	t	6.988		
本页小计							



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北孟村仓储-土建

标段: 2026年温县番田镇北孟村仓储项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢梁、门梁、雨篷梁制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 刷防锈漆	t	8.883		
29	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 构件类型: 钢拉条、钢支撑、钢系杆、钢隅撑制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 刷防锈漆	t	3.287		
30	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 钢檩条制作安装 (含连接件) 2. 钢材品种、规格: Q355B 3. 刷防锈漆	t	8.439		
31	010607006001	钢梯	1. 规格: 钢爬梯 2. 刷防锈漆	t	0.113		
32	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 刷防锈漆及面漆	套	300		
33	010605002001	钢板墙板	1. 规格: 0.6mm厚单板+70mm岩棉+0.6mm厚单板夹芯板, 板型为JYB-Qa-1000型夹芯板	m ²	619.72		
34	010605003001	钢屋面板	1. 规格: 上板0.6mm厚, 下板0.6mm厚JYB-333-1000型夹芯板, 中间70mm厚岩棉 2. 含屋脊	m ²	777.44		
35	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1. 构件部位: 屋面檐口 2. 构件品种、规格、尺寸: 参06J925-26/28	m	58.48		
36	010605002002	金属板材包边	1. 女儿墙内侧封板及金属板材包边	m ²	252.52		
本页小计							



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北孟村仓储-土建

标段: 2026年温县番田镇北孟村仓储项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
37	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 耐火等级要求:耐火时间2.0h 2. 涂料品种、遍数或厚度:20mm厚厚型防火涂料	m2	292.48			
38	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 耐火等级要求:耐火时间1.5h 2. 涂料品种、遍数或厚度:2.5mm厚超薄型防火涂料	m2	292.72			
39	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1. 耐火等级要求:耐火时间1.0h 2. 涂料品种、遍数或厚度:2.0mm厚超薄型防火涂料	m2	1203.28			
40	010804003001	全钢板大门	1. 门洞口尺寸:4000*4500 2. 开启方式:平开 3. 门框、扇材质:压型钢板大门	m2	36			
41	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 材质:80系列深灰色塑钢窗(5+6A+5) 2. 含窗纱扇、五金等	m2	108			
42	011101002001	细石混凝土楼地面	地102 1. C25混凝土厚度为200厚,需配筋缝宽为5 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实	m2	773.15			
43	011201001001	墙、柱面一般抹灰	墙裙1B 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平 4. 乳胶漆面层,参见12YJ1涂304	m2	125.97			
本页小计								



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北孟村仓储-安装

标段：2026年温县番田镇北孟村仓储项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		电气					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm	m	5		
3	030412001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN15	m	149.3		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:室外直埋式电力电缆敷设 2. 型号:ZR-YJV22-4*6	m	25		
5	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm ²	m	447.9		
6	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED工矿灯 2. 型号:LED光源 1X100WW	套	18		
7	030410002001	接地母线	1. 名称:基础接地网 2. 安装部位:利用基础底板钢筋作为接地网	m	194.4		
8	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:利用金属构件引下	m	83		
9	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1		
10	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:电阻测试盒	个	4		
		消防					
11	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:消防软管卷盘箱, 材料详见15S202 3. 附件材质、规格:DN25快速接口、快速接头、阀门、真空破坏器各一个	套	4		
12	030910001001	灭火器	1. 规格、型号:干粉灭火器MF/ABC3	具	8		
13	030910002001	灭火器箱	1. 材质:钢制	个	4		
14	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电熔连接	m	42.3		
本页小计							



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北孟村仓储-室外工程

标段：2026年温县番田镇北孟村仓储项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		地面硬化						
1	060104007001	路床(槽)整形	1.路床(槽)整形:路床整形、碾压	m2	314.39			
2	040202001001	石灰稳定土	1.含灰量:三七灰土垫层(夯填) 2.厚度:12cm	m2	314.39			
3	040203007001	水泥混凝土	1.名称:混凝土路面 2.厚度:15cm 3.混凝土强度等级:C25 4.其它:按规范要求设缝、养护	m2				
		围墙、大门						
4	010103001001	平整场地	1.土石类别:一、二类土	m2	44.65			
5	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:1m内 3.基底处理方式:基底夯实	m3	44.65			
6	010102007001	回填方	1.密实度:夯填土	m3				
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结页岩实心砖 2.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m3				
8	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3				
9	010401006001	多孔砖柱	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖 2.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3				
10	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3				
本页小计								



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 北孟村仓储-室外工程

标段: 2026年温县番田镇北孟村仓储项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	010502025001	零星现浇构件	1. 构件名称: 压顶 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m3			
12	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础	m2			
13	010505014001	零星现浇构件模板	1. 构件名称: 压顶 2. 模板形式: 直形模板	m2			
14	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ 10以内 一级钢	t			
15	010903003001	墙面砂浆防水	1. 防潮层: 20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉	m2			
16	010903004001	墙面变形缝	1. 墙面变形缝, 做法详见图纸	m			
17	011203003001	块料墙、柱面	外墙11A 1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2: 1: 8水泥石灰砂浆 3. 6厚1: 2. 5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 5. 配套专用胶粘剂粘接 6. 600x300x10厚灰色外墙面砖, 填缝剂填缝	m2			
18	010804005001	金属格栅门	1. 门洞口尺寸: 6000*2100 2. 开启方式: 电动平开 3. 门框、扇材质: 铁艺大门	m2			
19	010609002001	金属栅栏	1. 规格、型号: 60X60X3. 0方钢喷塑, 40X40X3. 0方钢喷塑 2. 具体详见图纸 3. 含预埋件	m2			
本页小计							



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：北孟村仓储-室外工程

标段：2026年温县番田镇北孟村仓储项目

第 3 页 共 3 页

合 计	
-----	--

