

第 二 轮报价一览表

单位名称	 作华卓建设有限公司（盖章）
项目名称	沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套工程项目
磋商总报价 （人民币）	大写： <u>壹佰伍拾陆万柒仟贰佰伍拾贰元肆角陆分</u> （元） 小写： <u>1567252.46</u> （元）
人工费	305589.34 元
合同履行期限	自合同签订之日起 90 日历天
磋商有效期	提交响应性文件截止之日起 60 日历天
备注	质量：合格满足国家及相关行业规定


注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容；

2、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

3、响应性文件中报价为第一轮次报价，以后轮次报价没有实质性改变不得高于上一轮次报价。

法定代表人或授权委托人（电子签章或签字）：

2026 年 8 月 14 日



沁阳市常平中心幼儿园校尉营
分园配套工程

投标总价

投 标 人： 焦作华卓建设有限公司（盖章）



2026 年 08 月 14 日

工程名称：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

标段名称：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

投标总价

投标总价（小写）：1567252.46

（大写）：壹佰伍拾陆万柒仟贰佰伍拾贰元肆角陆分

投 标 人：



焦作华卓建设有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：



（签字及盖章）

编 制 时 间：

2026 年 08 月 14 日

投标报价填报说明

工程名称：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

1. 沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套工程施工图纸、招标文件、招标工程量清单、招标控制价。
2. 清单部分：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）等及相关的配套文件和有关规定。
3. 定额部分：《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）及其分别相关的配套文件和有关规定。
4. 人工费按照豫建设标[2017]99号文，执行豫建消技[2025]32号文关于发布2025年7~12月人工费、机械人工费、管理费指数的通知。
5. 材料价格参照《沁阳市工程造价信息》2026年第2期；《焦作标准造价信息》2026年第2期信息价并结合市场价格进行调整。
6. 规费、安全生产措施费、措施项目费、工程排污费、环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费执行《建设工程工程量清单计价标准》《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》等工程量计算标准的通知，豫建科[2025]173号文。
7. 税金按建办标函(2019)193号文9%计取。



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套
标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1370916.07
1.1	门卫、大门、幼儿厕所-土建	193008.47
1.2	门卫、大门、幼儿厕所-安装	29314.44
1.3	消防水池-土建	240157.84
1.4	消防水池-安装	99606.41
1.5	室外管网	130743.43
1.6	室外铺装及游戏区	400872.92
1.7	围墙	175453.92
1.8	户外厨房	26042.18
1.9	运动场	39833.7
1.10	综合楼局部封闭及铺装	35882.76
2	措施项目	43077.01
2.1	其中：安全生产措施项目	14149.14
3	其他项目	26000
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	26000
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	127259.38
	合计	1567252.46

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A. 1	土石方工程					2106.17
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 含工作面	m3	64.97	12.91	838.76
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 含工作面	m3	12.24	12.91	158.02
3	010102007001	回填方	1. 回填土, 夯实	m3	51.51	12.50	643.88
4	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	121.7	1.84	223.93
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距自行考虑	m3	25.7	9.40	241.58
	A. 4	砌筑工程					23995.13
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 3. 砂浆类型:条形水泥砂浆M10	m3	5.98	514.09	3074.26
7	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 3. 墙厚: 240mm	m3	47.44	422.90	20062.38
8	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 3. 墙厚: 240mm 4. 部位: 波形女儿墙	m3	2.03	422.90	858.49
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					64321.56
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板、泵送费	m3	5.33	422.83	2253.68
10	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板、泵送费	m3	1.88	461.20	867.06
本页小计							29222.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板、泵送费	m3	10.69	507.74	5427.74
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板、泵送费	m3	3.12	992.00	3095.04
13	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费 4. 部位: 构造柱、抱框柱	m3	5.1	979.45	4995.20
14	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费	m3	3.26	993.96	3240.31
15	010502013001	平板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费	m3	14.62	788.32	11525.24
16	010502022001	地圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费	m3	3.43	938.69	3219.71
17	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费 4. 部位: 圈梁、卫生间素砼上翻、女儿墙挑檐处圈梁	m3	3.94	1037.78	4088.85
18	010502022003	压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费	m3	1.15	802.97	923.42
19	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费	m3	0.36	1719.63	619.07
20	010502019001	雨篷板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费	m3	0.35	1010.63	353.72
本页小计							37488.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	010502029001	散水	1. 散水 2. 做法: 12YJ9-1 3/95 1) 素土夯实 2) 150厚3:7灰土 3) 40厚C20细石混凝土, 撒1:1水泥细石压实赶光	m2	23.93	70.38	1684.19
22	010506001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	0.515	4438.79	2285.98
23	010506001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1.276	4628.34	5905.76
24	010506001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.912	4530.24	4131.58
25	010506001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 钢筋接头	t	0.803	4229.41	3396.22
26	010506001005	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.206	6358.01	1309.75
27	010506001006	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.484	6180.93	2991.57
28	010506001007	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.264	7604.05	2007.47
	A.8	门窗工程					9167.16
29	010801001001	木质门	1. 单扇平开, 成套木门M0827	樘	2	971.66	1943.32
30	010801001002	木质门	1. 单扇平开, 成套木门M0927	樘	2	971.66	1943.32
31	010801001003	木质门	1. 双扇平开, 成套木门M1527	樘	1	1947.18	1947.18
32	010801004001	木质防火门	1. 木质乙级防火门FHM0927	m2	2.43	310.50	754.52
33	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 80系列白色塑钢窗 推拉窗 5厚玻璃 2. 含窗纱	m2	7.02	276.47	1940.82
本页小计							32241.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:乙级防火窗、80系列白色塑钢窗推拉窗 5厚玻璃 FHC1218 2. 含窗纱	m2	2.16	295.37	638.00
	A.9	屋面及防水工程					13743.62
35	010902001001	屋面卷材防水	卫生间、盥洗间上方不上人屋面，做法12 YJ1屋105-2F1 1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 最薄处30厚找坡2%找平层: 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 7. 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	26.26	119.02	3125.47
36	010902001002	屋面卷材防水	保健室、配电室、门卫、消防控制室上方不上人屋面，做法12 YJ1屋105-2F1 1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 最薄处30厚找坡2%找平层: 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 7. 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	33.18	119.02	3949.08
本页小计							7712.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010902001003	屋面卷材防水	大门、过道上方不上人屋面，做法12YJ1屋105-2F1 1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 最薄处30厚找坡2%找平层：1:8水泥憎水膨胀珍珠岩 7. 现浇钢筋混凝土屋面板	m ²	47	125.17	5882.99
38	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种及规格 2. Φ 100, 白色PVC雨水管	m	15.6	50.39	786.08
	A.11	楼地面装饰工程					11860.41
39	011102003001	块料楼地面	参照12YJ1 地201F(F1) 部位：厕所、盥洗室 1. 8-10厚地砖铺实拍平 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实	m ²	25.06	178.36	4469.70
本页小计							11138.77

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
40	011102003002	块料楼地面	参照12YJ1 地201 部位:除卫生间、盥洗室外所有室内地面 1.8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6.素土夯实	m2	31.56	134.36	4240.40
41	011105003001	块料踢脚线	参照12YJ1 踢34 部位:除卫生间、盥洗室外所有墙面 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆 3.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 5.5~7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	3.71	138.10	512.35
42	040203007001	水泥混凝土	1.大门处12cm厚C25混凝土地面	m2	48.96	53.88	2637.96
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					22273.33
43	011201001001	墙、柱面一般抹灰	女儿墙内侧及顶部参见图集 12YJ1外墙2A 1.12厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	76.97	45.95	3536.77
本页小计							10927.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
44	011203003001	块料墙、柱面	部位：卫生间、盥洗间 参见图集12YJ1内墙8A 1.9厚1：3水泥砂浆压实抹平 2.素水泥浆一道 3.4-5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 4.5-7厚面砖，白水泥擦缝	m ²	114.96	112.32	12912.31
45	01B001	铝塑板	铝塑板墙 面层为5厚铝塑板 面层与木龙骨连接	m	43.26	115.00	4974.90
46	011207003001	成品隔断	1.成品厕所蹲便隔断12YJ11 1/79 2.成品小便器隔断12YJ11 1/107	m ²	5.8	146.44	849.35
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					34939.09
47	011403001001	抹灰面油漆	参见图集 12YJ1外墙9A 部位：真石漆外墙 1.9厚1：3水泥砂浆 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.真石漆	m ²	212.3	110.93	23550.44
48	011404001001	墙面喷刷涂料	部位：除卫生间、盥洗室外所有墙面 参见图集12YJ1内墙1A 外罩涂307 1.9厚1：3水泥砂浆抹平 2.6厚1：2水泥砂浆抹平 3.清理抹灰基层 4.封底涂料二遍 5.找平腻子，分遍打磨 6.涂面层涂料二遍	m ²	167	49.15	8208.05
本页小计							50495.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 8 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 54 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别:一、二类土 2. 含工作面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.41	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.21	1.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.82	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0008	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.58	0.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.23	
5	管理费	-	-	-	-	-	1	
6	利润	-	-	-	-	-	0.68	
综合单价								12.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 54 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别:一、二类土 2. 含工作面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.41	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.21	1.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.82	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0008	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.58	0.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.23	
5	管理费	-	-	-	-	-	1	
6	利润	-	-	-	-	-	0.68	
综合单价							12.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 54 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 回填土，夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61	
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.24	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.85	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.98	
6	利润	-	-	-	-	-	0.67	
综合单价							12.5	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 4 页 共 54 页

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地				计量单位	m2
项目特征	1. 平整场地							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12	
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.65	
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.36	0.36	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.77	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.04	
6	利润	-	-	-	-	-	0.03	
综合单价							1.84	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 5 页 共 54 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.44	
1.1	普工	工日	0.0026	-	-	87.1	0.23	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.21	0.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.64	
3.1	自卸汽车	台班	0.0072	-	-	966.83	6.96	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.68	1.68	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.08	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.19	
6	利润	-	-	-	-	-	0.13	
综合单价								9.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 6 页 共 54 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu20非粘土类烧结实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	144.42	
1.1	普工	工日	0.2309	-	-	87.1	20.11	
1.2	一般技工	工日	0.645	-	-	134	86.43	
1.3	高级技工	工日	0.1075	-	-	201	21.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.27	16.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	322.04	
2.1	干混砌筑砂浆	m3	0.2349	-	-	288	69.09	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.54	0.37	
2.3	烧结煤矸石普通砖	千块	0.102	-	-	480	252.58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.32	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.58	1.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	472.78	
5	管理费	-	-				25.28	
6	利润	-	-				16.03	
综合单价								514.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 7 页 共 54 页

项目编码	010401003001	项目名称	多孔砖墙				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 3. 墙厚: 240mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	140.18	
1.1	普工	工日	0.2373	-	-	87.1	20.67	
1.2	一般技工	工日	0.6192	-	-	134	82.97	
1.3	高级技工	工日	0.1031	-	-	201	20.72	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	15.81	15.81	
2	材料费	-	-	-	-	-	237.44	
2.1	烧结多孔砖	千块	0.3397	-	-	550	186.84	
2.2	水	m3	0.117	-	-	3.54	0.41	
2.3	其他材料费	元	0.24	-	-	1	0.24	
2.4	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.1892	-	-	264	49.95	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.12	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0189	-	-	197.4	3.73	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.39	1.39	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	382.74	
5	管理费	-	-				24.58	
6	利润	-	-				15.58	
综合单价								422.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 8 页 共 54 页

项目编码	010401003002	项目名称	多孔砖墙				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 3. 墙厚: 240mm 4. 部位: 波形女儿墙							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	140.18	
1.1	普工	工日	0.2373	-	-	87.1	20.67	
1.2	一般技工	工日	0.6192	-	-	134	82.97	
1.3	高级技工	工日	0.1031	-	-	201	20.72	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	15.82	15.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	237.44	
2.1	烧结多孔砖	千块	0.3397	-	-	550	186.84	
2.2	水	m3	0.007	-	-	3.54	0.41	
2.3	其他材料费	元	0.240516	-	-	1	0.24	
2.4	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.1892	-	-	264	49.95	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.12	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0189	-	-	197.4	3.73	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.39	1.39	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	382.74	
5	管理费	-	-	-	-	-	24.58	
6	利润	-	-	-	-	-	15.58	
综合单价								422.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 9 页 共 54 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	94.96	
1.1	普工	工日	0.197644	-	-	87.1	17.21	
1.2	一般技工	工日	0.395188	-	-	134	52.96	
1.3	高级技工	工日	0.065848	-	-	201	13.24	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.55	11.55	
2	材料费	-	-	-	-	-	284.46	
2.1	水	m3	0.3966	-	-	3.54	1.40	
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	225	227.25	
2.3	塑料薄膜	m2	4.005	-	-	0.26	1.24	
2.4	电	kW·h	0.231	-	-	0.542	0.13	
2.5	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53	
2.6	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14	
2.7	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95	
2.8	镀锌铁丝	kg	0.00432	-	-	5.95	0.03	
2.9	复合模板	m2	0.5922	-	-	25	14.81	
2.10	板方材	m3	0.017328	-	-	1800	31.19	
2.11	圆钉	kg	0.044088	-	-	7	0.31	
2.12	钢筋	kg	2.076432	-	-	3	6.23	
2.13	隔离剂	kg	0.24	-	-	0.82	0.20	
2.14	水泥砂浆 1:2	m3	0.000288	-	-	277.66	0.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.06	
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83	
3.2	木工圆锯机	台班	0.000888	-	-	25.04	0.02	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.21	0.21	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	386.48	
5	管理费	-	-	-	-	-	23.39	
6	利润	-	-	-	-	-	12.96	
综合单价								422.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 10 页 共 54 页

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	100.17	
1.1	普工	工日	0.208568	-	-	87.1	18.17	
1.2	一般技工	工日	0.417259	-	-	134	55.91	
1.3	高级技工	工日	0.069538	-	-	201	13.98	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.12	12.12	
2	材料费	-	-	-	-	-	315.48	
2.1	水	m3	0.1441	-	-	3.54	0.40	
2.2	塑料薄膜	m2	1.5927	-	-	0.26	0.41	
2.3	电	kW·h	0.0041	-	-	0.542	0.13	
2.4	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53	
2.5	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14	
2.6	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95	
2.7	镀锌铁丝	kg	0.00414	-	-	5.95	0.02	
2.8	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	255	257.55	
2.9	复合模板	m2	0.567525	-	-	25	14.19	
2.10	板方材	m3	0.005842	-	-	1800	10.52	
2.11	圆钉	kg	0.29256	-	-	7	2.05	
2.12	隔离剂	kg	0.23	-	-	0.82	0.19	
2.13	水泥砂浆 1:2	m3	0.000276	-	-	277.66	0.08	
2.14	木支撑	m3	0.014835	-	-	1800	26.70	
2.15	塑料粘胶带	卷	0.092	-	-	17.83	1.64	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.18	
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83	
3.2	木工圆锯机	台班	0.001472	-	-	25.04	0.04	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.31	0.31	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	422.83	
5	管理费	-	-	-	-	-	24.69	
6	利润	-	-	-	-	-	13.68	
综合单价							461.2	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 11 页 共 54 页

项目编码	010502002001	项目名称	条形基础				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	140.88	
1.1	普工	工日	0.29336	-	-	87.1	25.55	
1.2	一般技工	工日	0.586982	-	-	134	78.66	
1.3	高级技工	工日	0.097874	-	-	201	19.67	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	17	17.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	305.66	
2.1	水	m3	1.025	-	-	3.54	0.36	
2.2	塑料薄膜	m2	1.259	-	-	0.26	0.33	
2.3	电	kW·h	0.41	-	-	0.542	0.13	
2.4	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53	
2.5	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14	
2.6	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95	
2.7	镀锌铁丝	kg	0.00558	-	-	5.95	0.03	
2.8	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	255	257.55	
2.9	板方材	m3	0.008463	-	-	1800	15.23	
2.10	圆钉	kg	0.75361	-	-	7	5.28	
2.11	隔离剂	kg	0.31	-	-	0.82	0.25	
2.12	水泥砂浆 1:2	m3	0.000372	-	-	277.66	0.10	
2.13	木支撑	m3	0.00744	-	-	1800	13.39	
2.14	组合钢模板	kg	2.24192	-	-	4.3	9.64	
2.15	零星卡具	kg	0.35402	-	-	4.95	1.75	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.36	
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83	
3.2	木工圆锯机	台班	0.001705	-	-	25.04	0.04	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.49	0.49	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	453.9	
5	管理费	-	-	-	-	-	34.64	
6	利润	-	-	-	-	-	19.2	
综合单价							507.74	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 12 页 共 54 页

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含模板、泵送费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	375.34
1.1	普工	工日	0.78224	-	-	87.1	68.13
1.2	一般技工	工日	1.564456	-	-	134	209.64
1.3	高级技工	工日	0.260772	-	-	201	52.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	45.15	45.15
2	材料费	-	-	-	-	-	465.42
2.1	水	m3	0.0927	-	-	3.54	0.33
2.2	电	kW·h	0.375	-	-	0.542	0.20
2.3	卡箍(泵管用)	个	0.096	-	-	88	0.53
2.4	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14
2.5	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95
2.6	0.4厚聚乙烯膜	m2	0.0912	-	-	8	0.73
2.7	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	296	8.97
2.8	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	255	249.82
2.9	复合模板	m2	2.1714	-	-	25	54.28
2.10	板方材	m3	0.032736	-	-	1800	58.92
2.11	圆钉	kg	0.086416	-	-	7	0.60
2.12	隔离剂	kg	0.88	-	-	0.82	0.72
2.13	木支撑	m3	0.016016	-	-	1800	28.83
2.14	塑料粘胶带	卷	0.22	-	-	17.83	3.92
2.15	钢支撑及配件	kg	4.002592	-	-	4.6	18.41
2.16	硬塑料管	m	10.363408	-	-	2.3	23.84
2.17	对拉螺栓	kg	1.673144	-	-	8.5	14.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.43
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83
3.2	木工圆锯机	台班	0.00484	-	-	25.04	0.12
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.48	1.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	849.19
5	管理费	-	-	-	-	-	91.89
6	利润	-	-	-	-	-	50.92
综合单价							992

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 13 页 共 54 页

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费 4. 部位: 构造柱、抱框						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	391.89
1.1	普工	工日	0.81594	-	-	87.1	71.07
1.2	一般技工	工日	1.631976	-	-	134	218.68
1.3	高级技工	工日	0.272012	-	-	201	54.67
1.4	其他人工费	元	1	-	-	47.46	47.46
2	材料费	-	-	-	-	-	437.65
2.1	水	m3	0.2105	-	-	3.54	0.75
2.2	电	kW·h	0.2	-	-	0.542	0.20
2.3	0.4厚聚乙烯膜	m2	0.0885	-	-	8	0.71
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	296	8.97
2.5	复合模板	m2	2.41815	-	-	25	60.45
2.6	板方材	m3	0.037828	-	-	1800	68.09
2.7	圆钉	kg	0.096334	-	-	7	0.67
2.8	隔离剂	kg	0.98	-	-	0.82	0.80
2.9	木支撑	m3	0.017836	-	-	1800	32.10
2.10	塑料粘胶带	卷	0.245	-	-	17.83	4.37
2.11	钢支撑及配件	kg	4.45753	-	-	4.6	20.50
2.12	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	245	240.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.33
3.1	木工圆锯机	台班	0.00539	-	-	25.04	0.13
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.19	1.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	830.87
5	管理费	-	-	-	-	-	95.6
6	利润	-	-	-	-	-	52.98
综合单价							979.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 14 页 共 54
页

项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	358.29
1.1	普工	工日	0.74726	-	-	87.1	65.09
1.2	一般技工	工日	1.49464	-	-	134	200.28
1.3	高级技工	工日	0.2492	-	-	201	50.09
1.4	其他人工费	元	1	-	-	42.83	42.83
2	材料费	-	-	-	-	-	490.5
2.1	水	m3	0.3106	-	-	3.54	1.10
2.2	塑料薄膜	m2	2.975	-	-	0.26	0.77
2.3	电	kW·h	0.0035	-	-	0.542	0.20
2.4	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53
2.5	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14
2.6	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95
2.7	0.4厚聚乙烯膜	m2	0.272	-	-	8	2.18
2.8	镀锌铁丝	kg	0.0216	-	-	5.95	0.13
2.9	复合模板	m2	2.961	-	-	25	74.03
2.10	板方材	m3	0.05364	-	-	1800	96.55
2.11	圆钉	kg	0.14688	-	-	7	1.03
2.12	隔离剂	kg	1.2	-	-	0.82	0.98
2.13	水泥砂浆 1:2	m3	0.00144	-	-	277.66	0.40
2.14	木支撑	m3	0.00348	-	-	1800	6.26
2.15	塑料粘胶带	卷	0.54	-	-	17.83	9.63
2.16	钢支撑及配件	kg	8.3376	-	-	4.6	38.35
2.17	硬塑料管	m	1.70316	-	-	2.3	3.92
2.18	对拉螺栓	kg	0.69528	-	-	8.5	5.91
2.19	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	245	247.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.67
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83
3.2	木工圆锯机	台班	0.00444	-	-	25.04	0.11
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.73	1.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 15 页 共 54
页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	857.46
5	管理费	-	-				87.83
6	利润	-	-				48.67
综合单价							993.96



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 16 页 共 54
页

项目编码	010502013001	项目名称	平板				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	259.88	
1.1	普工	工日	0.5425	-	-	87.1	47.25	
1.2	一般技工	工日	1.084925	-	-	134	145.38	
1.3	高级技工	工日	0.180825	-	-	201	36.35	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.9	30.90	
2	材料费	-	-	-	-	-	420.62	
2.1	水	m3	0.42	-	-	3.54	1.46	
2.2	塑料薄膜	m2	7.11	-	-	0.26	1.85	
2.3	电	kW·h	0.38	-	-	0.542	0.20	
2.4	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53	
2.5	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14	
2.6	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95	
2.7	0.4厚聚乙烯膜	m2	0.7109	-	-	8	5.69	
2.8	镀锌铁丝	kg	0.0135	-	-	5.95	0.08	
2.9	复合模板	m2	1.850625	-	-	25	46.27	
2.10	板方材	m3	0.0339	-	-	1800	61.02	
2.11	圆钉	kg	0.086175	-	-	7	0.60	
2.12	隔离剂	kg	0.75	-	-	0.82	0.62	
2.13	水泥砂浆 1:2	m3	0.002475	-	-	277.66	0.69	
2.14	木支撑	m3	0.017325	-	-	1800	31.19	
2.15	塑料粘胶带	卷	0.3	-	-	17.83	5.35	
2.16	钢支撑及配件	kg	3.60075	-	-	4.6	16.56	
2.17	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	245	247.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.67	
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83	
3.2	混凝土抹平机	台班	0.014	-	-	22.81	0.32	
3.3	木工圆锯机	台班	0.006225	-	-	25.04	0.16	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.36	1.36	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 17 页 共 54
页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	689.17
5	管理费	-	-				63.8
6	利润	-	-				35.35
综合单价							788.32



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 18 页 共 54 页

项目编码	010502022001	项目名称	地圈梁				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	332.25	
1.1	普工	工日	0.693145	-	-	87.1	60.37	
1.2	一般技工	工日	1.385985	-	-	134	185.72	
1.3	高级技工	工日	0.231015	-	-	201	46.43	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	39.72	39.72	
2	材料费	-	-	-	-	-	478.55	
2.1	水	m3	0.004	-	-	3.54	1.08	
2.2	塑料薄膜	m2	3.1765	-	-	0.26	0.83	
2.3	电	kW·h	0.005	-	-	0.542	0.20	
2.4	0.4厚聚乙烯膜	m2	0.3168	-	-	8	2.53	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0189	-	-	5.95	0.11	
2.6	板方材	m3	0.004515	-	-	1800	8.13	
2.7	圆钉	kg	4.1412	-	-	7	28.99	
2.8	隔离剂	kg	1.05	-	-	0.82	0.86	
2.9	水泥砂浆 1:2	m3	0.00126	-	-	277.66	0.35	
2.10	木支撑	m3	0.064365	-	-	1800	115.86	
2.11	组合钢模板	kg	8.05035	-	-	4.3	34.62	
2.12	零星卡具	kg	3.3411	-	-	4.95	16.54	
2.13	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	245	247.45	
2.14	镀锌铁丝	kg	4.05615	-	-	5.18	21.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.71	
3.1	木工圆锯机	台班	0.003885	-	-	25.04	0.10	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.61	1.61	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	812.51	
5	管理费	-	-	-	-	-	81.19	
6	利润	-	-	-	-	-	44.99	
综合单价								938.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 19 页 共 54 页

项目编码	010502022002	项目名称	圈梁				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费 4. 部位: 圈梁、卫生间素砼上翻、女儿墙挑檐处圈梁							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	434.95	
1.1	普工	工日	0.906445	-	-	87.1	78.95	
1.2	一般技工	工日	1.8128	-	-	134	242.92	
1.3	高级技工	工日	0.30215	-	-	201	60.73	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	52.35	52.35	
2	材料费	-	-	-	-	-	436.05	
2.1	水	m3	0.264	-	-	3.54	0.93	
2.2	塑料薄膜	m2	3	-	-	0.26	1.07	
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.542	0.13	
2.4	0.4厚聚乙烯膜	m2	0.4113	-	-	8	3.29	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.0171	-	-	5.95	0.10	
2.6	复合模板	m2	2.344125	-	-	25	58.60	
2.7	板方材	m3	0.05909	-	-	1800	106.36	
2.8	圆钉	kg	0.15029	-	-	7	1.05	
2.9	隔离剂	kg	0.95	-	-	0.82	0.78	
2.10	水泥砂浆 1:2	m3	0.000285	-	-	277.66	0.08	
2.11	木支撑	m3	0.002755	-	-	1800	4.96	
2.12	塑料粘胶带	卷	0.4275	-	-	17.83	7.62	
2.13	钢支撑及配件	kg	0.78755	-	-	4.6	3.62	
2.14	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	245	247.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.74	
3.1	木工圆锯机	台班	0.000855	-	-	25.04	0.02	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.72	1.72	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	872.74	
5	管理费	-	-	-	-	-	106.19	
6	利润	-	-	-	-	-	58.85	
综合单价								1037.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 20 页 共 54 页

项目编码	010502022003	项目名称	压顶				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	361.2	
1.1	普工	工日	0.75148	-	-	87.1	65.45	
1.2	一般技工	工日	1.5028	-	-	134	201.38	
1.3	高级技工	工日	0.25044	-	-	201	50.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	44.03	44.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	304.18	
2.1	水	m3	0.8922	-	-	3.54	2.95	
2.2	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.26	2.33	
2.3	复合模板	m2	0.4532	-	-	25	11.30	
2.4	板方材	m3	0.00424	-	-	1800	7.63	
2.5	圆钉	kg	0.02532	-	-	7	0.18	
2.6	隔离剂	kg	0.132	-	-	0.82	0.11	
2.7	木支撑	m3	0.01692	-	-	1800	30.46	
2.8	塑料粘胶带	卷	0.1	-	-	17.83	1.78	
2.9	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	245	247.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.8	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00036	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.79	0.79	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	666.18	
5	管理费	-	-	-	-	-	88.02	
6	利润	-	-	-	-	-	48.77	
综合单价							802.97	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 21 页 共 54 页

项目编码	010502023001	项目名称	过梁				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	819.19	
1.1	普工	工日	1.70825	-	-	87.1	148.79	
1.2	一般技工	工日	3.4164	-	-	134	457.80	
1.3	高级技工	工日	0.5694	-	-	201	114.45	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	98.16	98.16	
2	材料费	-	-	-	-	-	585.11	
2.1	水	m3	0.6065	-	-	3.54	2.15	
2.2	塑料薄膜	m2	9.285	-	-	0.26	2.41	
2.3	电	kW·h	0.35	-	-	0.542	0.20	
2.4	0.4厚聚乙烯膜	m2	0.8477	-	-	8	6.78	
2.5	镀锌铁丝	kg	0.027	-	-	5.95	0.16	
2.6	复合模板	m2	3.70125	-	-	25	92.53	
2.7	板方材	m3	0.09015	-	-	1800	162.27	
2.8	圆钉	kg	0.2292	-	-	7	1.60	
2.9	隔离剂	kg	1.5	-	-	0.82	1.23	
2.10	水泥砂浆 1:2	m3	0.0018	-	-	277.66	0.50	
2.11	木支撑	m3	0.00435	-	-	1800	7.83	
2.12	塑料粘胶带	卷	0.675	-	-	17.83	12.04	
2.13	钢支撑及配件	kg	10.422	-	-	4.6	47.94	
2.14	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	245	247.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.33	
3.1	木工圆锯机	台班	0.02625	-	-	25.04	0.66	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.66	3.66	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1408.63	
5	管理费	-	-	-	-	-	200.11	
6	利润	-	-	-	-	-	110.89	
综合单价							1719.63	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 22 页 共 54 页

项目编码	010502019001	项目名称	雨篷板				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	435.31	
1.1	普工	工日	0.906783	-	-	87.1	78.98	
1.2	一般技工	工日	1.813617	-	-	134	243.02	
1.3	高级技工	工日	0.302297	-	-	201	60.76	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	52.57	52.57	
2	材料费	-	-	-	-	-	408.54	
2.1	水	m3	0.073	-	-	3.54	2.58	
2.2	塑料薄膜	m2	9.565	-	-	0.26	2.49	
2.3	电	kW·h	0.009	-	-	0.542	0.28	
2.4	复合模板	m2	2.385106	-	-	25	59.63	
2.5	板方材	m3	0.040014	-	-	1800	72.03	
2.6	圆钉	kg	0.101866	-	-	7	0.71	
2.7	隔离剂	kg	0.91902	-	-	0.82	0.75	
2.8	塑料粘胶带	卷	0.318	-	-	17.83	5.67	
2.9	钢支撑及配件	kg	3.686151	-	-	4.6	16.96	
2.10	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	245	247.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.66	
3.1	木工圆锯机	台班	0.0044	-	-	25.04	0.11	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.55	1.55	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	845.51	
5	管理费	-	-	-	-	-	106.26	
6	利润	-	-	-	-	-	58.86	
综合单价							1010.63	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 23 页 共 54 页

项目编码	010502029001	项目名称	散水				计量单位	m2
项目特征	1. 散水 2. 做法：12YJ9-1 3/95 1) 素土夯实 2) 150厚3:7灰土 3) 40厚C20细石混凝土，撒1：1水泥细石压实赶光							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.98	
1.1	普工	工日	0.071965	-	-	87.1	6.27	
1.2	一般技工	工日	0.130985	-	-	134	17.55	
1.3	高级技工	工日	0.0218	-	-	201	4.38	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.78	3.78	
2	材料费	-	-	-	-	-	26.1	
2.1	水	m3	0.7325	-	-	3.54	1.32	
2.2	电	kW·h	0.003	-	-	0.542	0.00	
2.3	0.4厚聚乙烯膜	m2	0.0721	-	-	8	0.58	
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.2698	-	-	296	1.45	
2.5	石油沥青砂浆	m3	0.005	-	-	1483.81	7.42	
2.6	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	3.14	0.48	
2.7	预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	245	14.85	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.69	
3.1	混凝土抹平机	台班	0.01	-	-	22.81	0.23	
3.2	电动夯实机	台班	0.01405	-	-	25.49	0.36	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.77	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.36	
6	利润	-	-	-	-	-	4.25	
综合单价							70.38	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 24 页 共 54 页

项目编码	010506001001	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	888.19	
1.1	普工	工日	1.854	-	-	87.1	161.48	
1.2	一般技工	工日	3.708	-	-	134	496.87	
1.3	高级技工	工日	0.618	-	-	201	124.22	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	105.63	105.63	
2	材料费	-	-	-	-	-	3160.82	
2.1	水	m3	0.144	-	-	3.54	0.51	
2.2	镀锌铁丝	kg	3.06	-	-	5.95	20.56	
2.3	低合金钢焊条	kg	4.56	-	-	14.2	64.75	
2.4	钢筋	kg	15	-	-	3	3075.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	52.21	
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65	
3.3	直流弧焊机	台班	0.38	-	-	87.68	33.32	
3.4	对焊机	台班	0.09	-	-	107.57	9.68	
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.038	-	-	16.25	0.62	
3.6	钢筋调直机	台班	0.08	-	-	35.16	2.81	
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-3.5	-3.50	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4101.22	
5	管理费	-	-				217.2	
6	利润	-	-				120.37	
综合单价								4438.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 25 页 共 54 页

项目编码	010506001002	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1093.14	
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68	
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44	
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	130.06	130.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	3093.56	
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3	3060.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.98	
3.1	钢筋切断机	台班	1	-	-	40.37	4.44	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61	
3.3	钢筋调直机	台班	0.27	-	-	35.16	9.49	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.43	4.43	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4212.68	
5	管理费	-	-				267.45	
6	利润	-	-				148.21	
综合单价								4628.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 26 页 共 54 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 27 页 共 54 页

项目编码	010506001004	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 钢筋接头							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	730.83	
1.1	普工	工日	1.52746	-	-	87.1	133.04	
1.2	一般技工	工日	3.051183	-	-	134	408.86	
1.3	高级技工	工日	0.507908	-	-	201	102.09	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	86.83	86.83	
2	材料费	-	-	-	-	-	3157.12	
2.1	水	m3	0.083	-	-	3.54	0.33	
2.2	镀锌铁丝	kg	1.6	-	-	5.95	9.52	
2.3	低合金钢焊条	kg	1.8	-	-	14.2	68.16	
2.4	钢筋	kg	1025	-	-	3	3075.00	
2.5	焊剂	kg	0.582814	-	-	3.25	1.89	
2.6	石棉垫	kg	0.238991	-	-	7.58	2.21	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	64.02	
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.18	-	-	24.56	4.42	
3.3	直流弧焊机	台班	0.4	-	-	87.68	35.07	
3.4	对焊机	台班	0.06	-	-	107.57	6.45	
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.04	-	-	16.25	0.65	
3.6	电渣焊机	台班	0.13076	-	-	158.12	20.68	
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-6.89	-6.89	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3951.97	
5	管理费	-	-	-	-	-	178.52	
6	利润	-	-	-	-	-	98.92	
综合单价								4229.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 28 页 共 54 页

项目编码	010506001005	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t
项目特征	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2303.98	
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86	
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95	
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	273.98	273.98	
2	材料费	-	-	-	-	-	3119.71	
2.1	镀锌铁丝	kg	10.887	-	-	5.95	59.72	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3	3060.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	58.79	
3.1	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27	
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17	
3.3	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	8.79	8.79	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5482.48	
5	管理费	-	-				563.35	
6	利润	-	-				312.18	
综合单价							6358.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 29 页 共 54 页

项目编码	010506001006	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t
项目特征	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2174.5	
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35	
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45	
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	258.59	258.59	
2	材料费	-	-	-	-	-	3119.71	
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3	3060.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.31	
3.1	钢筋切断机	台班	0.9	-	-	40.37	7.67	
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89	
3.3	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.85	7.85	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5354.52	
5	管理费	-	-				531.74	
6	利润	-	-				294.67	
综合单价							6180.93	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 30 页 共 54 页

项目编码	010506001007	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t
项目特征	砌体内加固钢筋							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3245.23	
1.1	普工	工日	6.774	-	-	87.1	590.02	
1.2	一般技工	工日	13.548	-	-	134	1815.43	
1.3	高级技工	工日	2.258	-	-	201	453.86	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	385.91	385.91	
2	材料费	-	-	-	-	-	3060	
2.1	圆钢	t	1.02	-	-	3000	3060.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	65.49	
3.1	钢筋切断机	台班	0.69	-	-	40.37	27.86	
3.2	钢筋调直机	台班	0.69	-	-	35.16	24.26	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	13.37	13.37	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6370.72	
5	管理费	-	-	-	-	-	793.56	
6	利润	-	-	-	-	-	439.77	
综合单价								7604.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 31 页 共 54 页

项目编码	010801001001	项目名称	木质门				计量单位	樘
项目特征	1. 单扇平开, 成套木门M0827							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	52.79	
1.1	普工	工日	0.1105	-	-	87.1	9.62	
1.2	一般技工	工日	0.221	-	-	134	29.61	
1.3	高级技工	工日	0.0368	-	-	201	7.40	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.15	6.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	906.62	
2.1	其他材料费	元	1.275888	-	-	1	1.28	
2.2	木材(成材)	m3	0.0003	-	-	2500	0.75	
2.3	不锈钢合页	个	2	-	-	12	24.00	
2.4	沉头木螺钉	个	6	-	-	0.03	0.38	
2.5	水砂纸	张	0.5	-	-	0.42	0.21	
2.6	单扇套装平开实木门	樘	1	-	-	880	880.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	959.41	
5	管理费	-	-	-	-	-	8.58	
6	利润	-	-	-	-	-	3.67	
综合单价							971.66	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 32 页 共 54 页

项目编码	010801001002	项目名称	木质门			计量单位	樘
项目特征	1. 单扇平开, 成套木门M0927						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.79
1.1	普工	工日	0.1105	-	-	87.1	9.62
1.2	一般技工	工日	0.221	-	-	134	29.61
1.3	高级技工	工日	0.0368	-	-	201	7.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.15	6.15
2	材料费	-	-	-	-	-	906.62
2.1	其他材料费	元	1.275888	-	-	1	1.28
2.2	木材(成材)	m3	0.003	-	-	2500	0.75
2.3	不锈钢合页	个	2	-	-	12	24.00
2.4	沉头木螺钉	个	6	-	-	0.03	0.38
2.5	水砂纸	张	0.5	-	-	0.42	0.21
2.6	单扇套装平开实木门	樘	1	-	-	880	880.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	959.41
5	管理费	-	-				8.58
6	利润	-	-				3.67
综合单价							971.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 33 页 共 54 页

项目编码	010801001003	项目名称	木质门			计量单位	樘
项目特征	1. 双扇平开, 成套木门M1527						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	77.54
1.1	普工	工日	0.1623	-	-	87.1	14.14
1.2	一般技工	工日	0.3245	-	-	134	43.48
1.3	高级技工	工日	0.0541	-	-	201	10.87
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.05	9.05
2	材料费	-	-	-	-	-	1851.62
2.1	其他材料费	元	2.149466	-	-	1	2.15
2.2	木材(成材)	m3	0.002	-	-	2500	0.50
2.3	不锈钢合页	个	4	-	-	12	48.00
2.4	沉头木螺钉	个	2	-	-	0.03	0.76
2.5	水砂纸	张	0.5	-	-	0.42	0.21
2.6	双扇套装平开实木门	樘	1	-	-	1800	1800.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1929.16
5	管理费	-	-				12.62
6	利润	-	-				5.4
综合单价							1947.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 34 页 共 54 页

项目编码	010801004001	项目名称	木质防火门				计量单位	m2
项目特征	1. 木质乙级防火门JFHM0927							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.61	
1.1	普工	工日	0.06615	-	-	87.1	5.76	
1.2	一般技工	工日	0.1323	-	-	134	17.73	
1.3	高级技工	工日	0.02205	-	-	201	4.43	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.69	3.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	271.55	
2.1	其他材料费	元	0.385875	-	-	1	0.39	
2.2	电	kW·h	0.1145	-	-	0.542	0.06	
2.3	水泥砂浆 1:3	m3	0.01351	-	-	244.66	3.31	
2.4	木质防火门	m2	0.1145	-	-	272.57	267.80	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	303.16	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.14	
6	利润	-	-	-	-	-	2.2	
综合单价							310.5	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 35 页 共 54 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位	m2
项目特征	1. 窗代号及洞口尺寸:80系列白色塑钢窗推拉窗 5厚玻璃 2. 含窗纱							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	26.11	
1.1	普工	工日	0.054643	-	-	87.1	4.76	
1.2	一般技工	工日	0.109273	-	-	134	14.64	
1.3	高级技工	工日	0.01821	-	-	201	3.66	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.05	3.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	244.29	
2.1	其他材料费	元	0.53148	-	-	1	0.53	
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.542	0.04	
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.274	-	-	0.63	3.65	
2.4	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25	
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.5871	-	-	41.53	41.00	
2.6	镀锌自攻螺钉	个	6.03099	-	-	0.03	0.18	
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.85868	-	-	0.5	2.93	
2.8	塑钢推拉纱窗扇	m2	0.333333	-	-	62.74	20.91	
2.9	80系列白色塑钢窗推拉窗	m2	0.9453	-	-	150	141.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	270.4	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.25	
6	利润	-	-	-	-	-	1.82	
综合单价							276.47	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 36 页 共 54 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 37 页 共 54 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 38 页 共 54 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 39 页 共 54 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 40 页 共 54 页

项目编码	010902005001	项目名称	屋面排水管				计量单位	m
项目特征	1. 排水管品种、规格: Φ100, 白色PVC雨水管							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.59	
1.1	普工	工日	0.01173	-	-	87.1	1.02	
1.2	一般技工	工日	0.02346	-	-	134	3.14	
1.3	高级技工	工日	0.00391	-	-	201	0.79	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.64	0.64	
2	材料费	-	-	-	-	-	43.41	
2.1	塑料水落管	m	1.05	-	-	35	36.75	
2.2	塑料管卡子	个	0.12	-	-	1.5	0.92	
2.3	铁件	kg	0.31694	-	-	4.5	1.43	
2.4	伸缩节	只	0.7	-	-	16	4.32	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	49	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.81	
6	利润	-	-	-	-	-	0.58	
综合单价								50.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 41 页 共 54
页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	参照12YJ1 地201F (F1) 部位：厕所、盥洗室 1. 8-10厚地砖铺实拍平 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 最薄处20厚1: 3水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	55.74
1.1	普工	工日	0.0833	-	-	87.1	7.26
1.2	一般技工	工日	0.156301	-	-	134	20.94
1.3	高级技工	工日	0.156301	-	-	201	21.69
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.84	5.84
2	材料费	-	-	-	-	-	107.28
2.1	水	m3	0.07722	-	-	3.54	0.27
2.2	预拌混凝土	m3	0.0606	-	-	225	13.64
2.3	塑料薄膜	m2	0.28665	-	-	0.26	0.07
2.4	电	kW·h	0.10446	-	-	0.542	0.06
2.5	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.6	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50
2.7	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.8	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.9	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.10	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	310.4	6.33
2.11	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	3.14	0.48
2.12	地砖	m2	1.04	-	-	45	46.80
2.13	防水涂料	kg	3.15	-	-	12.3	38.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.17
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67
3.2	电动夯实机	台班	0.0069	-	-	25.49	0.18
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 42 页 共 54
页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	164.19
5	管理费	-	-				9.03
6	利润	-	-				5.14
综合单价							178.36



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 43 页 共 54 页

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2
项目特征	参照12YJ1 地201 部位：除卫生间、盥洗室外所有室内地面 1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6. 素土夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	51.53	
1.1	普工	工日	0.074551	-	-	87.1	6.49	
1.2	一般技工	工日	0.38631	-	-	134	18.58	
1.3	高级技工	工日	0.10497	-	-	201	21.10	
1.4	其他人工费	元	-	-	-	5.36	5.36	
2	材料费	-	-	-	-	-	68.53	
2.1	水	m3	0.0767	-	-	3.54	0.27	
2.2	预拌混凝土	m3	0.6865	-	-	225	13.64	
2.3	塑料薄膜	m2	0.28665	-	-	0.26	0.07	
2.4	电	kW·h	0.10446	-	-	0.542	0.06	
2.5	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06	
2.6	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50	
2.7	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.8	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.9	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
2.10	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	310.4	6.33	
2.11	灰土 3:7	m3	0.153	-	-	3.14	0.48	
2.12	地砖	m2	1.04	-	-	45	46.80	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.17	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.2	电动夯实机	台班	0.0069	-	-	25.49	0.18	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	121.23	
5	管理费	-	-	-	-	-	8.42	
6	利润	-	-	-	-	-	4.71	
综合单价							134.36	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 44 页 共 54 页

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线				计量单位	m2
项目特征	参照12YJ1 踢3A 踢脚高100 部位：除卫生间、盥洗室外所有墙面 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂) 粘结层 5. 5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	72.77	
1.1	普工	工日	0.08486	-	-	87.1	7.39	
1.2	一般技工	工日	0.1485	-	-	134	19.90	
1.3	高级技工	工日	0.1993	-	-	201	38.38	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.1	7.10	
2	材料费	-	-	-	-	-	48.71	
2.1	水	m3	0.02234	-	-	3.54	0.08	
2.2	电	kW·h	0.0906	-	-	0.542	0.05	
2.3	陶瓷地砖	m2	1.04	-	-	45	46.80	
2.4	白水泥	kg	0.1428	-	-	0.57	0.08	
2.5	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00102	-	-	497.85	0.51	
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.7	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.8	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
2.9	水泥	t	0.00165	-	-	300	0.50	
2.10	建筑胶	kg	0.29151	-	-	1.28	0.37	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.24	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.004	-	-	197.4	0.79	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.45	0.45	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	122.72	
5	管理费	-	-				10.03	
6	利润	-	-				5.35	
综合单价							138.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 45 页 共 54 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 大门处12cm厚C25混凝土地面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.35	
1.1	普工	工日	0.03232	-	-	87.1	2.82	
1.2	一般技工	工日	0.05749	-	-	134	7.70	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	5.83	5.83	
2	材料费	-	-	-	-	-	30.83	
2.1	水	m3	0.01875	-	-	3.54	0.07	
2.2	其他材料费	元	0.488245	-	-	1	0.48	
2.3	电	kW·h	0.04354	-	-	0.542	0.02	
2.4	铁件	kg	0.037	-	-	4.5	0.17	
2.5	钢模板	kg	0.8664	-	-	4.3	0.11	
2.6	预拌混凝土	m3	0.1224	-	-	245	29.99	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	47.18	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.84	
6	利润	-	-	-	-	-	2.86	
综合单价								53.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 46 页 共 54 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	女儿墙内侧及顶部 参见图集 12YJ1外墙2A 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	30.64
1.1	普工	工日	0.03564	-	-	87.1	3.10
1.2	一般技工	工日	0.06234	-	-	134	8.35
1.3	高级技工	工日	0.08015	-	-	201	16.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.07	3.07
2	材料费	-	-	-	-	-	6.22
2.1	水	m3	0.01017	-	-	3.54	0.04
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.0018	-	-	296	6.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.95
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00348	-	-	197.4	0.69
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.81
5	管理费	-	-	-	-	-	4.95
6	利润	-	-	-	-	-	3.19
综合单价							45.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 47 页 共 54 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 48 页 共 54
页

项目编码	01B001	项目名称	铝塑板				计量单位	m
项目特征	铝塑板外墙 1. 面层为5厚铝塑板面层与木龙骨钉牢							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	115	
2.1	铝塑板	m	1	-	-	115	115.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	115	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							115	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 49 页 共 54 页

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断				计量单位	m2
项目特征	1. 成品厕所蹲便隔断12YJ11 1/79 2. 成品小便器隔断12YJ11 1/107							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	67.39	
1.1	普工	工日	0.0781	-	-	87.1	6.80	
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32	
1.3	高级技工	工日	0.1758	-	-	201	35.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.93	6.93	
2	材料费	-	-	-	-	-	61.52	
2.1	其他材料费	元	0.308	-	-	1	0.32	
2.2	成品隔断	m2	1.02	-	-	60	61.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	128.91	
5	管理费	-	-	-	-	-	10.66	
6	利润	-	-	-	-	-	6.87	
综合单价							146.44	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 50 页 共 54 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 51 页 共 54 页

项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	部位：除卫生间、盥洗室外所有墙面 参见图集12YJ1内墙1A 外罩涂307 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 清理抹灰基层 4. 封底涂料二遍 5. 找平腻子，分遍打磨 6. 涂面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.56
1.1	普工	工日	0.03435	-	-	87.1	2.99
1.2	一般技工	工日	0.06012	-	-	134	8.06
1.3	高级技工	工日	0.07727	-	-	201	15.53
1.4	其他人工费	元	-	-	-	2.98	2.98
2	材料费	-	-	-	-	-	11.29
2.1	水	m3	0.01058	-	-	3.54	0.04
2.2	其他材料费	元	0.06129	-	-	1	0.05
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.4	干混抹灰砂浆	m3	0.0174	-	-	296	5.15
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	108内墙涂料	kg	0.3811	-	-	12	4.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.75
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00291	-	-	197.4	0.57
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.6
5	管理费	-	-	-	-	-	4.48
6	利润	-	-	-	-	-	3.07
综合单价							49.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 52 页 共 54 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 53 页 共 54
页

项目编码	010401008001	项目名称	盥洗池				计量单位	m
项目特征	1. 盥洗池参见图集12YJ11 1/75 高度为0.5~0.55, 宽度为0.4~0.45							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	280	
2.1	盥洗池	m	1	-	-	280	280.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	280	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							280	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 54 页 共 54
页

项目编码	01B002	项目名称	幼儿园大门				计量单位	项
项目特征	1. 幼儿园电动铁质大门（大小门组合）TZM-1、TZM-2 2. 含所有工作内容							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	10000	
2.1	幼儿园大门	项	1	-	-	10000	10000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10000	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							10000	



材料暂估单价及调整表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-土建 标段: 沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-土 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营
建 分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2875.72	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1917.15	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	548.47	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因场地条件及施工程序限制发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	1096.94	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	548.47	详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架		4969.19	详见明细表E.3.2
本页小计				11955.94	--
合 计				11955.94	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-土 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营
建 分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-土建 标段: 沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-土 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营
建 分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：沁阳市常平中心幼儿园校
尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”， $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

工程项目清单汇总表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	29314.44
1.1	给水	930.29
1.2	排水	3757.21
1.3	电气	16335.03
1.4	弱电	6378.31
1.5	避雷	1913.6
2	措施项目	1145.85
2.1	其中：安全生产措施项目	357.01
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	2741.43
合 计		33,201.72

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		给水					930.29
1	031001008001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR De40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注: 含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	6.19	34.10	211.08
2	031001008002	塑料管	 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注: 含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	14.36	28.13	403.95
3	031001008003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR De25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注: 含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	1.19	24.55	29.21
4	031002001001	金属阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: De40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	71.56	71.56
本页小计							715.8

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	031002001002	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: De40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	71.56	71.56
6	031002001003	金属阀门	1. 类型: 防回流止回阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: De40 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1	142.93	142.93
		排水					3757.21
7	031001008004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U、De160 4. 连接形式: 承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸设计及规范要求 6. 备注: 含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	1.57	71.93	112.93
8	031001008005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: PVC-U、De110 4. 连接形式: 承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按图纸设计及规范要求 6. 备注: 含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求	m	14.14	51.05	721.85
本页小计							1049.27

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号: NHVJV22-4*10 3. 含电缆头制作与安 装等内容	m	26.81	62.56	1677.23
18	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV2 2-3*4 3. 含电缆头制作与安 装等内容	m	7.75	37.32	289.23
19	030409001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格、型号:YJV2 2-3*6 3. 含电缆头制作与安 装等内容	m	14.89	45.40	676.01
20	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格、型号:BV2. 5mm2 4. 含接线端子制作与 安装等内容	m	196.68	4.05	796.55
21	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格、型号:BV4 mm2 4. 含接线端子制作与 安装等内容	m	136.18	5.62	765.33
22	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格、型号:BV6 mm2 4. 含接线端子制作与 安装等内容	m	29.94	6.88	205.99
23	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格、型号:WDZN -BYJ-2.5 4. 含接线端子制作与 安装等内容	m	41.13	4.63	190.43
24	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格、型号:WDZN -BYJ-4 4. 含接线端子制作与 安装等内容	m	83.07	5.85	485.96
本页小计							5086.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412001001	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC15	m	63.36	13.81	875.00
26	030412001002	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC20	m	84.55	14.03	1186.24
27	030412001003	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC32	m	14.47	24.04	347.86
28	030412001004	配管	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC40	m	16.01	33.84	541.78
29	030413001001	普通灯具	1. 名称: LED吸顶灯 32W 2. 安装形式: 吸顶	套	7	98.13	686.91
30	030413003001	荧光灯	1. 名称: 高效节能双 管LED日光灯 2. 安装形式: 吸顶	套	1	106.03	106.03
31	030413003002	荧光灯	1. 名称: 高效节能双 管LED日光灯(自带蓄 电池) 2. 安装形式: 吸顶	套	2	136.33	272.66
32	030405015001	风扇	1. 名称: 排气扇 2. 安装形式: 上口与 窗户上口平齐	台	3	165.57	496.71
33	030413001002	普通灯具	1. 名称: LED防水防 尘灯 40W 2. 安装形式: 吸顶	套	4	110.84	443.36
34	030413014001	插座	1. 名称: 单相二三孔 安全型插座 2. 规格: 250V 10A, 五孔 3. 安装方式: 明装安 装高度: 距地0.3m	套	12	23.77	285.24
35	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 明装单极开 关 2. 安装方式: 跷板式 开关: 距地1.3m	套	1	18.94	18.94
36	030413014002	插座	1. 名称: 空调用单相 三孔安全型插座(带 开关) 2. 规格: 250V 16A, 五孔 3. 安装方式: 明装安 装高度: 距地2.0m	套	2	31.92	63.84
本页小计							5324.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:明装双极开关 2. 安装方式:跷板式开关:距地1.3m	套	6	20.98	125.88
38	030402011001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL1、AL2 2. 安装高度:距地1.5m 3. 成套安装,含箱内所有元器件,具体详见图纸	台	2	1082.15	2164.30
39	030402011002	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱AL1、AL2 2. 安装高度:距地1.5m 3. 成套安装,含箱内所有元器件,具体详见图纸	台	2	1082.15	2164.30
40	030402011003	成套配电箱	1. 名称:消防控制箱XKS 2. 安装高度:距地1.5m 3. 成套安装,含箱内所有元器件,具体详见图纸	台	1	712.15	712.15
41	030412006001	接线盒	1. 接线盒	个	38	8.09	307.42
42	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1	449.68	449.68
		弱电					6378.31
43	030412004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:RVS-2*0.5 4. 配线部位:管内敷设	m	18.71	3.76	70.35
44	030412004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:CAT6-UPT 4. 配线部位:管内敷设	m	18.71	4.32	80.83
45	030412004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:UTP5E 3. 其他:内容满足图纸及规范要求	m	36.59	4.32	158.07
本页小计							6232.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
46	030412004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:六芯多模光纤 3. 其他:内容满足图纸及规范要求	m	36.59	4.32	158.07
47	030412001005	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50	m	35.9	37.31	1339.43
48	030412001006	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20	m	30.5	14.03	427.92
49	030412001007	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC25	m	18.71	19.59	366.53
50	040804003001	接线箱	1. 名称:光纤分纤箱 2. 规格:电话部门定 3. 安装方式:暗装 4. 其他:内容满足图纸及规范要求	个	2	865.35	1730.70
51	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:电话、网络双孔信息插座 2. 安装方式:暗装 3. 其他:内容满足图纸及规范要求	个	3	25.85	77.55
52	040205020001	监控摄像机	1. 类型:彩色摄像机 2. 安装高度:距地3.0米	台	2	902.96	1805.92
53	080603009001	电话机	1. 类型:电话 2. 安装高度:距地1.3米	台	1	162.94	162.94
		避雷					1913.60
54	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位联结箱 2. 安装方式:暗装,底边距地0.3m 3. 其他内容满足图纸及规范要求	台	3	91.11	273.33
55	030410001001	接地极	1. 名称:接地体 2. 规格:Φ25圆钢	根	9	69.91	629.19
56	030410002001	接地母线	1. 名称:-40*4镀锌扁钢 2. 其他内容满足图纸及规范要求	m	26.16	38.65	1011.08
本页小计							7982.66
合 计							29314.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段: 沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 62 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.52
1.1	普工	工日	0.0342	-	-	87.1	2.98
1.2	一般技工	工日	0.0889	-	-	134	11.91
1.3	高级技工	工日	0.0071	-	-	201	2.75
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.88	2.88
2	材料费	-	-	-	-	-	7.82
2.1	锯条	根	0.0225	-	-	0.77	0.02
2.2	电	kW·h	0.1598	-	-	0.542	0.09
2.3	热轧厚钢板	kg	0.0037	-	-	3.36	0.01
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00
2.7	铁砂布	张	0.0116	-	-	1.19	0.01
2.8	橡胶板	kg	0.001	-	-	9.1	0.01
2.9	六角螺栓	kg	0.0005	-	-	7.14	0.00
2.10	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15	0.01
2.11	焊接钢管	m	0.0016	-	-	5.72	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.13	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.14	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.15	水	m3	0.004	-	-	3.54	0.01
2.16	其他材料费	元	0.004633	-	-	1	0.00
2.17	PPR De40	m	1.016	-	-	7.5	7.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 62 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.45
5	管理费	-	-				3.82
6	利润	-	-				1.83
综合单价							34.1



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段: 沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 62 页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.26
1.1	普工	工日	0.0304	-	-	87.1	2.65
1.2	一般技工	工日	0.0701	-	-	134	10.60
1.3	高级技工	工日	0.002	-	-	201	2.45
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.56	2.56
2	材料费	-	-	-	-	-	4.74
2.1	锯条	根	0.0183	-	-	0.77	0.01
2.2	电	kW·h	0.1405	-	-	0.542	0.08
2.3	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.5	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.6	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.7	铁砂布	张	0.007	-	-	1.19	0.01
2.8	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.9	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.10	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.11	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.13	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.14	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.15	水	m3	0.0023	-	-	3.54	0.01
2.16	其他材料费	元	0.003861	-	-	1	0.00
2.17	PPR De32	m	1.016	-	-	4.5	4.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 4 页 共 62 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.1
5	管理费	-	-				3.4
6	利润	-	-				1.63
综合单价							28.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段: 沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 5 页 共 62 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及水压试验 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.92
1.1	普工	工日	0.0281	-	-	87.1	2.45
1.2	一般技工	工日	0.0723	-	-	134	9.82
1.3	高级技工	工日	0.0031	-	-	201	2.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.38	2.38
2	材料费	-	-	-	-	-	2.89
2.1	锯条	根	0.0144	-	-	0.77	0.01
2.2	电	kW·h	0.1146	-	-	0.542	0.06
2.3	热轧厚钢板	kg	0.0032	-	-	3.36	0.01
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.5	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.6	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.7	铁砂布	张	0.0066	-	-	1.19	0.01
2.8	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.9	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.10	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.11	焊接钢管	m	0.0014	-	-	5.72	0.01
2.12	橡胶软管	m	0.0006	-	-	9	0.01
2.13	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.14	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.15	水	m3	0.0014	-	-	3.54	0.00
2.16	其他材料费	元	0.003294	-	-	1	0.00
2.17	PPR De25	m	1.016	-	-	2.7	2.74
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 6 页 共 62 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.9
5	管理费	-	-				3.15
6	利润	-	-				1.5
综合单价							24.55



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 7 页 共 62 页

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:De40 4. 连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.99
1.1	普工	工日	0.055	-	-	87.1	4.79
1.2	一般技工	工日	0.143	-	-	134	19.16
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	201	4.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.62	4.62
2	材料费	-	-	-	-	-	27.78
2.1	锯条	根	0.084	-	-	0.77	0.06
2.2	低碳钢焊条	kg	0.084	-	-	4.1	0.36
2.3	氧气	m3	0.084	-	-	3.82	0.32
2.4	乙炔气	kg	0.028	-	-	8.82	0.25
2.5	六角螺栓	kg	0.075	-	-	7.14	0.54
2.6	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39
2.7	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07
2.8	水	m3	0.001	-	-	3.54	0.00
2.9	其他材料费	元	0.247558	-	-	1	0.25
2.10	机油	kg	0.017	-	-	12.1	0.21
2.11	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07
2.12	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	-	-	0.34	1.02
2.13	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	3.4	3.43
2.14	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	6.39	5.16
2.15	石棉橡胶板	kg	0.008	-	-	7.49	0.06
2.16	尼龙砂轮片	片	0.015	-	-	8	0.12
2.17	热轧厚钢板	kg	0.065	-	-	3.39	0.22
2.18	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02
2.19	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06
2.20	截止阀	个	1.01	-	-	15	15.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.014	-	-	73.93	1.04
3.2	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10
3.3	砂轮切割机	台班	0.004	-	-	28.54	0.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 8 页 共 62 页

3.4	管子切断套丝机	台班	0.026	-	-	20.71	0.54
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.07	-0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.49
5	管理费	-	-				6.14
6	利润	-	-				2.93
综合单价							71.56



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 9 页 共 62 页

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: De40 4. 连接形式: 螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.99
1.1	普工	工日	0.055	-	-	87.1	4.79
1.2	一般技工	工日	0.143	-	-	134	19.16
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	201	4.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.62	4.62
2	材料费	-	-	-	-	-	27.78
2.1	锯条	根	0.084	-	-	0.77	0.06
2.2	低碳钢焊条	kg	0.009	-	-	4.1	0.36
2.3	氧气	m3	0.084	-	-	3.82	0.32
2.4	乙炔气	kg	0.028	-	-	8.82	0.25
2.5	六角螺栓	kg	0.075	-	-	7.14	0.54
2.6	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39
2.7	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07
2.8	水	m3	0.001	-	-	3.54	0.00
2.9	其他材料费	元	0.247558	-	-	1	0.25
2.10	机油	kg	0.017	-	-	12.1	0.21
2.11	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07
2.12	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	-	-	0.34	1.02
2.13	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	3.4	3.43
2.14	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	6.39	5.16
2.15	石棉橡胶板	kg	0.008	-	-	7.49	0.06
2.16	尼龙砂轮片	片	0.015	-	-	8	0.12
2.17	热轧厚钢板	kg	0.065	-	-	3.39	0.22
2.18	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02
2.19	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06
2.20	闸阀	个	1.01	-	-	15	15.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.014	-	-	73.93	1.04
3.2	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10
3.3	砂轮切割机	台班	0.004	-	-	28.54	0.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 10 页 共 62
页

3.4	管子切断套丝机	台班	0.026	-	-	20.71	0.54
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.07	-0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.49
5	管理费	-	-				6.14
6	利润	-	-				2.93
综合单价							71.56



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 11 页 共 62 页

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 类型:防回流止回阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:De40 4. 连接形式:螺纹连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.99
1.1	普工	工日	0.055	-	-	87.1	4.79
1.2	一般技工	工日	0.143	-	-	134	19.16
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	201	4.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.62	4.62
2	材料费	-	-	-	-	-	99.15
2.1	锯条	根	0.084	-	-	0.77	0.06
2.2	低碳钢焊条	kg	0.084	-	-	4.1	0.36
2.3	氧气	m3	0.084	-	-	3.82	0.32
2.4	乙炔气	kg	0.028	-	-	8.82	0.25
2.5	六角螺栓	kg	0.075	-	-	7.14	0.54
2.6	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39
2.7	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07
2.8	水	m3	0.001	-	-	3.54	0.00
2.9	其他材料费	元	0.247558	-	-	1	0.25
2.10	机油	kg	0.017	-	-	12.1	0.21
2.11	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07
2.12	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	-	-	0.34	1.02
2.13	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	3.4	3.43
2.14	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	6.39	5.16
2.15	石棉橡胶板	kg	0.008	-	-	7.49	0.06
2.16	尼龙砂轮片	片	0.015	-	-	8	0.12
2.17	热轧厚钢板	kg	0.065	-	-	3.39	0.22
2.18	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02
2.19	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06
2.20	防回流止回阀	个	1.01	-	-	85.66	86.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.014	-	-	73.93	1.04
3.2	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10
3.3	砂轮切割机	台班	0.004	-	-	28.54	0.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 12 页 共 62
页

3.4	管子切断套丝机	台班	0.026	-	-	20.71	0.54
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.07	-0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	133.86
5	管理费	-	-				6.14
6	利润	-	-				2.93
综合单价							142.93



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 13 页 共 62 页

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U、De160 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	39.59	
1.1	普工	工日	0.0659	-	-	87.1	5.74	
1.2	一般技工	工日	0.1714	-	-	134	22.97	
1.3	高级技工	工日	0.054	-	-	201	5.31	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.58	5.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	19.96	
2.1	铁砂布	张	0.0242	-	-	1.19	0.03	
2.2	水	m3	0.0587	-	-	3.54	0.21	
2.3	其他材料费	元	0.020715	-	-	1	0.02	
2.4	胶粘剂	kg	0.0233	-	-	16	0.37	
2.5	丙酮	kg	0.0352	-	-	9.46	0.33	
2.6	PVC-U、De160	m	0.95	-	-	20	19.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.41	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	32.75	0.02	
3.2	载重汽车	台班	0.0005	-	-	446.68	0.22	
3.3	吊装机械(综合2)	台班	0.0017	-	-	408.23	0.69	
3.4	木工圆锯机	台班	0.004	-	-	25.04	0.10	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.38	0.38	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.96	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.42	
6	利润	-	-	-	-	-	3.55	
综合单价								71.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 14 页 共 62 页

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U、De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	28.05	
1.1	普工	工日	0.0467	-	-	87.1	4.07	
1.2	一般技工	工日	0.1216	-	-	134	16.29	
1.3	高级技工	工日	0.0187	-	-	201	3.76	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.93	3.93	
2	材料费	-	-	-	-	-	15.14	
2.1	锯条	根	0.2161	-	-	0.77	0.17	
2.2	铁砂布	张	0.0227	-	-	1.19	0.03	
2.3	水	m3	0.0132	-	-	3.54	0.05	
2.4	其他材料费	元	0.017927	-	-	1	0.02	
2.5	胶粘剂	kg	0.0209	-	-	16	0.33	
2.6	丙酮	kg	0.0318	-	-	9.46	0.30	
2.7	PVC-U、De110	m	0.95	-	-	15	14.25	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.34	
5	管理费	-	-				5.22	
6	利润	-	-				2.49	
综合单价							51.05	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 15 页 共 62 页

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U、De50 4. 连接形式:承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸设计及规范要求 6. 备注:含管件、管卡安装 7. 其它未尽事宜参见设计满足使用要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.78	
1.1	普工	工日	0.0314	-	-	87.1	2.73	
1.2	一般技工	工日	0.0814	-	-	134	10.91	
1.3	高级技工	工日	0.025	-	-	201	2.51	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.62	2.62	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.14	
2.1	锯条	根	0.0268	-	-	0.77	0.02	
2.2	铁砂布	张	0.0145	-	-	1.19	0.02	
2.3	水	m3	0.0033	-	-	3.54	0.01	
2.4	其他材料费	元	0.006168	-	-	1	0.01	
2.5	胶粘剂	kg	0.0084	-	-	16	0.13	
2.6	丙酮	kg	0.0126	-	-	9.46	0.12	
2.7	PVC-U、De50	m	1.012	-	-	2.8	2.83	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.02	
5	管理费	-	-				3.49	
6	利润	-	-				1.67	
综合单价							27.18	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 16 页 共 62 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 17 页 共 62 页

项目编码	031003008002	项目名称	其他成品卫生器具			计量单位	组
项目特征	1. 名称:清扫口 2. 规格、类型:DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.4
1.1	普工	工日	0.0172	-	-	87.1	1.50
1.2	一般技工	工日	0.0449	-	-	134	6.02
1.3	高级技工	工日	0.0069	-	-	201	1.39
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.5	1.50
2	材料费	-	-	-	-	-	15.33
2.1	其他材料费	元	0.00308	-	-	1	0.01
2.2	胶粘剂	kg	0.011	-	-	16	0.18
2.3	清扫口	个	01	-	-	15	15.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.73
5	管理费	-	-	-	-	-	1.93
6	利润	-	-	-	-	-	0.92
综合单价							28.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 18 页 共 62 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 19 页 共 62 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 20 页 共 62 页

项目编码	031003006001	项目名称	大便器				计量单位	组
项目特征	1. 名称:延时自闭式冲洗阀蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 包含五金配件等全部安装内容							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	73.41	
1.1	普工	工日	0.1217	-	-	87.1	10.60	
1.2	一般技工	工日	0.3166	-	-	134	42.42	
1.3	高级技工	工日	0.0487	-	-	201	9.79	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.6	10.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	177.33	
2.1	锯条	根	0.005	-	-	0.77	0.12	
2.2	水	m3	0.012	-	-	3.54	0.04	
2.3	其他材料费	元	0.65	-	-	1	0.65	
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54	
2.5	防水密封胶	支	0.5	-	-	9.89	4.95	
2.6	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.05	-	-	3.5	3.68	
2.7	大便器排水接头	个	1.01	-	-	5.2	5.25	
2.8	烧结粉煤灰砖	千块	0.016	-	-	480	7.68	
2.9	石灰膏	m3	0.0185	-	-	99.8	1.85	
2.10	砂子	m3	0.009	-	-	120	1.08	
2.11	延时自闭式冲洗阀蹲便器	个	1.01	-	-	150	151.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	250.74	
5	管理费	-	-	-	-	-	13.59	
6	利润	-	-	-	-	-	6.5	
综合单价								270.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 21 页 共 62 页

项目编码	031003006002	项目名称	大便器				计量单位	组
项目特征	1. 名称:坐便器 2. 材质:陶瓷 3. 包含五金配件等全部安装内容							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	88.63	
1.1	普工	工日	0.147	-	-	87.1	12.80	
1.2	一般技工	工日	0.3822	-	-	134	51.21	
1.3	高级技工	工日	0.0588	-	-	201	11.82	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.79	12.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	290.41	
2.1	锯条	根	0.2	-	-	0.77	0.15	
2.2	电	kW·h	0.032	-	-	0.542	0.02	
2.3	水	m3	0.2	-	-	3.54	0.04	
2.4	其他材料费	元	0.369329	-	-	1	0.37	
2.5	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.6	1.24	
2.6	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54	
2.7	防水密封胶	支	0.5	-	-	9.89	4.95	
2.8	冲击钻头	个	0.024	-	-	4	0.10	
2.9	大便器排水接头	个	1.01	-	-	5.2	5.25	
2.10	坐便器	个	1.01	-	-	275	277.75	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	379.04	
5	管理费	-	-	-	-	-	16.41	
6	利润	-	-	-	-	-	7.84	
综合单价								403.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 22 页 共 62 页

项目编码	031003008004	项目名称	其他成品卫生器具				计量单位	组
项目特征	1. 水龙头De20							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.07	
1.1	普工	工日	0.0067	-	-	87.1	0.58	
1.2	一般技工	工日	0.0176	-	-	134	2.36	
1.3	高级技工	工日	0.0027	-	-	201	0.54	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	11.29	
2.1	其他材料费	元	0.0051	-	-	1	0.01	
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.0051	-	-	0.34	0.17	
2.3	水龙头De20	个	1.01	-	-	11	11.11	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.36	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.76	
6	利润	-	-	-	-	-	0.36	
综合单价							16.48	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 23 页 共 62 页

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: NHYJV22-4*10 3. 含电缆头制作与安装等内容							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.44	
1.1	普工	工日	0.0082	-	-	87.1	0.71	
1.2	一般技工	工日	0.0126	-	-	134	1.69	
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.51	0.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	56.97	
2.1	其他材料费	元	0.4593	-	-	1	0.02	
2.2	封铅含铅	kg	0.006	-	-	51.1	0.31	
2.3	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02	
2.4	白布	kg	0.003	-	-	6.27	0.02	
2.5	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10	
2.6	冲击钻头	个	0.001	-	-	3.9	0.00	
2.7	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02	
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02	
2.9	汽油	kg	0.005	-	-	11.793	0.06	
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02	
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0511	-	-	10.5	0.54	
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26	
2.13	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03	
2.14	NHYJV22-4*10	m	1.01	-	-	55	55.55	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.07	
3.1	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31	
3.2	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48	
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.48	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.73	
6	利润	-	-	-	-	-	0.35	
综合单价							62.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 24 页 共 62 页

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV22-3*4 3. 含电缆头制作与安装等内容							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.45	
1.1	普工	工日	0.0082	-	-	87.1	0.71	
1.2	一般技工	工日	0.0126	-	-	134	1.69	
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.52	0.52	
2	材料费	-	-	-	-	-	31.72	
2.1	其他材料费	元	0.4593	-	-	1	0.02	
2.2	封铅含铅	kg	0.006	-	-	51.1	0.31	
2.3	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02	
2.4	白布	kg	0.003	-	-	6.27	0.02	
2.5	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10	
2.6	冲击钻头	个	0.001	-	-	3.9	0.00	
2.7	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02	
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02	
2.9	汽油	kg	0.005	-	-	11.793	0.06	
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02	
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0511	-	-	10.5	0.54	
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26	
2.13	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03	
2.14	YJV22-3*4	m	1.01	-	-	30	30.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.07	
3.1	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31	
3.2	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48	
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.24	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.73	
6	利润	-	-	-	-	-	0.35	
综合单价								37.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 25 页 共 62 页

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: YJV22-4*6 3. 含电缆头制作与安装等内容							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.45	
1.1	普工	工日	0.0082	-	-	87.1	0.71	
1.2	一般技工	工日	0.0126	-	-	134	1.69	
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.53	0.53	
2	材料费	-	-	-	-	-	39.8	
2.1	其他材料费	元	0.4593	-	-	1	0.02	
2.2	封铅含铅	kg	0.006	-	-	51.1	0.31	
2.3	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02	
2.4	白布	kg	0.003	-	-	6.27	0.02	
2.5	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10	
2.6	冲击钻头	个	0.001	-	-	3.9	0.00	
2.7	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02	
2.8	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02	
2.9	汽油	kg	0.005	-	-	11.793	0.06	
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02	
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0511	-	-	10.5	0.54	
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26	
2.13	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03	
2.14	YJV22-4*6	m	1.01	-	-	38	38.38	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.07	
3.1	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31	
3.2	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48	
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.32	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.73	
6	利润	-	-	-	-	-	0.35	
综合单价							45.4	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 26 页 共 62 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格、型号:BV2.5mm2 4. 含接线端子制作与安装等内容						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.19
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.17	0.17
2	材料费	-	-	-	-	-	2.53
2.1	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.2	汽油	kg	0.0027	-	-	11.793	0.06
2.3	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.4	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.5	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.6	BV2.5mm2	m	1.16	-	-	2	2.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.72
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							4.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 27 页 共 62 页

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格、型号:BV4mm2 4. 含接线端子制作与安装等内容						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.81
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	4.6
2.1	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.2	汽油	kg	0.00275	-	-	11.793	0.06
2.3	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.4	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.5	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.6	BV4mm2	m	1.1	-	-	4	4.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.41
5	管理费	-	-	-	-	-	0.14
6	利润	-	-	-	-	-	0.07
综合单价							5.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 28 页 共 62 页

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格、型号:BV6mm2 4. 含接线端子制作与安装等内容						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.05
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.15	0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	5.54
2.1	其他材料费	元	0.002682	-	-	1	0.00
2.2	汽油	kg	0.006	-	-	11.793	0.07
2.3	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.4	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.5	绝缘胶带	卷	0.009	-	-	1.5	0.01
2.6	BV6mm2	m	1.05	-	-	5.1	5.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.59
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.09
综合单价							6.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 29 页 共 62 页

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格、型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 含接线端子制作与安装等内容						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.19
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.17	0.17
2	材料费	-	-	-	-	-	3.11
2.1	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.2	汽油	kg	0.00275	-	-	11.793	0.06
2.3	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.4	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.5	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.6	WDZN-BYJ-2.5	m	1.16	-	-	2.5	2.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.3
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							4.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 30 页 共 62 页

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 规格、型号:WDZN-BYJ-4 4. 含接线端子制作与安装等内容						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.81
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11
2	材料费	-	-	-	-	-	4.83
2.1	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.2	汽油	kg	0.002	-	-	11.793	0.06
2.3	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.4	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.5	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.6	WDZN-BYJ-4	m	1.1	-	-	4.21	4.63
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.64
5	管理费	-	-	-	-	-	0.14
6	利润	-	-	-	-	-	0.07
综合单价							5.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 31 页 共 62 页

项目编码	030412001001	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6.66	
1.1	普工	工日	0.0191	-	-	87.1	1.66	
1.2	一般技工	工日	0.0234	-	-	134	3.14	
1.3	高级技工	工日	0.0043	-	-	201	0.86	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1	1.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.21	
2.1	其他材料费	元	0.0193	-	-	1	0.02	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05	
2.3	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02	
2.4	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09	
2.5	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	0.59	0.09	
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2309	-	-	2.58	0.36	
2.7	镀锌钢管塑料护口	个	0.4124	-	-	0.15	0.06	
2.8	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.5	0.32	
2.9	镀锌锁紧螺母	个	0.4124	-	-	0.2	0.08	
2.10	SC15	m	1.03	-	-	4	4.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.87	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.31	
6	利润	-	-	-	-	-	0.63	
综合单价								13.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 32 页 共 62 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC20							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6.66	
1.1	普工	工日	0.0191	-	-	87.1	1.66	
1.2	一般技工	工日	0.0234	-	-	134	3.14	
1.3	高级技工	工日	0.0043	-	-	201	0.86	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1	1.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.43	
2.1	其他材料费	元	0.0234	-	-	1	0.02	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05	
2.3	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02	
2.4	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09	
2.5	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.1702	-	-	2.58	0.44	
2.6	镀锌钢管塑料护口	个	0.2819	-	-	0.15	0.06	
2.7	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	1.16	0.19	
2.8	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.5	0.32	
2.9	镀锌锁紧螺母	个	0.4124	-	-	0.3	0.12	
2.10	SC20	m	1.03	-	-	4	4.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.09	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.31	
6	利润	-	-	-	-	-	0.63	
综合单价								14.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 33 页 共 62 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC32							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.94	
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99	
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74	
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.79	
2.1	其他材料费	元	0.043374	-	-	1	0.04	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05	
2.3	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01	
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17	
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09	
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.29309	-	-	2.58	0.65	
2.7	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.44	0.39	
2.8	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.28	0.04	
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02	
2.10	SC32	m	1.03	-	-	11	11.33	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.73	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.56	
6	利润	-	-	-	-	-	0.75	
综合单价								24.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 34 页 共 62 页

项目编码	030412001004	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:钢管 2. 规格:SC40							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.1	
1.1	普工	工日	0.0374	-	-	87.1	3.26	
1.2	一般技工	工日	0.0459	-	-	134	6.15	
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.96	1.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	16.94	
2.1	其他材料费	元	0.062477	-	-	1	0.06	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05	
2.3	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.02	
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17	
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09	
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01	-	-	4.4	0.04	
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2903	-	-	2.58	0.75	
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	1.24	0.25	
2.9	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.91	0.47	
2.10	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.34	0.05	
2.11	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	2.5	1.60	
2.12	SC40	m	1.03	-	-	13	13.39	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.04	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.57	
6	利润	-	-	-	-	-	1.23	
综合单价								33.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 35 页 共 62 页

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具				计量单位	套
项目特征	1. 名称:LED吸顶灯 32W 2. 安装形式:吸顶							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.4	
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66	
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12	
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.01	3.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	71.96	
2.1	其他材料费	元	0.11524	-	-	1	0.42	
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33	
2.3	塑料胀管	个	1.4	-	-	0.15	0.66	
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11	
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.069	-	-	1.56	1.67	
2.6	铜接线端子	个	20	-	-	20	20.30	
2.7	LED吸顶灯 32W	套	1.01	-	-	48	48.48	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	92.36	
5	管理费	-	-				3.9	
6	利润	-	-				1.87	
综合单价								98.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 36 页 共 62 页

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯				计量单位	套
项目特征	1. 名称:高效节能双管LED日光灯 2. 安装形式:吸顶							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	25.6	
1.1	普工	工日	0.053	-	-	87.1	4.62	
1.2	一般技工	工日	0.105	-	-	134	14.07	
1.3	高级技工	工日	0.016	-	-	201	3.22	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.7	3.70	
2	材料费	-	-	-	-	-	73.42	
2.1	其他材料费	元	0.105386	-	-	1	0.41	
2.2	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17	
2.3	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33	
2.4	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05	
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.069	-	-	1.56	1.67	
2.6	铜接线端子	个		-	-	20	20.30	
2.7	高效节能双管LED日光灯	套	1.01	-	-	50	50.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.02	
5	管理费	-	-				4.74	
6	利润	-	-				2.27	
综合单价								106.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 37 页 共 62 页

项目编码	030413003002	项目名称	荧光灯				计量单位	套
项目特征	1. 名称:高效节能双管LED日光灯(自带蓄电池) 2. 安装形式:吸顶							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	25.6	
1.1	普工	工日	0.053	-	-	87.1	4.62	
1.2	一般技工	工日	0.105	-	-	134	14.07	
1.3	高级技工	工日	0.016	-	-	201	3.22	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.7	3.70	
2	材料费	-	-	-	-	-	103.72	
2.1	其他材料费	元	0.105386	-	-	1	0.41	
2.2	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17	
2.3	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33	
2.4	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05	
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.069	-	-	1.56	1.67	
2.6	铜接线端子	个	20	-	-	20	20.30	
2.7	高效节能双管LED日光灯(自带蓄电池)	套	1.01	-	-	80	80.80	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	129.32	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.74	
6	利润	-	-	-	-	-	2.27	
综合单价							136.33	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 38 页 共 62 页

项目编码	030405015001	项目名称	风扇				计量单位	台
项目特征	1. 名称:排气扇 2. 安装形式:上口与窗户上口平齐							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	83.21	
1.1	普工	工日	0.14	-	-	87.1	12.19	
1.2	一般技工	工日	0.326	-	-	134	43.68	
1.3	高级技工	工日	0.077	-	-	201	15.48	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.85	11.85	
2	材料费	-	-	-	-	-	60.09	
2.1	其他材料费	元	0.037	-	-	1	0.04	
2.2	木螺钉	个	4.2	-	-	0.08	0.34	
2.3	塑料胀管	个	1.4	-	-	0.15	0.66	
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11	
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.61	-	-	1.56	0.95	
2.6	排气扇	台	-	-	-	58	58.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	143.3	
5	管理费	-	-	-	-	-	15.07	
6	利润	-	-	-	-	-	7.2	
综合单价								165.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 39 页 共 62 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具				计量单位	套
项目特征	1. 名称:LED防水防尘灯 40W 2. 安装形式:吸顶							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	28.78	
1.1	普工	工日	0.059	-	-	87.1	5.14	
1.2	一般技工	工日	0.105	-	-	134	14.07	
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.14	4.14	
2	材料费	-	-	-	-	-	74.23	
2.1	其他材料费	元	0.419	-	-	1	0.42	
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33	
2.3	塑料胀管	个	4.14	-	-	0.15	0.66	
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11	
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.222	-	-	1.56	1.91	
2.6	铜接线端子	个	20	-	-	20	20.30	
2.7	LED防水防尘灯 40W	套	1.01	-	-	50	50.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.01	
5	管理费	-	-				5.3	
6	利润	-	-				2.53	
综合单价								110.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 40 页 共 62 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1. 名称:单相二三孔安全型插座 2. 规格:250V 10A, 五孔 3. 安装方式:明装安装高度:距地0.3m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.24
1.1	普工	工日	0.021	-	-	87.1	1.83
1.2	一般技工	工日	0.041	-	-	134	5.49
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.51	1.51
2	材料费	-	-	-	-	-	10.64
2.1	其他材料费	元	0.5744	-	-	1	0.03
2.2	木螺钉	个	16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	2	-	-	0.15	0.33
2.4	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.6	单相二三孔安全型插座	套	1.02	-	-	9	9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.88
5	管理费	-	-	-	-	-	1.96
6	利润	-	-	-	-	-	0.93
综合单价							23.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 41 页 共 62 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称:明装单极开关 2. 安装方式:跷板式开关:距地1.3m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.64	
1.1	普工	工日	0.016	-	-	87.1	1.39	
1.2	一般技工	工日	0.031	-	-	134	4.15	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.09	1.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.23	
2.1	其他材料费	元	0.0369	-	-	1	0.04	
2.2	木螺钉	个	4.2	-	-	0.08	0.34	
2.3	塑料胀管	个	1	-	-	0.15	0.17	
2.4	冲击钻头	个	0.007	-	-	3.9	0.03	
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48	
2.6	塑料圆台	个	1	-	-	1	1.05	
2.7	明装单极开关	只	1.02	-	-	7	7.14	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.87	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4	
6	利润	-	-	-	-	-	0.67	
综合单价								18.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 42 页 共 62 页

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1. 名称:空调用单相三孔安全型插座(带开关) 2. 规格:250V 16A, 五孔 3. 安装方式:明装安装高度:距地2.0m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.85
1.1	普工	工日	0.023	-	-	87.1	2.00
1.2	一般技工	工日	0.044	-	-	134	5.90
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.54	1.54
2	材料费	-	-	-	-	-	18.18
2.1	其他材料费	元	0.2946	-	-	1	0.03
2.2	木螺钉	个	16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	2	-	-	0.15	0.33
2.4	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	2.43	1.11
2.6	空调用单相三孔安全型插座(带开关)	套	1.02	-	-	16	16.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.03
5	管理费	-	-	-	-	-	1.96
6	利润	-	-	-	-	-	0.93
综合单价							31.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 43 页 共 62 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称:明装双极开关 2. 安装方式:跷板式开关:距地1.3m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.64	
1.1	普工	工日	0.016	-	-	87.1	1.39	
1.2	一般技工	工日	0.031	-	-	134	4.15	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.09	1.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	11.27	
2.1	其他材料费	元	0.03694	-	-	1	0.04	
2.2	木螺钉	个	4.2	-	-	0.08	0.34	
2.3	塑料胀管	个	1	-	-	0.15	0.17	
2.4	冲击钻头	个	0.007	-	-	3.9	0.03	
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48	
2.6	塑料圆台	个	1	-	-	1	1.05	
2.7	明装双极开关	只	1.02	-	-	9	9.18	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.91	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.4	
6	利润	-	-	-	-	-	0.67	
综合单价								20.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 44 页 共 62 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 45 页 共 62 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 46 页 共 62 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 47 页 共 62 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒				计量单位	个
项目特征	1. 接线盒							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.52	
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78	
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28	
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.65	0.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.33	
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02	
2.2	镀锌钢管塑料护口	个	0.25	-	-	0.15	0.33	
2.3	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89	
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	1.06	1.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.85	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.84	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价								8.09

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 48 页 共 62 页

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统				计量单位	系统
项目特征	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	326.19	
1.1	普工	工日	0.222	-	-	87.1	19.34	
1.2	一般技工	工日	0.925	-	-	134	123.95	
1.3	高级技工	工日	0.703	-	-	201	141.30	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	41.6	41.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.33	
2.1	其他材料费	元	0.045618	-	-	1	0.05	
2.2	自粘性橡胶带	卷	0.12	-	-	15.5	1.86	
2.3	铜芯橡皮绝缘电线	m	0.24	-	-	1.76	0.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	44.87	
3.1	手持式万用表	台班	1.682	-	-	6.28	10.56	
3.2	相位表	台班	0.3786	-	-	8.88	7.01	
3.3	振荡器	台班	0.789	-	-	16.51	13.03	
3.4	电缆测试仪	台班	0.841	-	-	15.53	13.06	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.21	1.21	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	373.39	
5	管理费	-	-				51.62	
6	利润	-	-				24.67	
综合单价							449.68	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 49 页 共 62 页

项目编码	030412004006	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 暗配 3. 型号: RVS-2*0.5 4. 配线部位: 管内敷设							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.81	
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16	
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.74	
2.1	其他材料费	元	0.002313	-	-	1	0.00	
2.2	汽油	kg	0.002313	-	-	11.793	0.06	
2.3	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.4	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06	
2.5	绝缘胶带	卷	0.008	-	-	1.5	0.01	
2.6	RVS-2*0.5	m	1.08	-	-	2.4	2.59	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.55	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.14	
6	利润	-	-	-	-	-	0.07	
综合单价							3.76	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 50 页 共 62 页

项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 配线形式:暗配 3. 型号:CAT6-UPT 4. 配线部位:管内敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.05
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.15	0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	2.98
2.1	其他材料费	元	0.002466	-	-	1	0.00
2.2	汽油	kg	0.006	-	-	11.793	0.07
2.3	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.4	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.5	绝缘胶带	卷	0.009	-	-	1.5	0.01
2.6	CAT6-UPT	m	1.08	-	-	2.6	2.81
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.03
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.09
综合单价							4.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 51 页 共 62 页

项目编码	030412004008	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 型号:UTP5E 3. 其他:内容满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.05
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.15	0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	2.98
2.1	其他材料费	元	0.0027	-	-	1	0.00
2.2	汽油	kg	0.006	-	-	11.793	0.07
2.3	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.4	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.5	绝缘胶带	卷	0.009	-	-	1.5	0.01
2.6	UTP5E	m	1.08	-	-	2.6	2.81
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.03
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.09
综合单价							4.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 52 页 共 62 页

项目编码	030412004009	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 型号:六芯多模光纤 3. 其他:内容满足图纸及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.05	
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24	
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.15	0.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.98	
2.1	其他材料费	元	0.02466	-	-	1	0.00	
2.2	汽油	kg	0.006	-	-	11.793	0.07	
2.3	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.4	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06	
2.5	绝缘胶带	卷	0.009	-	-	1.5	0.01	
2.6	六芯多模光纤	m	1.08	-	-	2.6	2.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.03	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2	
6	利润	-	-	-	-	-	0.09	
综合单价							4.32	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 53 页 共 62 页

项目编码	030412001005	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	14.53	
1.1	普工	工日	0.0419	-	-	87.1	3.65	
1.2	一般技工	工日	0.0513	-	-	134	6.87	
1.3	高级技工	工日	0.0094	-	-	201	1.89	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.12	2.12	
2	材料费	-	-	-	-	-	18.38	
2.1	其他材料费	元	0.0699	-	-	1	0.07	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05	
2.3	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02	
2.4	醇酸清漆	kg	0.007	-	-	16.89	0.12	
2.5	铅油	kg	0.018	-	-	8.5	0.15	
2.6	油漆溶剂油	kg	0.002	-	-	4.4	0.03	
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.3524	-	-	2.58	0.91	
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.1602	-	-	1.49	0.24	
2.9	镀锌钢管塑料护口	个	0.1552	-	-	0.55	0.09	
2.10	镀锌钢管接头	个	0.1652	-	-	4.17	0.69	
2.11	镀锌地线夹	套	0.6396	-	-	2.5	1.60	
2.12	SC50	m	1.03	-	-	14	14.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16	
3.1	钢材电动煨弯机	台班	0.0011	-	-	49.08	0.05	
3.2	管子切断机	台班	0.0011	-	-	32.18	0.04	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.07	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.87	
6	利润	-	-	-	-	-	1.37	
综合单价								37.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 54 页 共 62 页

项目编码	030412001006	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 钢管 2. 规格: SC20							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6.66	
1.1	普工	工日	0.0191	-	-	87.1	1.66	
1.2	一般技工	工日	0.0234	-	-	134	3.14	
1.3	高级技工	工日	0.0043	-	-	201	0.86	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1	1.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.43	
2.1	其他材料费	元	0.0234	-	-	1	0.02	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05	
2.3	钢锯条	条	0.03	-	-	0.5	0.02	
2.4	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09	
2.5	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.1702	-	-	2.58	0.44	
2.6	镀锌钢管塑料护口	个	0.2109	-	-	0.15	0.06	
2.7	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	1.16	0.19	
2.8	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	0.5	0.32	
2.9	镀锌锁紧螺母	个	0.4124	-	-	0.3	0.12	
2.10	SC20	m	1.03	-	-	4	4.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.09	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.31	
6	利润	-	-	-	-	-	0.63	
综合单价								14.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 55 页 共 62 页

项目编码	030412001007	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:钢管 2. 规格:SC25							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.94	
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99	
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74	
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.34	
2.1	其他材料费	元	0.0375	-	-	1	0.04	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05	
2.3	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01	
2.4	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09	
2.5	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2002	-	-	2.58	0.52	
2.6	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	0.52	0.10	
2.7	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.23	0.03	
2.8	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	1.62	0.26	
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02	
2.10	SC25	m	1.03	-	-	7	7.21	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.56	
6	利润	-	-	-	-	-	0.75	
综合单价								19.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 56 页 共 62 页

项目编码	040804003001	项目名称	接线箱			计量单位	个
项目特征	1. 名称: 光缆分纤箱 2. 规格: 电信部门定 3. 安装方式: 暗装安装高度: 距地1.5m 4. 其他: 内容满足图纸及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	129.62
1.1	普工	工日	0.2337	-	-	87.1	20.36
1.2	一般技工	工日	0.4746	-	-	134	63.60
1.3	其他人工费	元	1	-	-	45.67	45.67
2	材料费	-	-	-	-	-	701.13
2.1	其他材料费	元	0.0695	-	-	1	0.02
2.2	沥青漆	kg	0.074	-	-	14.95	1.11
2.3	光缆分纤箱	个	1	-	-	700	700.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	830.75
5	管理费	-	-	-	-	-	23.55
6	利润	-	-	-	-	-	11.05
综合单价							865.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 57 页 共 62 页

项目编码	030502010001	项目名称	信息、网络插座				计量单位	个
项目特征	1. 名称:电话、网络双孔信息插座 2. 安装方式:暗装安装高度,距地0.3m 3. 其他:内容满足图纸及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6.25	
1.1	安装工	工日	0.04	-	-	134	5.36	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.89	0.89	
2	材料费	-	-	-	-	-	17.95	
2.1	其他材料费	元	0.779	-	-	1	0.78	
2.2	电话、网络双孔信息插座	个	1	-	-	17	17.17	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.2	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.12	
6	利润	-	-	-	-	-	0.53	
综合单价							25.85	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 58 页 共 62 页

项目编码	040205020001	项目名称	监控摄像机			计量单位	台
项目特征	1. 类型:彩色摄像机 2. 安装高度:距地3.0米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	116.48
1.1	安装工	工日	0.75	-	-	134	100.50
1.2	其他人工费	元	1	-	-	15.98	15.98
2	材料费	-	-	-	-	-	754.29
2.1	其他材料费	元	4.292	-	-	1	4.29
2.2	彩色摄像机	台	1	-	-	750	750.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.26
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.54	0.28
3.2	彩色监视器	台班	1	-	-	4.39	0.44
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.54	0.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	872.03
5	管理费	-	-	-	-	-	20.93
6	利润	-	-	-	-	-	10
综合单价							902.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 59 页 共 62 页

项目编码	080603009001	项目名称	电话机				计量单位	台
项目特征	1. 类型:电话 2. 安装高度:距地1.3米							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.38	
1.1	普工	工日	0.052	-	-	87.1	4.53	
1.2	一般技工	工日	0.136	-	-	134	18.22	
1.3	高级技工	工日	0.021	-	-	201	4.22	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.41	4.41	
2	材料费	-	-	-	-	-	122.68	
2.1	其他材料费	元	0.077913	-	-	1	0.08	
2.2	塑料胀管	个	2.1	-	-	0.15	0.32	
2.3	铜接线卡	个	0.02	-	-	0.73	1.48	
2.4	镀锌木螺钉	10个	0.204	-	-	0.6	0.12	
2.5	阻燃铜芯塑料绝缘绞型 电线	m	0.153	-	-	3.65	0.56	
2.6	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.7	电话	个	1	-	-	120	120.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.22	
3.1	手持式万用表	台班	0.01	-	-	6.28	0.06	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.16	0.16	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	154.28	
5	管理费	-	-				5.86	
6	利润	-	-				2.8	
综合单价							162.94	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 60 页 共 62 页

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板				计量单位	台
项目特征	1. 名称:MEB总等电位联结箱 2. 安装方式:暗装,底边距地0.3m 3. 其他内容满足图纸及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.98	
1.1	普工	工日	0.019	-	-	87.1	1.65	
1.2	一般技工	工日	0.043	-	-	134	5.76	
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	201	2.01	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55	
2	材料费	-	-	-	-	-	77.24	
2.1	其他材料费	元	0.032905	-	-	1	0.03	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.75	-	-	2.43	1.82	
2.3	MEB总等电位联结箱	个	1.05	-	-	75	75.38	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.22	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.96	
6	利润	-	-	-	-	-	0.93	
综合单价							91.11	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 61 页 共 62 页

项目编码	030410001001	项目名称	接地极				计量单位	根
项目特征	1. 名称:接地体 2. 规格: Φ25圆钢							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.79	
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66	
1.2	一般技工	工日	0.076	-	-	134	10.18	
1.3	高级技工	工日	0.02	-	-	201	4.02	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.93	2.93	
2	材料费	-	-	-	-	-	36.59	
2.1	其他材料费	元	0.028	-	-	1	0.03	
2.2	钢锯条	条	0.17	-	-	0.5	0.09	
2.3	镀锌扁钢	kg	0.13	-	-	3.473	0.45	
2.4	低碳钢焊条	kg	0.16	-	-	5.2	0.83	
2.5	沥青清漆	kg	0.01	-	-	11.4	0.11	
2.6	镀锌圆钢	kg		-	-	3.473	35.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.76	
3.1	交流弧焊机	台班	0.14	-	-	57.02	7.98	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.22	-1.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.14	
5	管理费	-	-				3.9	
6	利润	-	-				1.87	
综合单价								69.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-
安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 62 页 共 62 页

项目编码	030410002001	项目名称	接地母线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:-40*4镀锌扁钢 2. 其他内容满足图纸及规范要求							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.32	
1.1	普工	工日	0.025	-	-	87.1	2.18	
1.2	一般技工	工日	0.045	-	-	134	6.03	
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.7	1.70	
2	材料费	-	-	-	-	-	22.49	
2.1	其他材料费	元	0.244	-	-	1	0.24	
2.2	棉纱	kg	0.001	-	-	12	0.01	
2.3	钢锯条	条	0.1	-	-	0.5	0.05	
2.4	低碳钢焊条	kg	0.021	-	-	5.2	0.11	
2.5	酚醛调和漆	kg	0.005	-	-	15	0.08	
2.6	钢管保护管	根	-	-	-	133.17	13.32	
2.7	镀锌扁钢	kg	2.5	-	-	3.473	8.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.53	
3.1	交流弧焊机	台班	0.01	-	-	57.02	0.57	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.04	-0.04	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.34	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.24	
6	利润	-	-	-	-	-	1.07	
综合单价								38.65

材料暂估单价及调整表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-安装 标段: 沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-安 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	357.01	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	238	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人工夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	70.71	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	141.43	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	70.71	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		267.99	详见明细表E.3.2
本页小计				1145.85	--
合 计				1145.85	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-安 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营
装 分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-安装 标段: 沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：沁阳市常平
中心幼儿园校尉营
分园配套

工程名称: 门卫、大门、幼儿厕所-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-安 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营
装 分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：沁阳市常平中心幼儿园校
尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：门卫、大门、幼儿厕所-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

工程项目清单汇总表

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	240157.84
2	措施项目	11379.09
2.1	其中：安全生产措施项目	3575.97
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	22638.32
合 计		274,175.25

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	86.39	1.84	158.96
2	010101001001	挖单独土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4.2m	m ³	711.83	12.91	9189.73
3	010102007001	回填方	1. 回填土, 夯实	m ³	337.74	12.50	4221.75
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距自行考虑	m ³	374.09	9.40	3516.45
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含垫层模板、泵送费	m ³	11.52	330.91	3812.08
6	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 3. 含垫层模板、泵送费 4. 部位:筏板、集水坑、筏板与池壁加腋	m ³	37.36	375.51	14029.05
7	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 3. 含矩形柱模板、模板超高费 4. 泵送费	m ³	3.42	1212.56	4146.96
8	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 3. 含平板模板、泵送费 4. 部位:池壁、池壁拐角竖向加腋	m ³	50.43	786.05	39640.50
9	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 3. 含平板模板、泵送费	m ³	0.99	1182.48	1170.66
本页小计							79886.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 3. 含平板模板、泵送费 4. 部位: 池顶、板下加腋	m3	18.66	675.62	12607.07
11	010506001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.038	4954.48	188.27
12	010506001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	0.298	4628.35	1379.25
13	010506001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤18mm 2. 电渣压力焊接头: HRB400 直径16mm、HRB400 直径18mm 3. 直螺纹连接: HRB400 直径16mm	t	14.5	4530.24	65688.48
14	010506001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm	t	0.555	4091.48	2270.77
15	010506001005	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10mm	t	1.082	6180.94	6687.78
16	010506001006	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤10mm	t	0.689	6180.93	4258.66
17	010902001001	屋面卷材防水	做法参图集12YJ1地防A（不考虑路面） 1. 70厚C20细石混凝土保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层同墙面防水层参12YJ1池防5 0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 4. 刷基础处理剂一遍 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	80.32	91.68	7363.74
本页小计							100444.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010902001002	屋面上人孔	1. 参图集12YJ5-1 1/A15 2. 尺寸：800*800mm	m2	1.28	750.00	960.00
19	010903001001	墙面卷材防水	水池内壁参图集12YJ1-池防5-P20 1. 20厚1:2水泥砂浆找平 2. 1.3厚聚合物水泥防水粘结料 3. 0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 4. 10厚聚合物水泥防水砂浆	m2	119.16	86.33	10287.08
20	010903001002	墙面卷材防水	水池外壁及泵房外墙面防水 做法：参图集12YJ1-12-地防1 1. 20厚1:2水泥砂浆找平 2. 刚性基层处理剂 3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	m2	164.16	127.01	20849.96
21	010903003001	墙面砂浆防水	泵房内墙面，参图集12YJ1内墙2 1. 配套基层处理剂 2. 20厚参外加剂、掺合料的防水砂浆，分层铺抹压实 3. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光	m2	59.19	44.18	2615.01
22	010904001001	楼(地)面卷材防水	水池内部地面防水（不含泵房），参图集12YJ1-20-池防5 1. 20厚1:2水泥砂浆找平 2. 1.3厚聚合物水泥防水粘结料 3. 0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 4. 10厚聚合物水泥防水砂浆	m2	54.99	74.54	4098.95
本页小计							38811

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010904002001	楼(地)面涂膜防水	泵房地面12YJ1地101F F3 1. 素水泥浆一道 2. 最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 3. 防水选用: F3 1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘 4. 30厚C20细石混凝土 5. 素水泥浆一道 6. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	17.39	80.28	1396.07
24	011105001001	水泥砂浆踢脚线	泵房水泥砂浆踢脚线, 做法12YJ1踢1A	m	15.2	7.53	114.46
25	010904001002	楼(地)面卷材防水	底板防水参照图集12YJ1.02-地防1.02 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 刷基层处理剂一遍 3. 防水层: 4mm厚SBS防水卷材 4. 隔离层: 0.4厚聚乙烯薄膜一层 5. 50厚C20细石混凝土保护层	m2	163.33	117.16	19135.74
26	011301001001	天棚抹灰	泵房顶棚做法参照12YJ1顶5 1. 现浇钢筋混凝土板底清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	17.39	21.30	370.41
本页小计							21016.68
合 计							240157.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 30 页

项目编码	010103001001	项目名称	平整场地				计量单位	m2
项目特征	1. 平整场地							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12	
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.65	
3.1	履带式推土机	台班	0.0015	-	-	857	1.29	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.36	0.36	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.77	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.04	
6	利润	-	-	-	-	-	0.03	
综合单价							1.84	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 30 页

项目编码	010101001001	项目名称	挖单独土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4.2m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.41	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.21	1.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.82	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0008	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.58	0.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.23	
5	管理费	-	-	-	-	-	1	
6	利润	-	-	-	-	-	0.68	
综合单价							12.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 30 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 回填土，夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61	
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.24	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.85	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.98	
6	利润	-	-	-	-	-	0.67	
综合单价							12.5	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 4 页 共 30 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余土 2. 运距自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.44	
1.1	普工	工日	0.0026	-	-	87.1	0.23	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.21	0.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.64	
3.1	自卸汽车	台班	0.0072	-	-	966.83	6.96	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.68	1.68	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.08	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.19	
6	利润	-	-	-	-	-	0.13	
综合单价							9.4	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 5 页 共 30 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含垫层模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	60.41	
1.1	普工	工日	0.125524	-	-	87.1	10.93	
1.2	一般技工	工日	0.250948	-	-	134	33.63	
1.3	高级技工	工日	0.041808	-	-	201	8.40	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.45	7.45	
2	材料费	-	-	-	-	-	240.43	
2.1	预拌混凝土	m3	1.101	-	-	225	227.25	
2.2	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24	
2.3	水	m3	0.006	-	-	3.54	1.40	
2.4	电	kW·h	0.231	-	-	0.542	0.13	
2.5	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53	
2.6	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14	
2.7	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95	
2.8	镀锌铁丝	kg	0.00072	-	-	5.95	0.00	
2.9	钢筋	kg	0.346072	-	-	3	1.04	
2.10	圆钉	kg	0.007348	-	-	7	0.05	
2.11	板方材	m3	0.002888	-	-	1800	5.20	
2.12	隔离剂	kg	0.04	-	-	0.82	0.03	
2.13	复合模板	m2	0.0987	-	-	25	2.47	
2.14	水泥砂浆 1:2	m3	4.8E-5	-	-	277.66	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.85	
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83	
3.2	木工圆锯机	台班	0.000148	-	-	25.04	0.00	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	307.69	
5	管理费	-	-	-	-	-	14.94	
6	利润	-	-	-	-	-	8.28	
综合单价							330.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 6 页 共 30 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 7 页 共 30 页

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30, 抗渗等级P6 3. 含矩形柱模板、模板超高费 4. 泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	473.93	
1.1	普工	工日	0.988	-	-	87.1	86.05	
1.2	一般技工	工日	1.97604	-	-	134	264.79	
1.3	高级技工	工日	0.32938	-	-	201	66.21	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	56.88	56.88	
2	材料费	-	-	-	-	-	549.31	
2.1	水	m3	0.0927	-	-	3.54	0.33	
2.2	电	kW·h	0.5	-	-	0.542	0.20	
2.3	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53	
2.4	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14	
2.5	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95	
2.6	0.4厚聚乙烯膜	m2	0.0912	-	-	8	0.73	
2.7	预拌水泥砂浆	m3	0.0303	-	-	296	8.97	
2.8	圆钉	kg	0.11784	-	-	7	0.82	
2.9	板方材	m3	0.04464	-	-	1800	80.35	
2.10	隔离剂	kg	1.2	-	-	0.82	0.98	
2.11	复合模板	m2	2.961	-	-	25	74.03	
2.12	预拌混凝土	m3	0.9797	-	-	265	259.62	
2.13	木支撑	m3	0.02184	-	-	1800	39.31	
2.14	塑料粘胶带	卷	0.3	-	-	17.83	5.35	
2.15	对拉螺栓	kg	2.28156	-	-	8.5	19.39	
2.16	硬塑料管	m	14.13192	-	-	2.3	32.50	
2.17	钢支撑及配件	kg	5.45808	-	-	4.6	25.11	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.02	
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83	
3.2	木工圆锯机	台班	0.0066	-	-	25.04	0.17	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.02	2.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1032.26	
5	管理费	-	-	-	-	-	116.01	
6	利润	-	-	-	-	-	64.29	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防水池-土建	标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套	第 8 页 共 30 页
综合单价		1212.56



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 9 页 共 30 页

项目编码	010502010001	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3. 含平板模板、泵送费 4. 部位：池壁、池壁拐角竖向加腋						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	229.69
1.1	普工	工日	0.47865	-	-	87.1	41.69
1.2	一般技工	工日	0.95744	-	-	134	128.30
1.3	高级技工	工日	0.15963	-	-	201	32.09
1.4	其他人工费	元	1	-	-	27.62	27.62
2	材料费	-	-	-	-	-	461
2.1	水	m3	0.0706	-	-	3.54	0.25
2.2	电	kW·h	0.006	-	-	0.542	0.20
2.3	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53
2.4	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14
2.5	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95
2.6	0.4厚聚乙烯膜	m2	0.0703	-	-	8	0.56
2.7	预拌水泥砂浆	m3	0.0275	-	-	296	8.14
2.8	圆钉	kg	0.11263	-	-	7	0.79
2.9	板方材	m3	0.04424	-	-	1800	79.63
2.10	隔离剂	kg	0.7	-	-	0.82	0.57
2.11	复合模板	m2	1.72725	-	-	25	43.18
2.12	预拌混凝土	m3	0.9825	-	-	265	260.36
2.13	木支撑	m3	0.00112	-	-	1800	2.02
2.14	塑料粘胶带	卷	0.28	-	-	17.83	4.99
2.15	对拉螺栓	kg	3.51288	-	-	8.5	29.86
2.16	硬塑料管	m	8.61238	-	-	2.3	19.81
2.17	钢支撑及配件	kg	1.7206	-	-	4.6	7.91
2.18	铁件	kg	0.2478	-	-	4.5	1.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.78
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83
3.2	木工圆锯机	台班	0.00063	-	-	25.04	0.02
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.93	0.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	698.47
5	管理费	-	-				56.35
6	利润	-	-				31.23
综合单价							786.05



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 30 页

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3. 含平板模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	436.96	
1.1	普工	工日	0.911451	-	-	87.1	79.39	
1.2	一般技工	工日	1.823051	-	-	134	244.29	
1.3	高级技工	工日	0.303951	-	-	201	61.09	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	52.19	52.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	570	
2.1	塑料薄膜	m2	0.911451	-	-	0.26	0.77	
2.2	水	m3	0.3106	-	-	3.54	1.10	
2.3	电	kW·h	0.0035	-	-	0.542	0.20	
2.4	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53	
2.5	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14	
2.6	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95	
2.7	0.4厚聚乙烯膜	m2	0.272	-	-	8	2.18	
2.8	镀锌铁丝	kg	0.027	-	-	5.95	0.16	
2.9	圆钉	kg	0.1836	-	-	7	1.29	
2.10	板方材	m3	0.067051	-	-	1800	120.69	
2.11	隔离剂	kg	1.5	-	-	0.82	1.23	
2.12	复合模板	m2	3.701251	-	-	25	92.53	
2.13	水泥砂浆 1:2	m3	0.0018	-	-	277.66	0.50	
2.14	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	265	267.65	
2.15	木支撑	m3	0.004351	-	-	1800	7.83	
2.16	塑料粘胶带	卷	0.675	-	-	17.83	12.04	
2.17	对拉螺栓	kg	0.8691	-	-	8.5	7.39	
2.18	硬塑料管	m	2.128951	-	-	2.3	4.90	
2.19	钢支撑及配件	kg	10.422	-	-	4.6	47.94	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.13	
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83	
3.2	木工圆锯机	台班	0.005551	-	-	25.04	0.14	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.16	2.16	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1016.09
5	管理费	-	-				107.07
6	利润	-	-				59.32
综合单价							1182.48



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 30 页

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3. 含平板模板、泵送费 4. 部位：池顶、板下加腋							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	212.42	
1.1	普工	工日	0.443424	-	-	87.1	38.62	
1.2	一般技工	工日	0.88679	-	-	134	118.83	
1.3	高级技工	工日	0.147794	-	-	201	29.71	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	25.26	25.26	
2	材料费	-	-	-	-	-	373.72	
2.1	塑料薄膜	m2	7.11	-	-	0.26	1.85	
2.2	水	m3	2	-	-	3.54	1.46	
2.3	电	kW·h	0.378	-	-	0.542	0.20	
2.4	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53	
2.5	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14	
2.6	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95	
2.7	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	235	237.35	
2.8	0.4厚聚乙烯膜	m2	0.7109	-	-	8	5.69	
2.9	镀锌铁丝	kg	0.01044	-	-	5.95	0.06	
2.10	圆钉	kg	0.066642	-	-	7	0.47	
2.11	板方材	m3	0.026216	-	-	1800	47.19	
2.12	隔离剂	kg	0.58	-	-	0.82	0.48	
2.13	复合模板	m2	1.43115	-	-	25	35.78	
2.14	水泥砂浆 1:2	m3	0.001914	-	-	277.66	0.53	
2.15	木支撑	m3	0.013398	-	-	1800	24.12	
2.16	塑料粘胶带	卷	0.232	-	-	17.83	4.14	
2.17	钢支撑及配件	kg	2.78458	-	-	4.6	12.81	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.37	
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83	
3.2	混凝土抹平机	台班	0.014	-	-	22.81	0.32	
3.3	木工圆锯机	台班	0.004814	-	-	25.04	0.12	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.1	1.10	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	594.51
5	管理费	-	-				52.19
6	利润	-	-				28.92
综合单价							675.62



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 30 页

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010506001001	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1314.74	
1.1	普工	工日	2.744	-	-	87.1	239.00	
1.2	一般技工	工日	5.489	-	-	134	735.53	
1.3	高级技工	工日	0.915	-	-	201	183.92	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	156.32	156.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	3112.89	
2.1	钢筋	kg	1020	-	-	3	3060.00	
2.2	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	5.95	53.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	27.11	
3.1	钢筋调直机	台班	0.74	-	-	35.16	8.44	
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44	
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.35	-	-	24.56	8.60	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.53	5.53	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4454.74	
5	管理费	-	-				321.58	
6	利润	-	-				178.16	
综合单价							4954.48	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 30 页

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010506001002	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1093.15	
1.1	普工	工日	2.281	-	-	87.1	198.68	
1.2	一般技工	工日	4.563	-	-	134	611.44	
1.3	高级技工	工日	0.761	-	-	201	152.96	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	130.06	130.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	3093.56	
2.1	镀锌铁丝	kg	5.64	-	-	5.95	33.56	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3	3060.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	25.97	
3.1	钢筋调直机	台班	0.7	-	-	35.16	9.49	
3.2	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44	
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.31	-	-	24.56	7.61	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.43	4.43	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4212.68	
5	管理费	-	-				267.45	
6	利润	-	-				148.22	
综合单价							4628.35	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 30 页

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 18 页 共 30 页

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010506001004	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	646.76	
1.1	普工	工日	1.35	-	-	87.1	117.59	
1.2	一般技工	工日	2.7	-	-	134	361.80	
1.3	高级技工	工日	0.45	-	-	201	90.45	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	76.92	76.92	
2	材料费	-	-	-	-	-	3153.01	
2.1	水	m3	0.003	-	-	3.54	0.33	
2.2	镀锌铁丝	kg	6	-	-	5.95	9.52	
2.3	低合金钢焊条	kg	4.8	-	-	14.2	68.16	
2.4	钢筋	kg	75	-	-	3	3075.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	45.91	
3.1	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.18	-	-	24.56	4.42	
3.3	直流弧焊机	台班	0.4	-	-	87.68	35.07	
3.4	对焊机	台班	0.06	-	-	107.57	6.45	
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.04	-	-	16.25	0.65	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-4.32	-4.32	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3845.68	
5	管理费	-	-	-	-	-	158.16	
6	利润	-	-	-	-	-	87.64	
综合单价								4091.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 19 页 共 30 页

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010506001005	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2174.5	
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35	
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45	
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	258.59	258.59	
2	材料费	-	-	-	-	-	3119.72	
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3	3060.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.31	
3.1	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90	
3.2	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67	
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.85	7.85	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5354.53	
5	管理费	-	-				531.74	
6	利润	-	-				294.67	
综合单价								6180.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 30 页

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010506001006	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2174.5	
1.1	普工	工日	4.539	-	-	87.1	395.35	
1.2	一般技工	工日	9.078	-	-	134	1216.45	
1.3	高级技工	工日	1.513	-	-	201	304.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	258.59	258.59	
2	材料费	-	-	-	-	-	3119.72	
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037	-	-	5.95	59.72	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3	3060.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	60.3	
3.1	钢筋调直机	台班	0.31	-	-	35.16	10.90	
3.2	钢筋切断机	台班	0.19	-	-	40.37	7.67	
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.38	-	-	24.56	33.89	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.85	7.85	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5354.52	
5	管理费	-	-				531.74	
6	利润	-	-				294.67	
综合单价								6180.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 30 页

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水				计量单位	m2
项目特征	做法参图集12YJ1地防A（不考虑路面） 1. 70厚C20细石混凝土保护层 2. 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层同墙面防水层参12YJ1池防5 4. 刷基础处理剂一遍 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.21	
1.1	普工	工日	0.035037	-	-	87.1	3.05	
1.2	一般技工	工日	0.066467	-	-	134	8.91	
1.3	高级技工	工日	0.03904	-	-	201	7.85	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.4	2.40	
2	材料费	-	-	-	-	-	63.02	
2.1	塑料薄膜	m2	0.33145	-	-	0.26	0.09	
2.2	水	m3	0.03165	-	-	3.54	0.11	
2.3	电	kW·h	0.01617	-	-	0.542	0.01	
2.4	FL-15胶黏剂	kg	1.171	-	-	17.86	20.91	
2.5	圆钉	kg	0.0109	-	-	7	0.08	
2.6	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	310.4	6.33	
2.7	0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材	m2	1.15635	-	-	8	9.25	
2.8	0.4厚聚乙烯膜	m2	1.115	-	-	8	8.92	
2.9	预拌混凝土	m3	0.0707	-	-	245	17.32	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.84	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.07	
5	管理费	-	-				3.55	
6	利润	-	-				2.06	
综合单价							91.68	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 30 页

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010902001002	项目名称	屋面上人孔				计量单位	m2
项目特征	1. 参图集12YJ5-1 1/A15 2. 尺寸：800*800mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	750	
2.1	屋面上人孔	m2	1	-	-	750	750.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	750	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							750	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 23 页 共 30 页

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水				计量单位	m2
项目特征	水池内壁参图集12YJ1-池防5-P20 1. 20厚1:2水泥砂浆找平 2. 1.3厚聚合物水泥防水粘结料 3. 0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 4. 10厚聚合物水泥防水砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	34.22	
1.1	普工	工日	0.05492	-	-	87.1	4.78	
1.2	一般技工	工日	0.10458	-	-	134	14.01	
1.3	高级技工	工日	0.05855	-	-	201	11.77	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.65	3.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	42.21	
2.1	水	m3	0.00297	-	-	3.54	0.03	
2.2	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.01024	-	-	299.2	3.06	
2.3	干混抹灰砂浆	m3	0.0224	-	-	296	6.63	
2.4	FL-15胶黏剂	kg	-	-	-	17.86	20.91	
2.5	0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材	m2	1.15635	-	-	8	9.25	
2.6	聚合物胶乳	kg	0.808	-	-	2.87	2.32	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1	
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0012	-	-	153.74	0.18	
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00277	-	-	197.4	0.55	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.27	0.27	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.43	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.32	
6	利润	-	-	-	-	-	3.58	
综合单价							86.33	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 24 页 共 30 页

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010903001002	项目名称	墙面卷材防水				计量单位	m2
项目特征	水池外壁及泵房外墙面防水 做法：参图集12YJ1-12-地防1 1. 20厚1:2水泥砂浆找平 2. 刷基层处理剂 3. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	47.27	
1.1	普工	工日	0.08222	-	-	87.1	7.16	
1.2	一般技工	工日	0.15915	-	-	134	21.33	
1.3	高级技工	工日	0.06764	-	-	201	13.60	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.19	5.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	67.42	
2.1	水	m3	0.0837	-	-	3.54	0.03	
2.2	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.05977	-	-	12	0.72	
2.3	液化石油气	kg	0.26992	-	-	4.4	1.19	
2.4	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.2892	-	-	10	2.89	
2.5	干混抹灰砂浆	m3	0.0168	-	-	296	4.97	
2.6	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.15635	-	-	30	34.69	
2.7	界面剂	kg	0.8	-	-	2.01	1.61	
2.8	聚合物粘接砂浆	kg	4.6	-	-	1.6	7.36	
2.9	膨胀螺栓	副	6	-	-	0.26	1.56	
2.10	其他材料费	元	0.163233	-	-	1	0.16	
2.11	聚苯乙烯板	m3	0.0306	-	-	400	12.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.72	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00277	-	-	197.4	0.55	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	115.41	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.24	
6	利润	-	-	-	-	-	4.36	
综合单价								127.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 26 页 共 30 页

项目编码	010904001001	项目名称	楼(地)面卷材防水				计量单位	m2
项目特征	水池内部地面防水（不含泵房），参图集12YJ1-20-池防5 1. 20厚1:2水泥砂浆找平 2. 1.3厚聚合物水泥防水粘结料 3. 0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材 4. 10厚聚合物水泥防水砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	25.52	
1.1	普工	工日	0.0421	-	-	87.1	3.67	
1.2	一般技工	工日	0.08062	-	-	134	10.80	
1.3	高级技工	工日	0.04141	-	-	201	8.32	
1.4	其他人工费	元	2.73	-	-	2.73	2.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	41.89	
2.1	水	m3	0.004	-	-	3.54	0.01	
2.2	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.01024	-	-	299.2	3.06	
2.3	FL-15胶黏剂	kg	1.171	-	-	17.86	20.91	
2.4	干混地面砂浆	m3	0.06292	-	-	310.4	6.33	
2.5	0.9厚聚乙烯丙纶防水卷材	m2	1.15635	-	-	8	9.25	
2.6	聚合物胶乳	kg	0.808	-	-	2.87	2.32	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.12	
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0012	-	-	153.74	0.18	
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	68.53	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.7	
6	利润	-	-	-	-	-	2.31	
综合单价							74.54	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 27 页 共 30 页

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水				计量单位	m2
项目特征	泵房地面12YJ1地101F F3 1. 素水泥浆一道 2. 最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 3. 防水选用: F3 1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘 4. 30厚C20细石混凝土 5. 素水泥浆一道 6. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	47.09	
1.1	普工	工日	0.05613	-	-	87.1	4.89	
1.2	一般技工	工日	0.09898	-	-	134	13.26	
1.3	高级技工	工日	0.20055	-	-	201	24.19	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.75	4.75	
2	材料费	-	-	-	-	-	21.18	
2.1	水	m3	0.01666	-	-	3.54	0.06	
2.2	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.02039	-	-	299.2	6.10	
2.3	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	310.4	6.33	
2.4	干混界面砂浆	m3	0.00113	-	-	296	0.33	
2.5	建筑胶	kg	0.34251	-	-	1.28	0.44	
2.6	预拌细石混凝土	m3	0.0303	-	-	245	7.42	
2.7	水泥	t	0.00165	-	-	300	0.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.73	
3.1	灰浆搅拌机	台班	-0.0001	-	-	153.74	-0.02	
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00699	-	-	197.4	1.38	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.37	0.37	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70	
5	管理费	-	-				6.65	
6	利润	-	-				3.63	
综合单价								80.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 28 页 共 30 页

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线				计量单位	m
项目特征	1. 泵房水泥砂浆踢脚，做法12YJ1 踢1A							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.48	
1.1	普工	工日	0.006393	-	-	87.1	0.56	
1.2	一般技工	工日	0.011187	-	-	134	1.50	
1.3	高级技工	工日	0.014383	-	-	201	2.89	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.53	0.53	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.77	
2.1	水	m3	0.0024	-	-	3.54	0.01	
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.00235	-	-	296	0.75	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00025	-	-	197.4	0.08	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.37	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.76	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价							7.53	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 29 页 共 30 页

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010904001002	项目名称	楼(地)面卷材防水				计量单位	m2
项目特征	底板防水参图集12YJ1-12-地防1 2F1 1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 刷基层处理剂一遍 3. 防水层: 4mm厚SBS防水卷材 4. 隔离层:0.4厚聚乙烯薄膜一层 5. 50厚C20细石混凝土保护层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	40.38	
1.1	普工	工日	0.05184	-	-	87.1	4.52	
1.2	一般技工	工日	0.09347	-	-	134	12.52	
1.3	高级技工	工日	0.09554	-	-	201	19.20	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.14	4.14	
2	材料费	-	-	-	-	-	67.22	
2.1	水	m3	0.0008	-	-	3.54	0.03	
2.2	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.05977	-	-	12	0.72	
2.3	液化石油气	kg	0.26992	-	-	4.4	1.19	
2.4	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.2892	-	-	10	2.89	
2.5	圆钉	kg	0.0109	-	-	7	0.08	
2.6	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	310.4	6.33	
2.7	0.4厚聚乙烯膜	m2	1.115	-	-	8	8.92	
2.8	预拌细石混凝土	m3	0.0505	-	-	245	12.37	
2.9	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.15635	-	-	30	34.69	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.84	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	108.44	
5	管理费	-	-				5.61	
6	利润	-	-				3.11	
综合单价								117.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 30 页 共 30 页

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰				计量单位	m2
项目特征	泵房顶棚做法参照12YJ1顶5 1. 现浇钢筋混凝土板底清理干净 2. 5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	14	
1.1	普工	工日	0.01625	-	-	87.1	1.42	
1.2	一般技工	工日	0.02845	-	-	134	3.81	
1.3	高级技工	工日	0.03658	-	-	201	7.35	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.42	1.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.7	
2.1	水	m3	0.0058	-	-	3.54	0.02	
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.0054	-	-	296	2.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.42	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00154	-	-	197.4	0.30	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.12	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.49	
6	利润	-	-	-	-	-	1.69	
综合单价								21.3

材料暂估单价及调整表

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营
分园配套

工程名称：消防水池-土建

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3575.97	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2383.98	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工工人夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	685.5	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	1371	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	685.5	详见明细表E.3.2
6	011601001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 根据现场情况自行考虑	1873.58	详见明细表E.3.2
7	011601001002	外脚手架	1. 搭设方式：单项脚手架 双排外脚手架 2. 部位：室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土单(连续)梁	10.92	详见明细表E.3.2
8	011601001005	脚手架	1. 搭设方式：单项脚手架 单排外脚手架 2. 部位：室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土墙	34.53	详见明细表E.3.2
9	011601001003	满堂脚手架	1. 搭设方式：满堂脚手架 2. 部位：室内浇筑高度在3.6m以外的楼板	386.49	详见明细表E.3.2
10	011601001006	脚手架	1. 搭设方式：内墙粉饰脚手架 2. 部位：室内墙面粉饰高度在3.6m以外的执行内墙面粉饰脚手架项目（水池内墙面）	29.29	详见明细表E.3.2
本页小计				11036.76	--

措施项目清单计价表

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

工程名称: 消防水池-土建

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	5959.95	60	3575.97	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	5959.95	40	2383.98	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	2742	25	685.5	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	2742	50	1371	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	2742	25	685.5	-	-	-	-	-	
6	011601001001	综合脚手架			1873.58	1031.68	331.73	152.49	223.67	134.01	
7	011601001002	外脚手架			10.92	5	3.62	0.57	1.08	0.65	
8	011601001005	脚手架			34.53	15.86	11.45	1.77	3.41	2.04	
9	011601001003	满堂脚手架			386.49	207.67	67.94	38.33	45.37	27.18	
10	011601001006	脚手架			29.29	20.21	1.4	0.83	4.28	2.57	
11	011601001004	满堂脚手架			342.33	342.33	0	0	0	0	
合 计					11379.09	1622.75	416.14	193.99	277.81	166.45	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

工程名称: 消防水池-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：沁阳市常平中心幼儿园校
尉营分园配套

第 1 页 共 1 页



2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：消防水池-土建

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B₁”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B₁；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

工程项目清单汇总表

工程名称：消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	99606.41
1.1	电气	27134.29
1.2	自动报警	21219.86
1.3	避雷接地	1819.9
1.4	消防水	49432.36
2	措施项目	3606.35
2.1	其中：安全生产措施项目	1134.8
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	9289.15
合 计		112,501.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					27134.29
1	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:带指示灯的单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m	套	1	27.44	27.44
2	030413001001	普通灯具	1. 名称:密闭性LED灯（自带蓄电池），应急时间≥180min 2. 规格:50W 3. 类型:吸顶安装	套	2	124.34	248.68
3	080706002001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:TXB 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.5m	台	1	1052.66	1052.66
4	080706002002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:XHBC 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.5m	台	1	1052.66	1052.66
5	080706002003	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:XPBC 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.5m	台	1	1052.66	1052.66
6	080706002004	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:PWBC 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.5m	台	1	1052.66	1052.66
本页小计							4486.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ10 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线	m	53.2	9.08	483.06
8	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ6 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线	m	74.48	6.77	504.23
9	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ25 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线	m	35.13	19.92	699.79
10	030412004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ16 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线	m	105.39	13.28	1399.58
11	030412004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线	m	29.25	4.05	118.46
12	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NH-YJV22-4*35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 备注:含电缆头制作安装	m	100	132.17	13217.00
13	030409001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:暗敷 5. 备注:含电缆头制作安装	m	9.05	45.40	410.87
本页小计							16832.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-JHS-4*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 暗敷 5. 备注: 含电缆头制作安装	m	14.15	23.17	327.86
15	030409002001	控制电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-KVV-4*1.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 暗敷 5. 备注: 含电缆头制作安装	m	7.07	20.46	144.65
16	030412001001	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗配	m	9.65	14.03	135.39
17	030412001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	11.7	19.58	229.09
18	030412001003	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC32 3. 配置形式: 暗配	m	13.57	24.04	326.22
19	030412001004	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC25 3. 配置形式: 暗配	m	7.74	19.59	151.63
20	030412001005	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC40 3. 配置形式: 暗配	m	8.71	33.84	294.75
21	030412001006	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: SC50 3. 配置形式: 暗配	m	100	37.31	3731.00
22	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	3	8.09	24.27
23	030416006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试	系统	1	449.68	449.68
		自动报警					21219.86
24	080706002005	配电箱	1. 名称: 消防接线端子箱 2. 安装方式: 距地1.5m	台	1	277.03	277.03
本页小计							6091.57

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030904001001	点型探测器	1. 名称：感烟探测器 2. 安装方式：吸顶	个	1	82.42	82.42
26	030503005001	传感器	1. 液位传感器	支	1	355.97	355.97
27	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 输入模块	台	3	340.81	1022.43
28	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 输入/输出模块	台	2	410.93	821.86
29	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 模块箱	台	2	133.34	266.68
30	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 短路隔离器	台	1	117.55	117.55
31	030601002001	压力仪表	1. 压力开关	台	2	145.98	291.96
32	080503013001	电话机	1. 消防电话 2. 安装方式：距地1.8米	个	1	112.94	112.94
33	030412004006	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-RVVS-2*2.5 3. 敷设方式：暗敷	m	107.6	2.77	298.05
34	030412004007	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-RVS-2*1.5 3. 敷设方式：暗敷	m	15.76	4.75	74.86
35	030412004008	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-BV-2.5 3. 敷设方式：暗敷	m	31.52	3.82	120.41
36	030412004009	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-BVV-2*2.5 3. 敷设方式：暗敷	m	61.28	6.95	425.90
37	030412004010	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-BVV-2*4 3. 敷设方式：暗敷	m	53.8	14.12	759.66
38	030412004011	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZN-RVVS-2*1.5 3. 敷设方式：暗敷	m	122.68	4.53	555.74
本页小计							5306.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	031002008002	软接头(软管)	1. 类型: 偏心渐阔管 2. 规格、压力等级: DN150 3. 部位: 消防水泵房	根	4	311.02	1244.08
51	030109001001	泵	1. 消火栓水泵 Q=15 L/s H=50m P=18.5 Kw	台	2	3525.26	7050.52
52	030109001002	泵	1. 喷淋水泵 Q=25L/s H=60m P=30Kw	台	2	4225.26	8450.52
53	030109001003	泵	1. 排污泵, 两台排污泵为一用一备, 且互为备用; 超过报警水位, 两台泵同时启动	台	2	1805.26	3610.52
54	03B001	浮球开关	1. 浮球开关	个	1	50.00	50.00
55	031002001004	金属阀门	1. 类型: 消声缓闭止回阀 2. 规格、压力等级: DN110	个	8	533.71	4269.68
56	031002001005	金属阀门	1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN110	个	8	309.20	2473.60
57	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 刷调和漆两道	m	14.64	135.22	1979.62
58	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN110 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 刷调和漆两道	m	45.58	91.01	4148.24
59	080707009001	支架、吊架	1、名称: 管道支架、刷漆 2. 除锈厚刷红丹两道, 调和漆两道	t	0.046	16625.65	764.78
60	031301003001	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN150	个	8	588.72	4709.76
本页小计							38751.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 64 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称:带指示灯的单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地0.3m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.31	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	16.66	
2.1	其他材料费	元	0.4093	-	-	1	0.02	
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.58	-	-	1.56	0.71	
2.4	带指示灯的单联开关	只	1.02	-	-	15	15.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.97	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.67	
6	利润	-	-	-	-	-	0.8	
综合单价								27.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 64 页

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具				计量单位	套
项目特征	1. 名称:密闭性LED灯（自带蓄电池），应急时间≥180min 2. 规格:50W 3. 类型:吸顶安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	30.7	
1.1	普工	工日	0.063	-	-	87.1	5.49	
1.2	一般技工	工日	0.112	-	-	134	15.01	
1.3	高级技工	工日	0.029	-	-	201	5.83	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.38	4.38	
2	材料费	-	-	-	-	-	85.38	
2.1	其他材料费	元	0.07496	-	-	1	0.03	
2.2	木螺钉	个	0.08	-	-	0.08	0.17	
2.3	塑料胀管	个	0.02	-	-	0.15	0.33	
2.4	冲击钻头	个	0.014	-	-	4.58	0.06	
2.5	铜芯橡皮绝缘电线	m	0.509	-	-	1.89	0.96	
2.6	密闭性LED灯（自带蓄 电池），应急时间≥18 0min	套	1.01	-	-	83	83.83	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	116.08	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.59	
6	利润	-	-	-	-	-	2.67	
综合单价								124.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 64 页

项目编码	080706002001	项目名称	配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:ATXB 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.5m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	104.69
1.1	普工	工日	0.176	-	-	87.1	15.33
1.2	一般技工	工日	0.41	-	-	134	54.94
1.3	高级技工	工日	0.097	-	-	201	19.50
1.4	其他人工费	元	-	-	-	14.92	14.92
2	材料费	-	-	-	-	-	919.93
2.1	棉纱	kg	0.09	-	-	12	0.96
2.2	其他材料费	元	0.352391	-	-	1	0.35
2.3	松香焊锡丝	m	0.05	-	-	0.55	0.03
2.4	平垫铁	kg	-	-	-	4.5	0.68
2.5	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.6	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.7	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.8	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.9	硬铜绞线	m	3.132	-	-	1.68	5.26
2.10	塑料管	kg	0.13	-	-	11.28	1.47
2.11	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.12	配电箱	台	1	-	-	900	900.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1024.62
5	管理费	-	-	-	-	-	18.97
6	利润	-	-	-	-	-	9.07
综合单价							1052.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 4 页 共 64 页

项目编码	080706002002	项目名称	配电箱				计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:XHBC 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.5m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	104.69	
1.1	普工	工日	0.176	-	-	87.1	15.33	
1.2	一般技工	工日	0.41	-	-	134	54.94	
1.3	高级技工	工日	0.097	-	-	201	19.50	
1.4	其他人工费	元	14.92	-	-	14.92	14.92	
2	材料费	-	-	-	-	-	919.93	
2.1	棉纱	kg	0.09	-	-	12	0.96	
2.2	其他材料费	元	0.352391	-	-	1	0.35	
2.3	松香焊锡丝	m	0.05	-	-	0.55	0.03	
2.4	平垫铁	kg	4.5	-	-	4.5	0.68	
2.5	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45	
2.6	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16	
2.7	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20	
2.8	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35	
2.9	硬铜绞线	m	3.132	-	-	1.68	5.26	
2.10	塑料管	kg	0.13	-	-	11.28	1.47	
2.11	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03	
2.12	配电箱	台	1	-	-	900	900.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1024.62	
5	管理费	-	-	-	-	-	18.97	
6	利润	-	-	-	-	-	9.07	
综合单价							1052.66	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 5 页 共 64 页

项目编码	080706002003	项目名称	配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:XPBC 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.5m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	104.69
1.1	普工	工日	0.176	-	-	87.1	15.33
1.2	一般技工	工日	0.41	-	-	134	54.94
1.3	高级技工	工日	0.097	-	-	201	19.50
1.4	其他人工费	元	-	-	-	14.92	14.92
2	材料费	-	-	-	-	-	919.93
2.1	棉纱	kg	0.09	-	-	12	0.96
2.2	其他材料费	元	0.352391	-	-	1	0.35
2.3	松香焊锡丝	m	0.05	-	-	0.55	0.03
2.4	平垫铁	kg	-	-	-	4.5	0.68
2.5	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.6	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.7	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.8	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.9	硬铜绞线	m	3.132	-	-	1.68	5.26
2.10	塑料管	kg	0.13	-	-	11.28	1.47
2.11	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.12	配电箱	台	1	-	-	900	900.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1024.62
5	管理费	-	-	-	-	-	18.97
6	利润	-	-	-	-	-	9.07
综合单价							1052.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 6 页 共 64 页

项目编码	080706002004	项目名称	配电箱				计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:PWBC 3. 规格:按系统图定制 4. 接线端子材质、规格:含接线端子 5. 安装距离:底距地1.5m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	104.69	
1.1	普工	工日	0.176	-	-	87.1	15.33	
1.2	一般技工	工日	0.41	-	-	134	54.94	
1.3	高级技工	工日	0.097	-	-	201	19.50	
1.4	其他人工费	元	14.92	-	-	14.92	14.92	
2	材料费	-	-	-	-	-	919.93	
2.1	棉纱	kg	0.09	-	-	12	0.96	
2.2	其他材料费	元	0.352391	-	-	1	0.35	
2.3	松香焊锡丝	m	0.05	-	-	0.55	0.03	
2.4	平垫铁	kg	4.5	-	-	4.5	0.68	
2.5	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45	
2.6	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16	
2.7	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20	
2.8	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35	
2.9	硬铜绞线	m	3.132	-	-	1.68	5.26	
2.10	塑料管	kg	0.13	-	-	11.28	1.47	
2.11	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03	
2.12	配电箱	台	1	-	-	900	900.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1024.62	
5	管理费	-	-				18.97	
6	利润	-	-				9.07	
综合单价							1052.66	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 7 页 共 64 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ10 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.19
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.17	0.17
2	材料费	-	-	-	-	-	7.56
2.1	棉纱	kg	0.004	-	-	12	0.05
2.2	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.3	汽油	kg	0.007	-	-	11.793	0.08
2.4	绝缘胶带	卷	0.01	-	-	1.5	0.02
2.5	其他材料费	元	0.003051	-	-	1	0.00
2.6	WDZN-BYJ10	m	1.05	-	-	7	7.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.75
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							9.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 8 页 共 64 页

项目编码	030412004002	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ6 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.05	
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24	
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.15	0.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.43	
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04	
2.2	锡基钎料	kg	1	-	-	57.5	0.06	
2.3	汽油	kg	0.006	-	-	11.793	0.07	
2.4	绝缘胶带	卷	0.009	-	-	1.5	0.01	
2.5	其他材料费	元	0.002682	-	-	1	0.00	
2.6	WDZN-BYJ6	m	1.05	-	-	5	5.25	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.48	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2	
6	利润	-	-	-	-	-	0.09	
综合单价							6.77	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 9 页 共 64 页

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ25 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.43
1.1	普工	工日	0.0036	-	-	87.1	0.31
1.2	一般技工	工日	0.0054	-	-	134	0.72
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.21	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	18.08
2.1	棉纱	kg	0.005	-	-	12	0.06
2.2	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.3	汽油	kg	0.008	-	-	11.793	0.09
2.4	绝缘胶带	卷	0.012	-	-	1.5	0.02
2.5	其他材料费	元	0.003447	-	-	1	0.00
2.6	WDZN-BYJ25	m	1.05	-	-	17	17.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.51
5	管理费	-	-	-	-	-	0.28
6	利润	-	-	-	-	-	0.13
综合单价							19.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 10 页 共 64 页

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ16 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.19
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.17	0.17
2	材料费	-	-	-	-	-	11.76
2.1	棉纱	kg	0.004	-	-	12	0.05
2.2	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06
2.3	汽油	kg	0.007	-	-	11.793	0.08
2.4	绝缘胶带	卷	0.011	-	-	1.5	0.02
2.5	其他材料费	元	0.003078	-	-	1	0.00
2.6	WDZN-BYJ16	m	1.05	-	-	11	11.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.95
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							13.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 11 页 共 64 页

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-BYJ2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内穿线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.19
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.17	0.17
2	材料费	-	-	-	-	-	2.53
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	11.793	0.06
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00
2.5	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.6	WDZN-BYJ2.5	m	1.16	-	-	2	2.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.72
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22
6	利润	-	-	-	-	-	0.11
综合单价							4.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: NH-YJV22-4*35 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 暗敷 5. 备注: 含电缆头制作安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6.17	
1.1	普工	工日	0.0146	-	-	87.1	1.27	
1.2	一般技工	工日	0.0234	-	-	134	3.14	
1.3	高级技工	工日	0.0043	-	-	201	0.86	
1.4	其他人工费	元	0.9	-	-	0.9	0.90	
2	材料费	-	-	-	-	-	123.09	
2.1	汽油	kg	0.009	-	-	11.793	0.09	
2.2	其他材料费	元	0.02675	-	-	1	0.03	
2.3	白布	kg	0.005	-	-	6.27	0.03	
2.4	封铅含铅	kg	0.001	-	-	51.1	0.51	
2.5	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02	
2.6	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02	
2.7	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02	
2.8	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02	
2.9	镀锌电缆吊挂	套	0.0711	-	-	10.5	0.75	
2.10	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26	
2.11	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03	
2.12	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10	
2.13	冲击钻头	个	0.001	-	-	5	0.01	
2.14	NH-YJV22-4*35	m	1.01	-	-	120	121.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.09	
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48	
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31	
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	130.35	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.23	
6	利润	-	-	-	-	-	0.59	
综合单价							132.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-YJY-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 暗敷 5. 备注: 含电缆头制作安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.45	
1.1	普工	工日	0.0082	-	-	87.1	0.71	
1.2	一般技工	工日	0.0126	-	-	134	1.69	
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52	
1.4	其他人工费	元	0.53	-	-	0.53	0.53	
2	材料费	-	-	-	-	-	39.8	
2.1	汽油	kg	0.005	-	-	11.793	0.06	
2.2	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02	
2.3	白布	kg	0.003	-	-	6.27	0.02	
2.4	封铅含铅	kg	0.002	-	-	51.1	0.31	
2.5	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02	
2.6	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10	
2.7	冲击钻头	个	0.001	-	-	3.9	0.00	
2.8	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02	
2.9	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02	
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02	
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0511	-	-	10.5	0.54	
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26	
2.13	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03	
2.14	WDZN-YJY-5*6	m	1.01	-	-	38	38.38	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.07	
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48	
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31	
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	44.32	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.73	
6	利润	-	-	-	-	-	0.35	
综合单价							45.4	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZC-JHS-4*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 暗敷 5. 备注: 含电缆头制作安装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.45	
1.1	普工	工日	0.0082	-	-	87.1	0.71	
1.2	一般技工	工日	0.0126	-	-	134	1.69	
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52	
1.4	其他人工费	元	0.52	-	-	0.52	0.52	
2	材料费	-	-	-	-	-	17.57	
2.1	汽油	kg	0.005	-	-	11.793	0.06	
2.2	其他材料费	元	0.024593	-	-	1	0.02	
2.3	白布	kg	0.003	-	-	6.27	0.02	
2.4	封铅含铅	kg	0.002	-	-	51.1	0.31	
2.5	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02	
2.6	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10	
2.7	冲击钻头	个	0.001	-	-	3.9	0.00	
2.8	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02	
2.9	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02	
2.10	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02	
2.11	镀锌电缆吊挂	套	0.0511	-	-	10.5	0.54	
2.12	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26	
2.13	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03	
2.14	ZC-JHS-4*2.5	m	1.01	-	-	16	16.16	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.07	
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48	
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31	
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.09	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.73	
6	利润	-	-	-	-	-	0.35	
综合单价							23.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-KVV-4*1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:暗敷 5.备注:含电缆头制作安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.8
1.1	普工	工日	0.0091	-	-	87.1	0.79
1.2	一般技工	工日	0.0144	-	-	134	1.93
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52
1.4	其他人工费	元	-	-	-	0.56	0.56
2	材料费	-	-	-	-	-	15.58
2.1	汽油	kg	0.003	-	-	11.793	0.04
2.2	绝缘胶带	卷	0.001	-	-	1.5	0.00
2.3	其他材料费	元	0.006025	-	-	1	0.01
2.4	白布	kg	-	-	-	6.27	0.01
2.5	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.6	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26
2.7	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.8	ZC-KVV-4*1.5	m	1.015	-	-	15	15.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.38
5	管理费	-	-	-	-	-	0.73
6	利润	-	-	-	-	-	0.35
综合单价							20.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030412001002	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.94	
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99	
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74	
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.33	
2.1	其他材料费	元	0.0781	-	-	1	0.04	
2.2	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01	
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05	
2.4	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09	
2.5	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2002	-	-	2.58	0.52	
2.6	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	0.52	0.10	
2.7	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.23	0.03	
2.8	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	1.62	0.26	
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02	
2.10	SC25	m	1.03	-	-	7	7.21	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.27	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.56	
6	利润	-	-	-	-	-	0.75	
综合单价								19.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 18 页 共 64 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:配管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.94	
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99	
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74	
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.79	
2.1	其他材料费	元	0.0394	-	-	1	0.04	
2.2	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01	
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05	
2.4	醇酸清漆	kg	0.01	-	-	16.89	0.17	
2.5	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09	
2.6	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	2.44	0.39	
2.7	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2503	-	-	2.58	0.65	
2.8	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.28	0.04	
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02	
2.10	SC32	m	1.03	-	-	11	11.33	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.73	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.56	
6	利润	-	-	-	-	-	0.75	
综合单价								24.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 19 页 共 64 页

项目编码	030412001004	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.94	
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99	
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74	
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.34	
2.1	其他材料费	元	0.0279	-	-	1	0.04	
2.2	钢锯条	条	0.02	-	-	0.5	0.01	
2.3	镀锌铁丝	kg	0.01	-	-	5.32	0.05	
2.4	铅油	kg	0.01	-	-	8.5	0.09	
2.5	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.2002	-	-	2.58	0.52	
2.6	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	0.52	0.10	
2.7	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.23	0.03	
2.8	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	1.62	0.26	
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.6	1.02	
2.10	SC25	m	1.03	-	-	7	7.21	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.28	
5	管理费	-	-				1.56	
6	利润	-	-				0.75	
综合单价								19.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 23 页 共 64 页

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统				计量单位	系统
项目特征	1. 名称:输配电装置系统调试							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	326.19	
1.1	普工	工日	0.222	-	-	87.1	19.34	
1.2	一般技工	工日	0.925	-	-	134	123.95	
1.3	高级技工	工日	0.703	-	-	201	141.30	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	41.6	41.60	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.33	
2.1	其他材料费	元	0.045648	-	-	1	0.05	
2.2	自粘性橡胶带	卷	0.022	-	-	15.5	1.86	
2.3	铜芯橡皮绝缘电线	m	0.24	-	-	1.76	0.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	44.87	
3.1	手持式万用表	台班	1.682	-	-	6.28	10.56	
3.2	相位表	台班	0.789	-	-	8.88	7.01	
3.3	振荡器	台班	0.789	-	-	16.51	13.03	
3.4	电缆测试仪	台班	0.841	-	-	15.53	13.06	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.21	1.21	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	373.39	
5	管理费	-	-	-	-	-	51.62	
6	利润	-	-	-	-	-	24.67	
综合单价							449.68	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 24 页 共 64 页

项目编码	080706002005	项目名称	配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:消防接线端子箱 2. 安装方式:距地1.5m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.98
1.1	普工	工日	0.019	-	-	87.1	1.65
1.2	一般技工	工日	0.043	-	-	134	5.76
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	201	2.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55
2	材料费	-	-	-	-	-	263.16
2.1	其他材料费	元	0.0328	-	-	1	0.03
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.75	-	-	2.43	1.82
2.3	消防接线端子箱	个	1	-	-	260	261.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	274.14
5	管理费	-	-	-	-	-	1.96
6	利润	-	-	-	-	-	0.93
综合单价							277.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 25 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器			计量单位	个
项目特征	1. 名称: 感烟探测器 2. 安装方式: 吸顶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	42.85
1.1	普工	工日	0.071	-	-	87.1	6.18
1.2	一般技工	工日	0.185	-	-	134	24.79
1.3	高级技工	工日	0.029	-	-	201	5.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.05	6.05
2	材料费	-	-	-	-	-	27.21
2.1	其他材料费	元	0.0642	-	-	1	0.06
2.2	铜接线卡	个	2.03	-	-	0.73	1.48
2.3	阻燃铜芯塑料绝缘绞型 电线	m	0.03	-	-	3.65	0.56
2.4	镀锌螺钉	个	2.04	-	-	0.05	0.10
2.5	感烟探测器	个	1	-	-	25	25.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.4
3.1	手持式万用表	台班	0.01	-	-	6.28	0.06
3.2	火灾探测器试验器	台班	0.03	-	-	3.91	0.12
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.46
5	管理费	-	-	-	-	-	8.09
6	利润	-	-	-	-	-	3.87
综合单价							82.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 27 页 共 64 页

项目编码	030904008001	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)			计量单位	台
项目特征	1. 输入模块						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	265.29
1.1	一般技工	工日	1.471	-	-	134	197.11
1.2	高级技工	工日	0.163	-	-	201	32.76
1.3	其他人工费	元	1	-	-	35.41	35.41
2	材料费	-	-	-	-	-	5.81
2.1	其他材料费	元	0.169172	-	-	1	0.17
2.2	铜接线卡	个	4.96	-	-	0.73	2.96
2.3	阻燃铜芯塑料绝缘绞型 电线	m	1.905	-	-	3.65	1.11
2.4	镀锌螺钉	个	0.04	-	-	0.05	0.10
2.5	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.6	标志牌	个	1	-	-	0.5	0.50
2.7	尼龙线卡	个	1	-	-	0.14	0.56
2.8	尼龙扎带	个	2	-	-	0.14	0.28
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.48
3.1	手持式万用表	台班	0.2	-	-	6.28	1.26
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.22	1.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	273.58
5	管理费	-	-	-	-	-	45.49
6	利润	-	-	-	-	-	21.74
综合单价							340.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 28 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030904008002	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)				计量单位	台
项目特征	1. 输入/输出模块							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	319.55	
1.1	人工费调整	元	5.903	-	-	1	5.90	
1.2	一般技工	工日	1.736	-	-	134	232.62	
1.3	高级技工	工日	0.193	-	-	201	38.79	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	42.23	42.23	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.05	
2.1	材料费调整	元	0.44715	-	-	1	0.45	
2.2	铜接线卡	个	8.2	-	-	0.73	5.93	
2.3	阻燃铜芯塑料绝缘绞型 电线	m	0.305	-	-	3.65	1.11	
2.4	镀锌螺钉	个	2.04	-	-	0.05	0.10	
2.5	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.6	标志牌	个	1	-	-	0.5	0.50	
2.7	尼龙线卡	个	4	-	-	0.14	0.56	
2.8	尼龙扎带	个	2	-	-	0.14	0.28	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.74	
3.1	机械费调整	元	0.034	-	-	1	0.03	
3.2	手持式万用表	台班	0.2	-	-	6.28	1.26	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.45	1.45	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	331.34	
5	管理费	-	-	-	-	-	53.85	
6	利润	-	-	-	-	-	25.74	
综合单价								410.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 29 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030904008003	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)				计量单位	台
项目特征	1. 模块箱							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	52.75	
1.1	普工	工日	0.088	-	-	87.1	7.66	
1.2	一般技工	工日	0.229	-	-	134	30.69	
1.3	高级技工	工日	0.035	-	-	201	7.04	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.36	7.36	
2	材料费	-	-	-	-	-	47.57	
2.1	其他材料费	元	0.377085	-	-	1	0.38	
2.2	焊锡膏	kg	0.06	-	-	36	0.22	
2.3	接地编织铜线	m	0.5	-	-	8	4.00	
2.4	铜端子	个	0.3	-	-	0.4	0.81	
2.5	镀锌扁钢	kg	0.63	-	-	3.473	2.19	
2.6	膨胀螺栓	10套	0.412	-	-	6	2.47	
2.7	低碳钢焊条	kg	0.045	-	-	5.2	0.23	
2.8	调和漆	kg	0.045	-	-	15	0.68	
2.9	防锈漆	kg	0.027	-	-	16.3	0.44	
2.10	焊锡	kg	0.02	-	-	57.5	1.15	
2.11	模块箱	台	1	-	-	35	35.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.59	
3.1	电焊机	台班	0.15	-	-	122.18	18.33	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	118.91	
5	管理费	-	-	-	-	-	9.76	
6	利润	-	-	-	-	-	4.67	
综合单价								133.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 33 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030412004006	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZN-RVVS-2*2.5 3. 敷设方式: 暗敷							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.19	
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24	
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.17	0.17	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.25	
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.2	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06	
2.3	汽油	kg	0.006	-	-	11.793	0.07	
2.4	绝缘胶带	卷	0.011	-	-	1.5	0.02	
2.5	其他材料费	元	0.00252	-	-	1	0.00	
2.6	WDZN-RVVS-2*2.5	m	1.08	-	-	1	1.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.44	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22	
6	利润	-	-	-	-	-	0.11	
综合单价								2.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 34 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030412004007	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 配线 2. 规格: WDN-RVS-2*1.5 3. 敷设方式: 暗敷							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.05	
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24	
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.15	0.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.41	
2.1	棉纱	kg	0.0027	-	-	12	0.02	
2.2	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06	
2.3	汽油	kg	0.006	-	-	11.793	0.07	
2.4	绝缘胶带	卷	0.01	-	-	1.5	0.02	
2.5	其他材料费	元	0.002493	-	-	1	0.00	
2.6	WDZN-RVS-2*1.5	m	1.08	-	-	3	3.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.46	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2	
6	利润	-	-	-	-	-	0.09	
综合单价								4.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 35 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030412004008	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZN-BV-2.5 3. 敷设方式: 暗敷							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.19	
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24	
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.17	0.17	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.3	
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.2	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12	
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	11.793	0.06	
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00	
2.5	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00	
2.6	WDZN-BV-2.5	m	1.16	-	-	1.8	2.09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.49	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22	
6	利润	-	-	-	-	-	0.11	
综合单价								3.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 36 页 共 64 页

项目编码	030412004009	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BVV-2*2.5 3. 敷设方式:暗敷							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.19	
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24	
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.17	0.17	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.43	
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.2	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12	
2.3	汽油	kg	0.005	-	-	11.793	0.06	
2.4	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00	
2.5	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00	
2.6	WDZN-BVV-2*2.5	m	1.16	-	-	4.5	5.22	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.62	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22	
6	利润	-	-	-	-	-	0.11	
综合单价								6.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 37 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030412004010	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZN-BVV-2*4 3. 敷设方式: 暗敷							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.05	
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24	
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.15	0.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	12.78	
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04	
2.2	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06	
2.3	汽油	kg	0.006	-	-	11.793	0.07	
2.4	绝缘胶带	卷	0.008	-	-	1.5	0.01	
2.5	其他材料费	元	0.002655	-	-	1	0.00	
2.6	WDZN-BVV-2*4	m	1.05	-	-	12	12.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.83	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2	
6	利润	-	-	-	-	-	0.09	
综合单价							14.12	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 38 页 共 64 页

项目编码	030412004011	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 配线 2. 规格: WDZN-RVVS-2*1.5 3. 敷设方式: 暗敷							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.05	
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24	
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.15	0.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.19	
2.1	棉纱	kg	0.0027	-	-	12	0.02	
2.2	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06	
2.3	汽油	kg	0.006	-	-	11.793	0.07	
2.4	绝缘胶带	卷	0.01	-	-	1.5	0.02	
2.5	其他材料费	元	0.002493	-	-	1	0.00	
2.6	WDZN-RVVS-2*1.5	m	1.08	-	-	2.8	3.02	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.24	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2	
6	利润	-	-	-	-	-	0.09	
综合单价								4.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 39 页 共 64 页

项目编码	030409002002	项目名称	控制电缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称:控制电缆 2. 规格:WDZN-KVV-4*1.5 3. 敷设方式:暗敷							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.8	
1.1	普工	工日	0.0091	-	-	87.1	0.79	
1.2	一般技工	工日	0.0144	-	-	134	1.93	
1.3	高级技工	工日	0.0026	-	-	201	0.52	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.56	0.56	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.48	
2.1	汽油	kg	0.003	-	-	11.793	0.04	
2.2	绝缘胶带	卷	0.001	-	-	1.5	0.00	
2.3	其他材料费	元	0.00025	-	-	1	0.01	
2.4	白布	kg	0.002	-	-	6.27	0.01	
2.5	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01	
2.6	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26	
2.7	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03	
2.8	WDZN-KVV-4*1.5	m	1.015	-	-	8	8.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.28	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.73	
6	利润	-	-	-	-	-	0.35	
综合单价								13.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 42 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试				计量单位	系统
项目特征	1. 自动报警系统调试							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3434.33	
1.1	普工	工日	1.814	-	-	87.1	158.00	
1.2	一般技工	工日	6.347	-	-	134	850.50	
1.3	高级技工	工日	9.974	-	-	201	2004.77	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	421.06	421.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	215.48	
2.1	绝缘胶带	卷	5.6	-	-	1.5	8.40	
2.2	其他材料费	元	6.286	-	-	1	6.28	
2.3	充电电池	节	10	-	-	18	180.00	
2.4	铜芯塑料绝缘电线	m	1.7	-	-	0.64	9.77	
2.5	打印纸	箱	0.05	-	-	187.8	9.39	
2.6	酒精	kg	0.2	-	-	8.2	1.64	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	197.55	
3.1	手持式万用表	台班	5	-	-	6.28	31.40	
3.2	火灾探测器试验器	台班	1.5	-	-	3.91	5.87	
3.3	对讲机(一对)	台班	4	-	-	4.14	16.56	
3.4	交/直流低电阻测试仪	台班	0.5	-	-	7.29	3.65	
3.5	交流稳压电源	台班	5	-	-	10.21	51.05	
3.6	直流稳压电源	台班	5	-	-	14.92	74.60	
3.7	接地引下线导通电阻测试仪	台班	0.5	-	-	13.18	6.59	
3.8	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.84	7.84	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3847.36	
5	管理费	-	-	-	-	-	506.18	
6	利润	-	-	-	-	-	241.9	
综合单价							4595.44	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 43 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030410007001	项目名称	等电位端子箱、测试板				计量单位	台
项目特征	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式: 距地0.3米							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.98	
1.1	普工	工日	0.019	-	-	87.1	1.65	
1.2	一般技工	工日	0.043	-	-	134	5.76	
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	201	2.01	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55	
2	材料费	-	-	-	-	-	122.46	
2.1	其他材料费	元	0.032875	-	-	1	0.03	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.75	-	-	2.43	1.82	
2.3	总等电位端子箱	个	1	-	-	120	120.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	133.44	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.96	
6	利润	-	-	-	-	-	0.93	
综合单价							136.33	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 44 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030410004001	项目名称	均压环				计量单位	m
项目特征	1. 名称:均压环 2. 规格:利用基础底板内钢筋							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.53	
1.1	普工	工日	0.007	-	-	87.1	0.61	
1.2	一般技工	工日	0.014	-	-	134	1.88	
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.44	0.44	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.5	
2.1	其他材料费	元	0.008849	-	-	1	0.01	
2.2	热轧圆盘条	kg	0.1	-	-	3.2	0.32	
2.3	低碳钢焊条	kg	0.0232	-	-	5.2	0.17	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.77	
3.1	交流弧焊机	台班	0.016	-	-	57.02	0.91	
3.2	其他施工机具使用费	元	-	-	-	-0.14	-0.14	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.8	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.56	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价								5.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 45 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置				计量单位	系统
项目特征	1. 名称:接地网系统调试							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	928.79	
1.1	普工	工日	0.629	-	-	87.1	54.79	
1.2	一般技工	工日	3.281	-	-	134	439.65	
1.3	高级技工	工日	1.559	-	-	201	313.36	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	120.99	120.99	
2	材料费	-	-	-	-	-	34.94	
2.1	其他材料费	元	0.617717	-	-	1	0.62	
2.2	白布	kg	0.64	-	-	6.27	3.39	
2.3	金属清洗剂	kg	1.38	-	-	12.8	17.66	
2.4	铜芯塑料绝缘电线	m	1.6	-	-	2.43	13.27	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	226.27	
3.1	接地电阻测试仪	台班	4.206	-	-	52.85	222.29	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.98	3.98	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1190	
5	管理费	-	-	-	-	-	152.64	
6	利润	-	-	-	-	-	72.94	
综合单价							1415.58	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 46 页 共 64 页

工程名称：消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门				计量单位	个
项目特征	1. 名称：球阀 2. 规格：DN150 3. 部位：消防水泵房							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	140.19	
1.1	普工	工日	0.232	-	-	87.1	20.21	
1.2	一般技工	工日	0.605	-	-	134	81.07	
1.3	高级技工	工日	0.093	-	-	201	18.69	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	20.22	20.22	
2	材料费	-	-	-	-	-	764.31	
2.1	其他材料费	元	0.0067	-	-	1	0.28	
2.2	水	m3	0.003	-	-	3.54	0.01	
2.3	润滑剂	kg	0.006	-	-	10.5	0.17	
2.4	氧气	m3	0.297	-	-	3.82	1.13	
2.5	乙炔气	kg	0.099	-	-	8.82	0.87	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.196	-	-	4.1	0.80	
2.7	石棉橡胶板	kg	0.046	-	-	7.49	0.34	
2.8	热轧厚钢板	kg	0.581	-	-	3.39	1.97	
2.9	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08	
2.10	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23	
2.11	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19	
2.12	六角螺栓	kg	0.95	-	-	7.14	6.78	
2.13	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21	
2.14	弹簧压力表	块	0.019	-	-	65	1.24	
2.15	球阀	个	1	-	-	750	750.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	26.83	
3.1	载重汽车	台班	0.003	-	-	446.68	1.34	
3.2	管子切断机	台班	0.015	-	-	32.18	0.48	
3.3	吊装机械(综合2)	台班	0.039	-	-	408.23	15.92	
3.4	滚槽机	台班	0.058	-	-	30	1.74	
3.5	电焊机械(综合2)	台班	0.036	-	-	73.93	2.66	
3.6	试压泵	台班	0.076	-	-	16.99	1.29	
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.39	3.39	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	931.33
5	管理费	-	-				27.35
6	利润	-	-				13.07
综合单价							971.75



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 48 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门				计量单位	个
项目特征	1. 类型: 橡胶软接头 2. 规格、压力等级: DN150 3. 部位: 消防水泵房							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	90.53	
1.1	普工	工日	0.15	-	-	87.1	13.07	
1.2	一般技工	工日	0.39	-	-	134	52.26	
1.3	高级技工	工日	0.06	-	-	201	12.06	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.14	13.14	
2	材料费	-	-	-	-	-	180.08	
2.1	其他材料费	元	0.29	-	-	1	0.59	
2.2	石棉橡胶板	kg	0.28	-	-	7.49	2.10	
2.3	白铅油	kg	0.4	-	-	9.68	1.36	
2.4	机油	kg	0.1	-	-	12.1	1.21	
2.5	破布	kg	0.016	-	-	6.19	0.10	
2.6	砂纸	张	0.016	-	-	0.26	0.00	
2.7	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	3	24.72	
2.8	橡胶软接头	个	1	-	-	150	150.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.59	
3.1	载重汽车	台班	0.001	-	-	446.68	0.45	
3.2	吊装机械(综合2)	台班	0.026	-	-	408.23	10.61	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.53	2.53	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	284.2	
5	管理费	-	-	-	-	-	17.85	
6	利润	-	-	-	-	-	8.53	
综合单价								310.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 50 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031002008001	项目名称	软接头(软管)				计量单位	根
项目特征	1. 类型:同心渐阔管 2. 规格、压力等级:DN110 3. 部位:消防水泵房							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	87.4	
1.1	普工	工日	0.145	-	-	87.1	12.63	
1.2	一般技工	工日	0.377	-	-	134	50.52	
1.3	高级技工	工日	0.058	-	-	201	11.66	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.59	12.59	
2	材料费	-	-	-	-	-	722.62	
2.1	其他材料费	元	1	-	-	1	0.44	
2.2	石棉橡胶板	kg	0.23	-	-	7.49	1.72	
2.3	六角螺栓带螺母、垫圈	套	3.24	-	-	2.2	18.13	
2.4	白铅油	kg	0.12	-	-	9.68	1.16	
2.5	机油	kg	0.092	-	-	12.1	1.11	
2.6	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05	
2.7	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00	
2.8	同心渐阔管	个	1	-	-	700	700.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.6	
3.1	载重汽车	台班	0.001	-	-	446.68	0.45	
3.2	吊装机械(综合2)	台班	0.024	-	-	408.23	9.80	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.36	2.36	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	822.62	
5	管理费	-	-	-	-	-	17.02	
6	利润	-	-	-	-	-	8.13	
综合单价								847.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 51 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031002008002	项目名称	软接头(软管)				计量单位	根
项目特征	1. 类型: 偏心渐阔管 2. 规格、压力等级: DN150 3. 部位: 消防水泵房							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	90.53	
1.1	普工	工日	0.15	-	-	87.1	13.07	
1.2	一般技工	工日	0.39	-	-	134	52.26	
1.3	高级技工	工日	0.06	-	-	201	12.06	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.14	13.14	
2	材料费	-	-	-	-	-	180.52	
2.1	其他材料费	元	0.92	-	-	1	0.59	
2.2	石棉橡胶板	kg	0.28	-	-	7.49	2.10	
2.3	白铅油	kg	0.4	-	-	9.68	1.36	
2.4	机油	kg	0.1	-	-	12.1	1.21	
2.5	破布	kg	0.016	-	-	6.19	0.10	
2.6	砂纸	张	0.016	-	-	0.26	0.00	
2.7	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	3	24.72	
2.8	偏心渐阔管	个	1	-	-	150.44	150.44	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.59	
3.1	载重汽车	台班	0.001	-	-	446.68	0.45	
3.2	吊装机械(综合2)	台班	0.026	-	-	408.23	10.61	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.53	2.53	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	284.64	
5	管理费	-	-	-	-	-	17.85	
6	利润	-	-	-	-	-	8.53	
综合单价								311.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 52 页 共 64 页

工程名称：消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030109001001	项目名称	泵				计量单位	台
项目特征	1. 消火栓水泵 Q=15L/s H=50m P=18.5Kw							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	701.69	
1.1	普工	工日	0.878	-	-	87.1	76.47	
1.2	一般技工	工日	2.633	-	-	134	352.82	
1.3	高级技工	工日	0.878	-	-	201	176.48	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	95.92	95.92	
2	材料费	-	-	-	-	-	2573.49	
2.1	其他材料费	元	2.140481	-	-	1	2.14	
2.2	氧气	m3	0.045	-	-	3.82	0.51	
2.3	乙炔气	kg	0.045	-	-	8.82	0.40	
2.4	机油	kg	0.045	-	-	12.1	4.96	
2.5	砂纸	张	2	-	-	0.26	0.52	
2.6	紫铜板	kg	0.05	-	-	52.59	2.63	
2.7	平垫铁	kg	4.5	-	-	4.5	20.25	
2.8	斜垫铁	kg	4.464	-	-	4.5	20.09	
2.9	热轧薄钢板	kg	0.2	-	-	3.62	0.72	
2.10	木板	m3	0.003	-	-	1930	5.79	
2.11	煤油	kg	0.56	-	-	8.44	4.73	
2.12	黄油钙基脂	kg	0.15	-	-	11.2	1.68	
2.13	金属滤网	m2	0.063	-	-	18.5	1.17	
2.14	石棉板衬垫	kg	0.125	-	-	60	7.50	
2.15	低碳钢焊条	kg	0.1	-	-	4.1	0.41	
2.16	消火栓水泵 Q=15L/s H=50m P=18.5Kw	台	1	-	-	2500	2500.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	64.92	
3.1	交流弧焊机	台班	0.1	-	-	57.02	5.70	
3.2	叉式起重机	台班	0.1	-	-	449.76	44.98	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	14.24	14.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3340.1	
5	管理费	-	-	-	-	-	125.29	
6	利润	-	-	-	-	-	59.87	
综合单价							3525.26	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 53 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030109001002	项目名称	泵				计量单位	台
项目特征	1. 喷淋水泵 Q=25L/s H=60m P=30Kw							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	701.69	
1.1	普工	工日	0.878	-	-	87.1	76.47	
1.2	一般技工	工日	2.633	-	-	134	352.82	
1.3	高级技工	工日	0.878	-	-	201	176.48	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	95.92	95.92	
2	材料费	-	-	-	-	-	3273.49	
2.1	其他材料费	元	2.140481	-	-	1	2.14	
2.2	氧气	m3	0.033	-	-	3.82	0.51	
2.3	乙炔气	kg	0.045	-	-	8.82	0.40	
2.4	机油	kg	0.41	-	-	12.1	4.96	
2.5	砂纸	张	2	-	-	0.26	0.52	
2.6	紫铜板	kg	0.05	-	-	52.59	2.63	
2.7	平垫铁	kg	4.5	-	-	4.5	20.25	
2.8	斜垫铁	kg	4.464	-	-	4.5	20.09	
2.9	热轧薄钢板	kg	0.2	-	-	3.62	0.72	
2.10	木板	m3	0.003	-	-	1930	5.79	
2.11	煤油	kg	0.56	-	-	8.44	4.73	
2.12	黄油钙基脂	kg	0.15	-	-	11.2	1.68	
2.13	金属滤网	m2	0.063	-	-	18.5	1.17	
2.14	石棉板衬垫	kg	0.125	-	-	60	7.50	
2.15	低碳钢焊条	kg	0.1	-	-	4.1	0.41	
2.16	喷淋水泵 Q=25L/s H=60m P=30Kw	台	1	-	-	3200	3200.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	64.92	
3.1	交流弧焊机	台班	0.1	-	-	57.02	5.70	
3.2	叉式起重机	台班	0.1	-	-	449.76	44.98	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	14.24	14.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4040.1	
5	管理费	-	-	-	-	-	125.29	
6	利润	-	-	-	-	-	59.87	
综合单价							4225.26	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 54 页 共 64 页

工程名称：消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030109001003	项目名称	泵			计量单位	台
项目特征	1. 排污泵，两台排污泵为一用一备，且互为备用；超过报警水位，两台泵同时启动						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	701.69
1.1	普工	工日	0.878	-	-	87.1	76.47
1.2	一般技工	工日	2.633	-	-	134	352.82
1.3	高级技工	工日	0.878	-	-	201	176.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	95.92	95.92
2	材料费	-	-	-	-	-	853.49
2.1	其他材料费	元	2.140481	-	-	1	2.14
2.2	氧气	m3	0.045	-	-	3.82	0.51
2.3	乙炔气	kg	0.045	-	-	8.82	0.40
2.4	机油	kg	0.045	-	-	12.1	4.96
2.5	砂纸	张	2	-	-	0.26	0.52
2.6	紫铜板	kg	0.05	-	-	52.59	2.63
2.7	平垫铁	kg	4.5	-	-	4.5	20.25
2.8	斜垫铁	kg	4.464	-	-	4.5	20.09
2.9	热轧薄钢板	kg	0.2	-	-	3.62	0.72
2.10	木板	m3	0.003	-	-	1930	5.79
2.11	煤油	kg	0.56	-	-	8.44	4.73
2.12	黄油钙基脂	kg	0.15	-	-	11.2	1.68
2.13	金属滤网	m2	0.063	-	-	18.5	1.17
2.14	石棉板衬垫	kg	0.125	-	-	60	7.50
2.15	低碳钢焊条	kg	0.1	-	-	4.1	0.41
2.16	排污泵	台	1	-	-	780	780.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	64.92
3.1	交流弧焊机	台班	0.1	-	-	57.02	5.70
3.2	叉式起重机	台班	0.1	-	-	449.76	44.98
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	14.24	14.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1620.1
5	管理费	-	-	-	-	-	125.29
6	利润	-	-	-	-	-	59.87
综合单价							1805.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 55 页 共 64 页

工程名称：消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	03B001	项目名称	浮球开关				计量单位	个
项目特征	1. 浮球开关							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	50	
2.1	浮球开关	个	1	-	-	50	50.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							50	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 56 页 共 64 页

工程名称：消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门				计量单位	个
项目特征	1. 类型:消声缓闭止回阀 2. 规格、压力等级:DN110							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	111.52	
1.1	普工	工日	0.185	-	-	87.1	16.11	
1.2	一般技工	工日	0.481	-	-	134	64.45	
1.3	高级技工	工日	0.074	-	-	201	14.87	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.08	16.08	
2	材料费	-	-	-	-	-	372.05	
2.1	其他材料费	元	0.628	-	-	1	0.63	
2.2	水	m3	0.003	-	-	3.54	0.01	
2.3	氧气	m3	0.058	-	-	3.82	0.99	
2.4	乙炔气	kg	0.086	-	-	8.82	0.76	
2.5	低碳钢焊条	kg	0.175	-	-	4.1	0.72	
2.6	石棉橡胶板	kg	3.072	-	-	7.49	2.07	
2.7	热轧厚钢板	kg	0.445	-	-	3.39	1.51	
2.8	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08	
2.9	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23	
2.10	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19	
2.11	六角螺栓	kg	0.561	-	-	7.14	4.01	
2.12	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21	
2.13	弹簧压力表	块	0.019	-	-	65	1.24	
2.14	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2.2	18.13	
2.15	白铅油	kg	0.12	-	-	9.68	1.16	
2.16	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08	
2.17	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05	
2.18	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00	
2.19	消声缓闭止回阀	个	1	-	-	340	340.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.97	
3.1	载重汽车	台班	0.003	-	-	446.68	1.34	
3.2	吊装机械(综合2)	台班	0.026	-	-	408.23	10.61	
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.032	-	-	73.93	2.37	
3.4	试压泵	台班	0.076	-	-	16.99	1.29	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.36	2.36	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 57 页 共 64 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	501.54
5	管理费	-	-				21.77
6	利润	-	-				10.4
综合单价							533.71



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 58 页 共 64 页

工程名称：消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门				计量单位	个
项目特征	1. 名称：蝶阀 2. 规格：DN110							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	111.52	
1.1	普工	工日	0.185	-	-	87.1	16.11	
1.2	一般技工	工日	0.481	-	-	134	64.45	
1.3	高级技工	工日	0.074	-	-	201	14.87	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.08	16.08	
2	材料费	-	-	-	-	-	147.54	
2.1	其他材料费	元	0.628524	-	-	1	0.63	
2.2	水	m3	0.003	-	-	3.54	0.01	
2.3	氧气	m3	0.058	-	-	3.82	0.99	
2.4	乙炔气	kg	0.086	-	-	8.82	0.76	
2.5	低碳钢焊条	kg	0.175	-	-	4.1	0.72	
2.6	石棉橡胶板	kg	0.002	-	-	7.49	2.07	
2.7	热轧厚钢板	kg	0.445	-	-	3.39	1.51	
2.8	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08	
2.9	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23	
2.10	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19	
2.11	六角螺栓	kg	0.561	-	-	7.14	4.01	
2.12	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21	
2.13	弹簧压力表	块	0.019	-	-	65	1.24	
2.14	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2.2	18.13	
2.15	白铅油	kg	0.12	-	-	9.68	1.16	
2.16	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08	
2.17	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05	
2.18	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00	
2.19	蝶阀	个	1	-	-	115.49	115.49	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.97	
3.1	载重汽车	台班	0.003	-	-	446.68	1.34	
3.2	吊装机械(综合2)	台班	0.026	-	-	408.23	10.61	
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.032	-	-	73.93	2.37	
3.4	试压泵	台班	0.076	-	-	16.99	1.29	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.36	2.36	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	277.03
5	管理费	-	-				21.77
6	利润	-	-				10.4
综合单价							309.2



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 60 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管				计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 刷调和漆两道							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	52.03	
1.1	普工	工日	0.099766	-	-	87.1	8.69	
1.2	一般技工	工日	0.218792	-	-	134	29.32	
1.3	高级技工	工日	0.032766	-	-	201	6.59	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.44	7.44	
2	材料费	-	-	-	-	-	65.56	
2.1	其他材料费	元	0.074472	-	-	1	0.07	
2.2	水	m3	0.005	-	-	3.54	0.94	
2.3	热轧厚钢板	kg	0.1476	-	-	3.39	0.50	
2.4	溶剂汽油	kg	0.007097	-	-	7.5	0.05	
2.5	压力表	套	0.003	-	-	95	0.28	
2.6	棉纱头	kg	0.0134	-	-	12	0.16	
2.7	尼龙砂轮片	片	0.0221	-	-	8	0.18	
2.8	酚醛调和漆	kg	0.212922	-	-	13	2.77	
2.9	内外热浸镀锌钢管 DN200	m	1.01	-	-	60	60.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.94	
3.1	汽车式起重机	台班	0.002	-	-	691.24	1.38	
3.2	载重汽车	台班	0.001	-	-	446.68	0.45	
3.3	滚槽机	台班	0.0122	-	-	30	0.37	
3.4	试压泵	台班	0.0037	-	-	16.99	0.06	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.68	0.68	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	120.53	
5	管理费	-	-	-	-	-	9.94	
6	利润	-	-	-	-	-	4.75	
综合单价								135.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 61 页 共 64 页

工程名称：消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管				计量单位	m
项目特征	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外热浸镀锌钢管 DN110 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 刷调和漆两道							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	41.3	
1.1	普工	工日	0.073033	-	-	87.1	6.36	
1.2	一般技工	工日	0.176839	-	-	134	23.70	
1.3	高级技工	工日	0.02696	-	-	201	5.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.82	5.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	37.78	
2.1	其他材料费	元	0.069977	-	-	1	0.07	
2.2	水	m3	0.0024	-	-	3.54	0.89	
2.3	热轧厚钢板	kg	0.1476	-	-	3.39	0.50	
2.4	溶剂汽油	kg	0.00228	-	-	7.5	0.02	
2.5	压力表	套	0.003	-	-	95	0.28	
2.6	棉纱头	kg	0.0087	-	-	12	0.10	
2.7	尼龙砂轮片	片	0.0185	-	-	8	0.15	
2.8	沟槽直接头	套	0.1667	-	-	15.3	2.55	
2.9	内外热浸镀锌钢管 DN110	m	1.01	-	-	32	32.32	
2.10	酚醛调和漆	kg	0.068389	-	-	13	0.89	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.49	
3.1	滚槽机	台班	0.0087	-	-	30	0.26	
3.2	试压泵	台班	0.002	-	-	16.99	0.03	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.57	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.74	
6	利润	-	-	-	-	-	3.7	
综合单价								91.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 62 页 共 64 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 64 页 共 64 页

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞				计量单位	个
项目特征	1. 名称:预留孔洞、堵洞 2. 规格:DN150							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.24	
1.1	普工	工日	0.0361	-	-	87.1	3.14	
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.89	0.89	
2	材料费	-	-	-	-	-	25.21	
2.1	其他材料费	元	0.496161	-	-	1	0.50	
2.2	水	m3	0.0009	-	-	3.54	0.01	
2.3	镀锌铁丝	kg	0.0002	-	-	5.18	0.00	
2.4	水泥砂浆	m3	0.0015	-	-	218.77	0.33	
2.5	预拌混凝土	m3	0.0034	-	-	235	0.80	
2.6	木模板方材	m3	0.0131	-	-	1800	23.58	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.45	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.26	
6	利润	-	-	-	-	-	0.6	
综合单价								32.31

材料暂估单价及调整表

工程名称：消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营
分园配套

工程名称：消防水池-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1134.8	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	756.54	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人工夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	228.25	详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	456.51	详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	228.25	详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		802	详见明细表E.3.2
本页小计				3606.35	--
合 计				3606.35	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：沁阳市常平
中心幼儿园校尉营
分园配套

工程名称: 消防水池-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

工程名称: 消防水池-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计目工表

工程名称: 消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校
尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：消防水池-安装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	130743.43
1.1	室外给水	12028.21
1.2	室外雨水	21445.73
1.3	室外污水	47553.93
1.4	室外消火栓	49715.56
2	措施项目	4514.72
2.1	其中：安全生产措施项目	1881.14
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	12173.23
合 计		147,431.38

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外给水					12028.21
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔承插安装 4. 介质:给水 5. 试压、消毒	m	50	61.44	3072.00
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔承插安装 4. 介质:给水 5. 试压、消毒	m	30	40.06	1201.80
3	031001008003	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔承插安装 4. 介质:给水 5. 试压、消毒	m	21	27.11	569.31
4	031001008004	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔承插安装 4. 介质:给水 5. 试压、消毒	m	4	24.03	96.12
5	031001008005	塑料管	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔承插安装 4. 介质:给水 5. 试压、消毒	m	21	19.85	416.85
6	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑	m3	52.92	12.91	683.20
7	010102007001	回填方	1. 回填土, 夯实	m3	52.92	12.50	661.50
8	031002001001	金属阀门	1. 铜芯闸阀DN32	个	2	91.13	182.26
9	031002001002	金属阀门	1. 铜芯闸阀DN40	个	1	127.11	127.11
10	031002001003	金属阀门	1. 铜芯闸阀DN50	个	4	164.31	657.24
11	040504001001	砌筑井	1. 阀门井 2. 含所有工作内容 3. 含井圈井盖 4. 室外阀门井参照05s502页16	座	2	2180.41	4360.82
		室外雨水					21445.73
本页小计							12028.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m以内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	88.13	12.91	1137.76
13	010102007002	回填方	1. 回填土, 夯实	m3	72.59	12.50	907.38
14	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距自行考虑	m3	15.54	7.63	118.57
15	031001008006	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm的中粗砂 2. 材质及规格:II级HDPE双壁波纹管排水管 d200 环刚度SN8 3. 管道接头采用弹性密封橡胶圈连接的承插式接口	m	73	101.88	7437.24
16	031001008007	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm的中粗砂 2. 材质及规格:II级HDPE双壁波纹管排水管 d300 环刚度SN8 3. 管道接头采用弹性密封橡胶圈连接的承插式接口	m	38	136.64	5192.32
17	040504010001	雨水口	1. 偏沟式单篦雨水口 08SS523 28页 2. 含所有工作内容 3. 具体施工做法详见施工图纸	座	6	758.90	4553.40
18	040504005001	雨水检查井	1. 砖砌圆形雨水检查井 Φ700 20S515 21页 2. 检查井井圈、井盖采用球墨铸铁的重型井圈 3. 含所有工作内容	座	2	1049.53	2099.06
		室外污水					47553.93
19	010102002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	154	12.91	1988.14
本页小计							23433.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010102007003	回填方	1. 回填土，夯实	m3	127.67	12.50	1595.88
21	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距自行考虑	m3	26.33	7.63	200.90
22	031001008008	塑料管	1. 安装部位：地下 2. 材质、规格：UPVC、d110 3. 连接形式：粘接连接 4. 垫层：100mm砂垫层	m	5	34.66	173.30
23	031001008009	塑料管	1. 安装部位：地下 2. 材质、规格：UPVC、d160 3. 连接形式：粘接连接 4. 垫层：100mm砂垫层	m	52	51.31	2668.12
24	031001008010	塑料管	1. 安装部位：地下 2. 材质、规格：UPVC、d200 3. 连接形式：粘接连接 4. 垫层：100mm砂垫层	m	25	73.89	1847.25
25	031001008011	塑料管	1. 安装部位：地下 2. 材质、规格：环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 的加筋HDPE双壁波纹管、d300 3. 连接形式：胶圈连接 4. 垫层：100mm砂垫层	m	51	149.46	7622.46
26	031001008012	塑料管	1. 安装部位：地下 2. 材质、规格：环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 的加筋HDPE双壁波纹管、d400 3. 连接形式：胶圈连接 4. 垫层：100mm砂垫层	m	87	174.74	15202.38
本页小计							29310.29

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010502028001	检查井	1. 一次注塑成型的HMCN系列塑料检查井 Φ630 2. 重型球墨铸铁保险 铸铁井盖 2. 含所有工作内容	座	5	745.52	3727.60
28	010502028002	检查井	1. 一次注塑成型的HMCN系列塑料检查井 Φ315 2. 重型球墨铸铁保险 铸铁井盖 2. 含所有工作内容	座	5	345.58	1727.90
29	040504009001	整体化粪池	1. 1.2m3玻璃钢化粪池一座 2. 含挖土、回填、土方安器、安装等所有工作	座	1	10800.00	10800.00
		室外消火栓					49715.56
30	010102002004	挖沟槽土方	1. 管道挖土	m3	117.6	12.91	1518.22
31	010102007004	回填方	1. 回填土，夯实	m3	117.6	12.50	1470.00
32	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:球墨铸铁管 DN100 3. 连接形式:承插式橡胶密封圈连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸及相关规范 6. 管道外壁做环氧沥青涂料外防腐 7. 备注:含管件、管材等全部安装到位	m	280	147.97	41431.60
33	030901012001	消防水泵接合器	1. 类型:地下式水泵接合器 2. 规格、压力等级:DN100	套	2	1664.26	3328.52
34	030901011001	室外消火栓	1. 名称:消火栓 2. 型号、规格:DN100	套	2	983.61	1967.22
本页小计							65971.06
合 计							130743.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 42 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔承插安装 4. 介质:给水 5. 试压、消毒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.57
1.1	普工	工日	0.0227	-	-	87.1	1.98
1.2	一般技工	工日	0.0588	-	-	134	7.88
1.3	高级技工	工日	0.009	-	-	201	1.81
1.4	其他人工费	元	-	-	-	1.9	1.90
2	材料费	-	-	-	-	-	44.03
2.1	锯条	根	0.0082	-	-	0.77	0.04
2.2	铁砂布	张	0.0076	-	-	1.19	0.01
2.3	电	kW·h	0.1902	-	-	0.542	0.10
2.4	热轧厚钢板	kg	0.0001	-	-	3.36	0.02
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0003	-	-	4.1	0.00
2.8	水	m3	0.0353	-	-	3.54	0.12
2.9	橡胶板	kg	0.0012	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.0006	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.0006	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0021	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0009	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.0003	-	-	65	0.02
2.15	压力表弯管	个	0.0003	-	-	11	0.00
2.16	其他材料费	元	0.009141	-	-	1	0.01
2.17	PE给水管	m	1.015	-	-	43	43.65
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0002	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 42 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.69
5	管理费	-	-				2.54
6	利润	-	-				1.21
综合单价							61.44



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 42 页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔承插安装 4. 介质:给水 5. 试压、消毒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.28
1.1	普工	工日	0.0189	-	-	87.1	1.65
1.2	一般技工	工日	0.0489	-	-	134	6.55
1.3	高级技工	工日	0.0075	-	-	201	1.51
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.57	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	25.61
2.1	锯条	根	0.0041	-	-	0.77	0.02
2.2	铁砂布	张	0.007	-	-	1.19	0.01
2.3	电	kW·h	0.1254	-	-	0.542	0.07
2.4	热轧厚钢板	kg	0.0091	-	-	3.36	0.01
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.8	水	m3	0.0145	-	-	3.54	0.05
2.9	橡胶板	kg	0.0011	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.0006	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0019	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0008	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.0003	-	-	65	0.02
2.15	压力表弯管	个	0.0003	-	-	11	0.00
2.16	其他材料费	元	0.005427	-	-	1	0.01
2.17	PE给水管	m	1.015	-	-	25	25.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0002	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 4 页 共 42 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.97
5	管理费	-	-				2.09
6	利润	-	-				1
综合单价							40.06



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 5 页 共 42 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔承插安装 4. 介质:给水 5. 试压、消毒							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.89	
1.1	普工	工日	0.0165	-	-	87.1	1.44	
1.2	一般技工	工日	0.0428	-	-	134	5.74	
1.3	高级技工	工日	0.0066	-	-	201	1.33	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.39	1.39	
2	材料费	-	-	-	-	-	14.43	
2.1	锯条	根	0.0027	-	-	0.77	0.01	
2.2	铁砂布	张	0.005	-	-	1.19	0.01	
2.3	电	kW·h	0.0788	-	-	0.542	0.04	
2.4	热轧厚钢板	kg	0.0028	-	-	3.36	0.01	
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00	
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00	
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00	
2.8	水	m3	0.0053	-	-	3.54	0.02	
2.9	橡胶板	kg	0.001	-	-	9.1	0.01	
2.10	六角螺栓	kg	0.0005	-	-	7.14	0.00	
2.11	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15	0.01	
2.12	焊接钢管	m	0.0016	-	-	5.72	0.01	
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01	
2.14	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01	
2.15	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00	
2.16	其他材料费	元	0.003338	-	-	1	0.00	
2.17	PE给水管	m	1.02	-	-	14	14.28	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07	
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0002	-	-	73.93	0.01	
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00	
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 6 页 共 42 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.39
5	管理费	-	-				1.84
6	利润	-	-				0.88
综合单价							27.11



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 7 页 共 42 页

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔承插安装 4. 介质:给水 5. 试压、消毒							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.09	
1.1	普工	工日	0.0151	-	-	87.1	1.32	
1.2	一般技工	工日	0.0393	-	-	134	5.27	
1.3	高级技工	工日	0.0061	-	-	201	1.23	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.28	1.28	
2	材料费	-	-	-	-	-	12.37	
2.1	锯条	根	0.0092	-	-	0.77	0.01	
2.2	铁砂布	张	0.0038	-	-	1.19	0.00	
2.3	电	kW·h	0.0675	-	-	0.542	0.04	
2.4	热轧厚钢板	kg	0.0091	-	-	3.36	0.01	
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00	
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00	
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00	
2.8	水	m3	0.004	-	-	3.54	0.01	
2.9	橡胶板	kg	0.0009	-	-	9.1	0.01	
2.10	六角螺栓	kg	0.0005	-	-	7.14	0.00	
2.11	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15	0.01	
2.12	焊接钢管	m	0.0016	-	-	5.72	0.01	
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01	
2.14	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01	
2.15	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00	
2.16	其他材料费	元	0.002934	-	-	1	0.00	
2.17	PE给水管	m	1.02	-	-	12	12.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06	
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01	
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00	
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 8 页 共 42 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.52
5	管理费	-	-				1.7
6	利润	-	-				0.81
综合单价							24.03



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 9 页 共 42 页

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:PE给水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔承插安装 4. 介质:给水 5. 试压、消毒						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.24
1.1	普工	工日	0.0137	-	-	87.1	1.19
1.2	一般技工	工日	0.0357	-	-	134	4.78
1.3	高级技工	工日	0.0055	-	-	201	1.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.16	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	9.29
2.1	锯条	根	0.0078	-	-	0.77	0.01
2.2	铁砂布	张	0.0027	-	-	1.19	0.00
2.3	电	kW·h	0.0563	-	-	0.542	0.03
2.4	热轧厚钢板	kg	0.0021	-	-	3.36	0.01
2.5	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.6	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.8	水	m3	0.0023	-	-	3.54	0.01
2.9	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.15	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.16	其他材料费	元	0.002418	-	-	1	0.00
2.17	PE给水管	m	1.02	-	-	9	9.18
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.58
5	管理费	-	-				1.54
6	利润	-	-				0.73
综合单价							19.85



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 11 页 共 42 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 弃土运距: 自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.41	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.21	1.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.82	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0008	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.58	0.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.23	
5	管理费	-	-	-	-	-	1	
6	利润	-	-	-	-	-	0.68	
综合单价								12.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010102007001	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 回填土，夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61	
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.24	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.85	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.98	
6	利润	-	-	-	-	-	0.67	
综合单价							12.5	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门				计量单位	个
项目特征	1. 铜芯闸阀DN32							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	21	
1.1	普工	工日	0.035	-	-	87.1	3.05	
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19	
1.3	高级技工	工日	0.014	-	-	201	2.81	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.94	2.94	
2	材料费	-	-	-	-	-	62.92	
2.1	锯条	根	0.067	-	-	0.77	0.05	
2.2	氧气	m3	0.006	-	-	3.82	0.23	
2.3	乙炔气	kg	0.02	-	-	8.82	0.18	
2.4	低碳钢焊条	kg	0.005	-	-	4.1	0.27	
2.5	水	m3	0.001	-	-	3.54	0.00	
2.6	六角螺栓	kg	0.072	-	-	7.14	0.51	
2.7	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39	
2.8	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07	
2.9	其他材料费	元	0.144554	-	-	1	0.14	
2.10	石棉橡胶板	kg	0.006	-	-	7.49	0.04	
2.11	热轧厚钢板	kg	0.043	-	-	3.39	0.15	
2.12	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02	
2.13	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07	
2.14	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06	
2.15	尼龙砂轮片	片	0.012	-	-	8	0.10	
2.16	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	2.7	2.73	
2.17	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	1.71	1.38	
2.18	聚四氟乙烯生料带	m	2.412	-	-	0.34	0.82	
2.19	机油	kg	0.013	-	-	12.1	0.16	
2.20	铜芯闸阀DN32	个	1.01	-	-	55	55.55	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.44	
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.012	-	-	73.93	0.89	
3.2	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10	
3.3	砂轮切割机	台班	0.004	-	-	28.54	0.11	
3.4	管子切断套丝机	台班	0.021	-	-	20.71	0.43	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.1	-0.10	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.36
5	管理费	-	-				3.9
6	利润	-	-				1.87
综合单价							91.13



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门			计量单位	个
项目特征	1. 铜芯闸阀DN40						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.99
1.1	普工	工日	0.055	-	-	87.1	4.79
1.2	一般技工	工日	0.143	-	-	134	19.16
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	201	4.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.62	4.62
2	材料费	-	-	-	-	-	83.33
2.1	锯条	根	0.084	-	-	0.77	0.06
2.2	氧气	m3	0.084	-	-	3.82	0.32
2.3	乙炔气	kg	0.028	-	-	8.82	0.25
2.4	低碳钢焊条	kg	0.089	-	-	4.1	0.36
2.5	水	m3	0.001	-	-	3.54	0.00
2.6	六角螺栓	kg	0.075	-	-	7.14	0.54
2.7	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39
2.8	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07
2.9	其他材料费	元	0.247558	-	-	1	0.25
2.10	石棉橡胶板	kg	0.008	-	-	7.49	0.06
2.11	热轧厚钢板	kg	0.065	-	-	3.39	0.22
2.12	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02
2.13	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07
2.14	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06
2.15	尼龙砂轮片	片	0.015	-	-	8	0.12
2.16	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	-	-	0.34	1.02
2.17	机油	kg	0.017	-	-	12.1	0.21
2.18	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	3.4	3.43
2.19	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	6.39	5.16
2.20	铜芯闸阀DN40	个	1.01	-	-	70	70.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.72
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.014	-	-	73.93	1.04
3.2	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10
3.3	砂轮切割机	台班	0.004	-	-	28.54	0.11
3.4	管子切断套丝机	台班	0.026	-	-	20.71	0.54
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.07	-0.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	118.04
5	管理费	-	-				6.14
6	利润	-	-				2.93
综合单价							127.11



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门				计量单位	个
项目特征	1. 铜芯闸阀DN50							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	40.53	
1.1	普工	工日	0.067	-	-	87.1	5.84	
1.2	一般技工	工日	0.176	-	-	134	23.58	
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.68	5.68	
2	材料费	-	-	-	-	-	110.3	
2.1	锯条	根	0.106	-	-	0.77	0.08	
2.2	氧气	m3	0.099	-	-	3.82	0.38	
2.3	乙炔气	kg	0.033	-	-	8.82	0.29	
2.4	低碳钢焊条	kg	0.002	-	-	4.1	0.50	
2.5	水	m3	0.001	-	-	3.54	0.00	
2.6	六角螺栓	kg	0.2	-	-	7.14	1.43	
2.7	弹簧压力表	块	0.016	-	-	65	1.04	
2.8	压力表弯管	个	0.016	-	-	11	0.18	
2.9	其他材料费	元	0.380374	-	-	1	0.38	
2.10	石棉橡胶板	kg	0.01	-	-	7.49	0.07	
2.11	热轧厚钢板	kg	0.105	-	-	3.39	0.36	
2.12	无缝钢管	m	0.008	-	-	8	0.06	
2.13	输水软管	m	0.016	-	-	12	0.19	
2.14	螺纹阀门	个	0.016	-	-	10	0.16	
2.15	尼龙砂轮片	片	0.021	-	-	8	0.17	
2.16	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	-	-	0.34	1.28	
2.17	机油	kg	0.021	-	-	12.1	0.25	
2.18	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	5.1	5.15	
2.19	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	9.18	7.42	
2.20	铜芯闸阀DN50	个	1.01	-	-	90	90.90	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.34	
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.017	-	-	73.93	1.26	
3.2	试压泵	台班	0.016	-	-	16.99	0.27	
3.3	砂轮切割机	台班	0.005	-	-	28.54	0.14	
3.4	管子切断套丝机	台班	0.038	-	-	20.71	0.79	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.12	-0.12	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	153.17
5	管理费	-	-				7.54
6	利润	-	-				3.6
综合单价							164.31



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 19 页 共 42 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井				计量单位	座
项目特征	1. 阀门井 2. 含所有工作内容 3. 含井圈井盖 4. 室外阀门井参照05s502页16							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	817.55	
1.1	普工	工日	2.064	-	-	87.1	179.77	
1.2	一般技工	工日	2.626	-	-	134	351.88	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	285.89	285.89	
2	材料费	-	-	-	-	-	1123.07	
2.1	电	kW·h	0.56	-	-	0.542	0.56	
2.2	水	m3	0.539	-	-	3.54	1.91	
2.3	其他材料费	元	27.45	-	-	1	27.45	
2.4	塑料薄膜	m2	4.526	-	-	0.26	1.18	
2.5	标准砖	千块	0.675	-	-	480	324.00	
2.6	预拌混合砂浆	m3	0.422	-	-	296	124.91	
2.7	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	450	450.00	
2.8	预拌混凝土	m3	0.788	-	-	245	193.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	40.38	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.015	-	-	197.4	2.96	
3.2	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	691.24	14.52	
3.3	载重汽车	台班	0.022	-	-	524.22	11.53	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.37	11.37	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1981	
5	管理费	-	-	-	-	-	118.19	
6	利润	-	-	-	-	-	81.22	
综合单价								2180.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 20 页 共 42 页

项目编码	010102002002	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m以内 3. 弃土运距:自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.41	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.21	1.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.82	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.58	0.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.23	
5	管理费	-	-	-	-	-	1	
6	利润	-	-	-	-	-	0.68	
综合单价							12.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010102007002	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 回填土，夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61	
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.24	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.85	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.98	
6	利润	-	-	-	-	-	0.67	
综合单价							12.5	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.4	
1.1	普工	工日	0.0026	-	-	87.1	0.23	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.17	0.17	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.96	
3.1	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.35	1.35	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.36	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.16	
6	利润	-	-	-	-	-	0.11	
综合单价							7.63	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 23 页 共 42 页

工程名称: 室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm的中粗砂 2. 材质及规格: II级 HDPE双壁波纹管排水管 d200 环刚度SN8 3. 管道接头采用弹性密封橡胶圈连接的承插式接口							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.39	
1.1	普工	工日	0.049864	-	-	87.1	4.34	
1.2	一般技工	工日	0.084176	-	-	134	11.28	
1.3	高级技工	工日	0.0105	-	-	201	2.11	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.66	4.66	
2	材料费	-	-	-	-	-	67.12	
2.1	水	m3	0.0905	-	-	3.54	0.18	
2.2	其他材料费	元	0.161262	-	-	1	0.16	
2.3	润滑剂	kg	0.0086	-	-	10.5	0.27	
2.4	橡胶密封圈(排水)	个	0.168	-	-	4.5	0.76	
2.5	砂子中砂	m3	0.10112	-	-	120	12.13	
2.6	II级 HDPE双壁波纹管 排水管 d200 环刚度 SN8	m	0.993	-	-	54	53.62	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.85	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0006	-	-	32.75	0.02	
3.2	载重汽车	台班	0.0012	-	-	446.68	0.54	
3.3	木工圆锯机	台班	0.0014	-	-	25.04	0.04	
3.4	汽车式起重机	台班	0.0057	-	-	691.24	3.94	
3.5	电动夯实机	台班	0.005736	-	-	25.49	0.15	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.17	1.17	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	95.36	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.27	
6	利润	-	-	-	-	-	2.25	
综合单价							101.88	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 24 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 垫层、基础材质及厚度:200mm的中粗砂 2. 材质及规格: II级 HDPE双壁波纹管排水管 d300 环刚度SN8 3. 管道接头采用弹性密封橡胶圈连接的承插式接口							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.58	
1.1	普工	工日	0.0338	-	-	87.1	2.94	
1.2	一般技工	工日	0.0879	-	-	134	11.78	
1.3	高级技工	工日	0.0135	-	-	201	2.71	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14	
2	材料费	-	-	-	-	-	99.1	
2.1	水	m3	0.139	-	-	3.54	0.40	
2.2	其他材料费	元	0.038566	-	-	1	0.04	
2.3	润滑剂	kg	0.002	-	-	10.5	0.34	
2.4	橡胶密封圈(排水)	个	0.168	-	-	6	1.01	
2.5	II级 HDPE双壁波纹管 排水管 d300 环刚度 SN8	m	0.993	-	-	98	97.31	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.44	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0011	-	-	32.75	0.04	
3.2	载重汽车	台班	0.0027	-	-	446.68	1.21	
3.3	木工圆锯机	台班	0.0018	-	-	25.04	0.05	
3.4	汽车式起重机	台班	0.0102	-	-	691.24	7.05	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.1	2.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	130.12	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.41	
6	利润	-	-	-	-	-	2.11	
综合单价							136.64	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 25 页 共 42 页

工程名称: 室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 27 页 共 42 页

项目编码	010102002003	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别: 一、二类土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.41	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.21	1.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.82	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.58	0.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.23	
5	管理费	-	-	-	-	-	1	
6	利润	-	-	-	-	-	0.68	
综合单价							12.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 28 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010102007003	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 回填土，夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61	
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.24	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.85	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.98	
6	利润	-	-	-	-	-	0.67	
综合单价							12.5	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 29 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.4	
1.1	普工	工日	0.0026	-	-	87.1	0.23	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.17	0.17	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.96	
3.1	自卸汽车	台班	0.0058	-	-	966.83	5.61	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.35	1.35	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.36	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.16	
6	利润	-	-	-	-	-	0.11	
综合单价							7.63	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 30 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:地下 2. 材质、规格:UPVC、d110 3. 连接形式:粘接连接 4. 垫层: 100mm砂垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.11
1.1	普工	工日	0.028374	-	-	87.1	2.47
1.2	一般技工	工日	0.056516	-	-	134	7.57
1.3	高级技工	工日	0.0078	-	-	201	1.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.5	2.50
2	材料费	-	-	-	-	-	16.59
2.1	锯条	根	0.0548	-	-	0.77	0.04
2.2	铁砂布	张	0.0077	-	-	1.19	0.02
2.3	水	m3	0.0132	-	-	3.54	0.05
2.4	其他材料费	元	0.057802	-	-	1	0.06
2.5	丙酮	kg	0.011	-	-	9.46	0.10
2.6	砂子中砂	m3	0.03792	-	-	120	4.55
2.7	胶粘剂	kg	0.0073	-	-	16	0.12
2.8	UPVC、d110	m	0.993	-	-	11	10.92
2.9	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.058	-	-	12.57	0.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.2	电动夯实机	台班	0.002151	-	-	25.49	0.05
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.83
5	管理费	-	-				2.54
6	利润	-	-				1.29
综合单价							34.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 31 页 共 42 页

工程名称: 室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:地下 2. 材质、规格:UPVC、d160 3. 连接形式:粘接连接 4. 垫层: 100mm砂垫层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	17.74	
1.1	普工	工日	0.035049	-	-	87.1	3.05	
1.2	一般技工	工日	0.070799	-	-	134	9.49	
1.3	高级技工	工日	0.0098	-	-	201	1.97	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.23	3.23	
2	材料费	-	-	-	-	-	23.5	
2.1	铁砂布	张	0.0174	-	-	1.19	0.02	
2.2	水	m3	0.0307	-	-	3.54	0.10	
2.3	其他材料费	元	0.070321	-	-	1	0.07	
2.4	丙酮	kg	0.0149	-	-	9.46	0.14	
2.5	砂子中砂	m3	0.045504	-	-	120	5.46	
2.6	胶粘剂	kg	0.0099	-	-	16	0.16	
2.7	UPVC、d160	m	0.993	-	-	17	16.88	
2.8	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.053	-	-	12.57	0.67	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.83	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	32.75	0.02	
3.2	载重汽车	台班	0.0005	-	-	446.68	0.22	
3.3	木工圆锯机	台班	0.0011	-	-	25.04	0.03	
3.4	汽车式起重机	台班	0.0051	-	-	691.24	3.53	
3.5	电动夯实机	台班	0.002581	-	-	25.49	0.07	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.97	0.97	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.07	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.48	
6	利润	-	-	-	-	-	1.76	
综合单价							51.31	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 32 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 安装部位: 地下 2. 材质、规格: UPVC、d200 3. 连接形式: 粘接连接 4. 垫层: 100mm砂垫层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.07	
1.1	普工	工日	0.039532	-	-	87.1	3.44	
1.2	一般技工	工日	0.080188	-	-	134	10.75	
1.3	高级技工	工日	0.0111	-	-	201	2.23	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.65	3.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	42.11	
2.1	铁砂布	张	0.0188	-	-	1.19	0.02	
2.2	水	m3	0.045	-	-	3.54	0.18	
2.3	其他材料费	元	0.081349	-	-	1	0.08	
2.4	丙酮	kg	0.0198	-	-	9.46	0.19	
2.5	砂子中砂	m3	0.05056	-	-	120	6.07	
2.6	胶粘剂	kg	0.0132	-	-	16	0.21	
2.7	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.048	-	-	12.57	0.60	
2.8	UPVC、d200	m	0.993	-	-	35	34.76	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.77	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0006	-	-	32.75	0.02	
3.2	载重汽车	台班	0.0012	-	-	446.68	0.54	
3.3	木工圆锯机	台班	0.0014	-	-	25.04	0.04	
3.4	汽车式起重机	台班	0.0057	-	-	691.24	3.94	
3.5	电动夯实机	台班	0.002868	-	-	25.49	0.07	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.17	1.17	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.95	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.95	
6	利润	-	-	-	-	-	1.99	
综合单价							73.89	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 33 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031001008011	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 安装部位: 地下 2. 材质、规格: 环刚度 $\geq 8\text{KN}/\text{m}^2$ 的加筋HDPE双壁波纹管、d300 3. 连接形式: 胶圈连接 4. 垫层: 100mm砂垫层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	24.61	
1.1	普工	工日	0.04859	-	-	87.1	4.23	
1.2	一般技工	工日	0.09776	-	-	134	13.10	
1.3	高级技工	工日	0.0135	-	-	201	2.71	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.56	4.56	
2	材料费	-	-	-	-	-	106.76	
2.1	水	m3	0.1139	-	-	3.54	0.40	
2.2	其他材料费	元	0.1204	-	-	1	0.12	
2.3	润滑剂	kg	0.032	-	-	10.5	0.34	
2.4	橡胶密封圈(排水)	个	0.168	-	-	6	1.01	
2.5	砂子中砂	m3	0.0632	-	-	120	7.58	
2.6	环刚度 $\geq 8\text{KN}/\text{m}^2$ 的加筋HDPE双壁波纹管、d300	m	0.993	-	-	98	97.31	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.54	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0011	-	-	32.75	0.04	
3.2	载重汽车	台班	0.0027	-	-	446.68	1.21	
3.3	木工圆锯机	台班	0.0018	-	-	25.04	0.05	
3.4	汽车式起重机	台班	0.0102	-	-	691.24	7.05	
3.5	电动夯实机	台班	0.003585	-	-	25.49	0.09	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.11	2.11	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	141.91	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.02	
6	利润	-	-	-	-	-	2.53	
综合单价								149.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 34 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	031001008012	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 安装部位: 地下 2. 材质、规格: 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 的加筋HDPE双壁波纹管、d400 3. 连接形式: 胶圈连接 4. 垫层: 100mm砂垫层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.69	
1.1	普工	工日	0.061948	-	-	87.1	5.40	
1.2	一般技工	工日	0.126632	-	-	134	16.97	
1.3	高级技工	工日	0.0177	-	-	201	3.56	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.77	5.77	
2	材料费	-	-	-	-	-	121.28	
2.1	水	m3	0.196	-	-	3.54	0.69	
2.2	其他材料费	元	0.196	-	-	1	0.16	
2.3	润滑剂	kg	0.039	-	-	10.5	0.41	
2.4	砂子中砂	m3	0.07584	-	-	120	9.10	
2.5	橡胶密封圈(排水)	个	0.168	-	-	10	1.68	
2.6	环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$ 的加筋HDPE双壁波纹管、d400	m	0.993	-	-	110	109.23	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.16	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0014	-	-	32.75	0.05	
3.2	载重汽车	台班	0.0036	-	-	446.68	1.61	
3.3	木工圆锯机	台班	0.0022	-	-	25.04	0.06	
3.4	汽车式起重机	台班	0.0114	-	-	691.24	7.88	
3.5	电动夯实机	台班	0.004302	-	-	25.49	0.11	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.46	2.46	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	165.13	
5	管理费	-	-	-	-	-	6.4	
6	利润	-	-	-	-	-	3.21	
综合单价								174.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 37 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	040504009001	项目名称	整体化粪池				计量单位	座
项目特征	1. 18m3玻璃钢化粪池一座 2. 含挖土、回填、余方弃置、安装等所有工作内容							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	10800	
2.1	18m3玻璃钢化粪池	座	1	-	-	10800	10800.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10800	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							10800	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 38 页 共 42 页

项目编码	010102002004	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 管道挖土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.41	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.21	1.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.82	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.58	0.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.23	
5	管理费	-	-	-	-	-	1	
6	利润	-	-	-	-	-	0.68	
综合单价							12.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 39 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010102007004	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 回填土，夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61	
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.24	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.85	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.98	
6	利润	-	-	-	-	-	0.67	
综合单价							12.5	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 40 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管				计量单位	m
项目特征	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:球墨铸铁管 DN100 3. 连接形式:承插式橡胶密封圈连接 4. 钢管镀锌设计要求:国标 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸及相关规范 6. 管道外壁做环氧沥青涂料外防腐 7. 备注:含管件、管材等全部安装到位							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	46.69	
1.1	普工	工日	0.080404	-	-	87.1	7.00	
1.2	一般技工	工日	0.200619	-	-	134	26.88	
1.3	高级技工	工日	0.031054	-	-	201	6.24	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.56	6.56	
2	材料费	-	-	-	-	-	87.78	
2.1	水	m3	0.0882	-	-	3.54	0.31	
2.2	其他材料费	元	0.040138	-	-	1	0.04	
2.3	热轧厚钢板	kg	0.049	-	-	3.39	0.17	
2.4	棉纱头	kg	0.0013	-	-	12	0.02	
2.5	尼龙砂轮片	片	0.0325	-	-	8	0.26	
2.6	铅油	kg	0.026	-	-	8.5	0.22	
2.7	线麻	kg	0.0026	-	-	12.6	0.03	
2.8	压力表	套	0.002	-	-	95	0.19	
2.9	稀释剂	kg	0.005652	-	-	13.1	0.07	
2.10	固化剂	kg	0.00628	-	-	35.6	0.22	
2.11	煤油	kg	0.001884	-	-	8.44	0.02	
2.12	其他材料费	元	0.05338	-	-	1	0.05	
2.13	球墨铸铁管 DN100	m	1.005	-	-	84.974	85.40	
2.14	环氧煤沥青底漆	kg	0.0785	-	-	10	0.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.6	
3.1	试压泵	台班	0.002	-	-	16.99	0.03	
3.2	管子切断套丝机	台班	0.0184	-	-	20.71	0.38	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	135.07	
5	管理费	-	-				8.73	
6	利润	-	-				4.17	
综合单价							147.97	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 41 页 共 42 页

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器				计量单位	套
项目特征	1. 类型: 地下式水泵接合器 2. 规格、压力等级: DN100							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	163.74	
1.1	普工	工日	0.273	-	-	87.1	23.78	
1.2	一般技工	工日	0.71	-	-	134	95.14	
1.3	高级技工	工日	0.109	-	-	201	21.91	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	22.91	22.91	
2	材料费	-	-	-	-	-	1446.08	
2.1	其他材料费	元	4.254	-	-	1	4.25	
2.2	石棉橡胶板	kg	0.52	-	-	7.49	3.89	
2.3	螺纹截止阀	个	0.01	-	-	32	32.32	
2.4	镀锌钢管	m	0.4	-	-	11.5	4.60	
2.5	平焊法兰	片	2	-	-	37.74	75.48	
2.6	镀锌六角螺栓带螺母	10套	0.06	-	-	6	9.89	
2.7	低碳钢焊条	kg	0.221	-	-	5.2	1.15	
2.8	尼龙砂轮片	片	0.057	-	-	8	0.46	
2.9	混凝土	m3	0.054	-	-	260	14.04	
2.10	消防水泵接合器	套	1	-	-	1300	1300.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.49	
3.1	电焊机	台班	0.071	-	-	122.18	8.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.82	0.82	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1619.31	
5	管理费	-	-	-	-	-	30.41	
6	利润	-	-	-	-	-	14.54	
综合单价							1664.26	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 42 页 共 42 页

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓				计量单位	套
项目特征	1. 名称：消火栓 2. 型号、规格:DN100							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	148.45	
1.1	普工	工日	0.248	-	-	87.1	21.60	
1.2	一般技工	工日	0.643	-	-	134	86.16	
1.3	高级技工	工日	0.099	-	-	201	19.90	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	20.79	20.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	784.92	
2.1	氧气	m3	0.313	-	-	3.82	0.39	
2.2	乙炔气	kg	0.044	-	-	8.82	0.35	
2.3	其他材料费	元	3.926755	-	-	1	3.93	
2.4	石棉橡胶板	kg	0.173	-	-	7.49	1.30	
2.5	棉纱头	kg	0.013	-	-	12	0.16	
2.6	平焊法兰	片	-	-	-	37.74	75.48	
2.7	镀锌六角螺栓带螺母	10套	1.648	-	-	6	9.89	
2.8	低碳钢焊条	kg	0.221	-	-	5.2	1.15	
2.9	混凝土	m3	0.011	-	-	260	2.86	
2.10	黑玛钢堵头	个	1.01	-	-	0.66	0.67	
2.11	卵石	m3	0.5	-	-	77.5	38.75	
2.12	消火栓	套	1	-	-	650	650.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.41	
3.1	电焊机	台班	0.071	-	-	122.18	8.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.74	0.74	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	942.78	
5	管理费	-	-	-	-	-	27.63	
6	利润	-	-	-	-	-	13.2	
综合单价								983.61

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：室外管网
 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1881.14	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1254.1	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员的夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	344.87	详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	689.74	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	344.87	详见明细表E.3.2
本页小计				4514.72	--
合 计				4514.72	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	3135.24	60	1881.14	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3135.24	40	1254.1	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	1379.48	25	344.87	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	1379.48	50	689.74	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	1379.48	25	344.87	-	-	-	-	-	
合 计					4514.72						-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

工程名称: 室外管网

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：沁阳市常平中心幼儿园校
尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室外管网

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B₁”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B₁；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

工程项目清单汇总表

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		游戏区					292000.00
1	01B001	带爬行洞土堆	1. 带爬行洞土堆（样式及参数详见施工图）	项	1	28000.00	28000.00
2	01B002	小亭	1. 小亭（样式及参数详见施工图）	项	1	5000.00	5000.00
3	01B003	幼儿攀爬区	1. 幼儿攀爬区（样式及参数详见施工图）	项	1	51000.00	51000.00
4	01B004	大型幼儿滑滑梯	1. 大型幼儿滑滑梯（样式及参数详见施工图）	项	1	100000.00	100000.00
5	01B005	水系	1. 水系（样式及参数详见施工图）	项	1	45000.00	45000.00
6	01B006	小桥	1. 小桥（样式及参数详见施工图）	座	1	5000.00	5000.00
7	01B007	戏水池	1. 戏水池（样式及参数详见施工图）	项	1	55000.00	55000.00
8	01B008	室外洗手池	1. 室外洗手池（样式及参数详见施工图）	项	1	1000.00	1000.00
9	01B009	沙坑	1. 沙坑（样式及参数详见施工图） 2. 沙坑用500*120*300道牙砌筑	项	1	2000.00	2000.00
		室外铺装					108872.92
10	040203007001	水泥混凝土	围墙外的地面 1. 原有混凝土地面拉毛 2. 6cm厚C25混凝土地面 3. 养护	m2	216	34.37	7423.92
11	01B010	悬浮地板	1. 面层采用3cm厚悬浮地板铺设（颜色由甲方现场定） 2. 10mm塑胶弹性层 3. 防水底涂一道 4. 原有混凝土地面，表面清理。	m2	562.81	156.68	88181.07
12	041001001001	拆除路面	1. 破除原有120mm厚混凝土路面 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	66.2	1.18	78.12
本页小计							387683.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010101001001	挖单独土方	1. 部位：绿化区域破除地面处换填土 2. 挖一般土方	m3	33.1	5.95	196.95
14	040103002001	一般回填方	1. 种植土回填，厚度50cm	m3	33.1	12.61	417.39
15	01B011	旗台	旗台 1. 旗杆基础：C15混凝土垫层、C20混凝土基础内配钢筋 2. 花岗岩旗台：素土夯实、150厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层、20厚1:3干硬性水泥砂浆、20厚花岗岩（规格颜色甲方指定） 3. 台阶采用MU10半粘土类烧结多孔砖，M5混合砂浆，中间采用回填土。 4. 不锈钢旗杆，高度12.9m，含不锈钢顶球及把手	个	1	8691.02	8691.02
16	01B012	花池壁	1. 花池壁采用120*500砖砌 2. 双面粉刷	m	45.48	85.41	3884.45
本页小计							13189.81
合 计							400872.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外铺装及游戏区 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套 第 1 页 共 17 页

项目编码	01B001	项目名称	带爬行洞土堆			计量单位	项
项目特征	1. 带爬行洞土堆（样式及参数详见施工图）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	28000
2.1	带爬行洞土堆	项	1	-	-	28000	28000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							28000



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外铺装及游戏区 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套 第 2 页 共 17 页

项目编码	01B002	项目名称	小亭				计量单位	项
项目特征	1. 小亭（样式及参数详见施工图）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	5000	
2.1	小亭	项	1	-	-	5000	5000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5000	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
							5000	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外铺装及游戏区 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套 第 3 页 共 17 页

项目编码	01B003	项目名称	幼儿攀爬区				计量单位	项
项目特征	1. 幼儿攀爬区（样式及参数详见施工图）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	51000	
2.1	幼儿攀爬区	项	1	-	-	51000	51000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51000	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
							51000	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外铺装及游戏区 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套 第 4 页 共 17 页

项目编码	01B004	项目名称	大型幼儿滑滑梯				计量单位	项
项目特征	1. 大型幼儿滑滑梯（样式及参数详见施工图）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	100000	
2.1	大型幼儿滑滑梯	项	1	-	-	100000	100000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100000	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
							100000	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外铺装及游戏区 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套 第 5 页 共 17 页

项目编码	01B005	项目名称	水系			计量单位	项
项目特征	1. 水系（样式及参数详见施工图）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	45000
2.1	水系	项	1	-	-	45000	45000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							45000



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外铺装及游戏区 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套 第 6 页 共 17 页

项目编码	01B006	项目名称	小桥			计量单位	座
项目特征	1. 小桥（样式及参数详见施工图）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	5000
2.1	小桥	座	1	-	-	5000	5000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							5000



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外铺装及游戏区 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套 第 7 页 共 17 页

项目编码	01B007	项目名称	戏水池				计量单位	项
项目特征	1. 戏水池（样式及参数详见施工图）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	55000	
2.1	戏水池	项	1	-	-	55000	55000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55000	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
							55000	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外铺装及游戏区 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套 第 8 页 共 17 页

项目编码	01B008	项目名称	室外洗手池				计量单位	项
项目特征	1. 室外洗手池（样式及参数详见施工图）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	1000	
2.1	室外洗手池	项	1	-	-	1000	1000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1000	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							1000	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 9 页 共 17 页

项目编码	01B009	项目名称	沙坑				计量单位	项
项目特征	1. 沙坑（样式及参数详见施工图） 2. 沙坑用500*120*300道牙砌筑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	2000	
2.1	沙坑	项	1	-	-	2000	2000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2000	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							2000	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 17 页

工程名称: 室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	围墙外的地面 1. 原有混凝土地面拉毛 2. 6cm厚C25混凝土地面 3. 养护							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.56	
1.1	普工	工日	0.026798	-	-	87.1	2.33	
1.2	一般技工	工日	0.047738	-	-	134	6.40	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.83	4.83	
2	材料费	-	-	-	-	-	15.26	
2.1	钢模板	kg	0.01044	-	-	4.3	0.04	
2.2	水	m3	0.01275	-	-	3.54	0.05	
2.3	电	kW·h	0.0042	-	-	0.542	0.01	
2.4	铁件	kg	0.001	-	-	4.5	0.00	
2.5	其他材料费	元	0.239479	-	-	1	0.24	
2.6	预拌混凝土	m3	0.0612	-	-	245	14.99	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.82	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.18	
6	利润	-	-	-	-	-	2.37	
综合单价							34.37	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 17 页

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	01B010	项目名称	悬浮地板				计量单位	m2
项目特征	1. 面层采用3cm厚悬浮地板铺设(颜色由甲方现场定) 2. 10mm塑胶弹性层 3. 防水底涂一道 4. 原有混凝土地面，表面清理。							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	35.92	
1.1	普工	工日	0.042502	-	-	87.1	3.70	
1.2	一般技工	工日	0.074716	-	-	134	10.01	
1.3	高级技工	工日	0.093102	-	-	201	18.71	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.49	3.49	
2	材料费	-	-	-	-	-	111.36	
2.1	水	m3	7.6E-5	-	-	3.54	0.00	
2.2	悬浮地板	m2	1	-	-	30	30.00	
2.3	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	0.274	-	-	18	4.93	
2.4	预聚体(甲组分)	kg	3.83	-	-	13	23.87	
2.5	色浆(乙组分)	kg	7.354	-	-	4	29.42	
2.6	催化剂	kg	0.066	-	-	15	0.99	
2.7	红胶粒	kg	2.14	-	-	4	8.56	
2.8	黑胶粒	kg	3.074	-	-	4	12.30	
2.9	溶剂	kg	0.054	-	-	8	0.43	
2.10	其他材料费	元	0.8687	-	-	1	0.87	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.9	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0112	-	-	49.05	0.55	
3.2	塑胶搅拌机	台班	0.0112	-	-	22.97	0.26	
3.3	塑胶喷浆机	台班	0.0112	-	-	90.76	1.02	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	149.18	
5	管理费	-	-				4.89	
6	利润	-	-				2.61	
综合单价								156.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 17 页

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面				计量单位	m2
项目特征	1. 破除原有120mm厚混凝土路面 2. 垃圾外运，运距自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.07	
1.1	普工	工日	0.000165	-	-	87.1	0.01	
1.2	一般技工	工日	4.1E-5	-	-	134	0.01	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
2.1	合金钎头	个	5E-5	-	-	16.6	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1	
3.1	履带式液压岩石破碎机	台班	0.002498	-	-	368.94	0.92	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.07	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.07	
6	利润	-	-	-	-	-	0.04	
综合单价							1.18	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 17 页

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010101001001	项目名称	挖单独土方			计量单位	m3
项目特征	1. 部位：绿化区域破除地面处换填土 2. 挖一般土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.73
1.1	普工	工日	0.0266	-	-	87.1	2.32
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.41	0.41
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.64
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0007	-	-	1149.61	1.95
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.51	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.37
5	管理费	-	-	-	-	-	0.34
6	利润	-	-	-	-	-	0.24
综合单价							5.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 17 页

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 种植土回填，厚度50cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.29	
1.1	普工	工日	0.07455	-	-	87.1	6.49	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.8	3.80	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
2.1	种植土	m3	1	-	-	0	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.29	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.55	
6	利润	-	-	-	-	-	0.77	
							12.61	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 17 页

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	01B011	项目名称	旗台			计量单位	个
项目特征	旗台 1. 旗杆基础：C15混凝土垫层、C20混凝土基础内配钢筋 2. 花岗岩旗台：素土夯实、150厚3:7灰土、60厚C15混凝土垫层、素水泥浆一道、20厚1:3干硬性水泥砂浆、20厚花岗岩（规格颜色甲方自定） 3. 合阶采用MUJ10非粘土类烧结多孔砖，M5混合砂浆，中间采用回填土。 4. 不锈钢旗杆，高度12.9m，含不锈钢顶球及把手						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	610.27
1.1	普工	工日	0.875036	-	-	87.1	76.22
1.2	一般技工	工日	1.623951	-	-	134	217.61
1.3	高级技工	工日	1.258167	-	-	201	252.89
1.4	其他人工费	元	-	-	-	63.55	63.55
2	材料费	-	-	-	-	-	7911.57
2.1	水	m3	0.84219	-	-	3.54	2.98
2.2	电	kW·h	1.178218	-	-	0.542	0.64
2.3	旗杆	m	12.9	-	-	550	6875.00
2.4	干混地面砂浆	m3	0.228236	-	-	310.4	70.84
2.5	陶瓷地砖	m2	11.860128	-	-	45	533.71
2.6	白水泥	kg	1.141258	-	-	0.57	0.65
2.7	棉纱头	kg	0.111888	-	-	12	1.34
2.8	锯木屑	m3	0.067284	-	-	18	1.21
2.9	石料切割锯片	片	0.028728	-	-	31.52	0.91
2.10	灰土 3:7	m3	1.15668	-	-	32.3	37.36
2.11	预拌混凝土	m3	0.656096	-	-	225	147.62
2.12	塑料薄膜	m2	4.250208	-	-	0.26	1.11
2.13	预拌混凝土	m3	0.7272	-	-	235	170.89
2.14	钢筋	kg	21.8325	-	-	3	65.50
2.15	镀锌铁丝	kg	0.073613	-	-	5.95	0.44
2.16	低合金钢焊条	kg	0.097128	-	-	14.2	1.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.54
3.1	电动夯实机	台班	0.052164	-	-	25.49	1.33
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.038027	-	-	197.4	7.51
3.3	钢筋调直机	台班	0.001704	-	-	35.16	0.06
3.4	钢筋切断机	台班	0.001917	-	-	40.37	0.08
3.5	钢筋弯曲机	台班	0.004899	-	-	24.56	0.12
3.6	直流弧焊机	台班	0.008094	-	-	87.68	0.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 17 页

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

3.7	对焊机	台班	0.001917	-	-	107.57	0.21
3.8	电焊条烘干箱	台班	0.000809	-	-	16.25	0.01
3.9	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.51	3.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8535.38
5	管理费	-	-	-	-	-	100.28
6	利润	-	-	-	-	-	55.36
综合单价							8691.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 17 页 共 17 页

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	01B012	项目名称	花池壁				计量单位	m
项目特征	1. 花池壁采用120*500砖砌 2. 双面粉刷							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	45.25	
1.1	普工	工日	0.061608	-	-	87.1	5.37	
1.2	一般技工	工日	0.123028	-	-	134	16.49	
1.3	高级技工	工日	0.093004	-	-	201	18.69	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.7	4.70	
2	材料费	-	-	-	-	-	26.45	
2.1	水	m3	0.01785	-	-	3.54	0.06	
2.2	其他材料费	元	0.021249	-	-	1	0.02	
2.3	烧结煤矸石普通砖	千块	0.00851	-	-	480	16.08	
2.4	干混砌筑砂浆	m3	0.011868	-	-	288	3.42	
2.5	干混抹灰砂浆	m3	0.0232	-	-	296	6.87	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.39	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.005048	-	-	197.4	1.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.39	0.39	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	73.09	
5	管理费	-	-				7.51	
6	利润	-	-				4.81	
综合单价								85.41

材料暂估单价及调整表

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：室外铺装及游戏区 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1144.74	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	763.16	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员的夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	207.43	详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	414.86	详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	207.43	详见明细表E.3.2
本页小计				2737.62	--
合 计				2737.62	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：沁阳市常平
中心幼儿园校尉营
分园配套

工程名称: 室外铺装及游戏区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营
分园配套

工程名称：室外铺装及游戏区

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：沁阳市常平中心幼儿园校
尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室外铺装及游戏区

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

工程项目清单汇总表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	175453.92
1.1	围墙一2.5m高，长47.56m	67149.74
1.2	围墙二4m高，长45m	108304.18
2	措施项目	5994.55
2.1	其中：安全生产措施项目	2463.35
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	16330.36
合 计		197,778.83

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		围墙—2.5m高,长47.56m					67149.74
1	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 含工作面	m3	31.53	12.69	400.12
2	010102007001	回填方	1. 回填土, 夯实	m3	19.33	12.05	232.93
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距自行考虑	m3	12.2	9.40	114.68
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5	m3	7.19	508.34	3654.96
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板、泵送费	m3	3.33	422.83	1408.02
6	010401005001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结砖 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5	m3	4.55	611.35	2781.64
7	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结砖 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5 3. 墙厚: 240mm	m3	23.71	535.74	12702.40
8	010502022001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板、泵送费	m3	5.13	802.98	4119.29
9	011403001001	抹灰面油漆	参见图集 12YJ1外墙9A 部位: 真石漆外墙 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 真石漆	m2	255.46	144.78	36985.50
本页小计							62399.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010901001001	瓦屋面	筒瓦屋面	m2	36.54	130.00	4750.20
		围墙二4m高，长45m					108304.18
11	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 含工作面	m3	30.29	12.91	391.04
12	010102007002	回填方	1. 回填土，夯实	m3	20.48	12.50	256.00
13	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余方弃置 2. 运距自行考虑	m3	9.81	9.40	92.21
14	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu10非粘土类烧结砖 2. 基础类型：条形 3. 砂浆强度等级：混合砂浆	m3	9.21	508.32	4681.63
15	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含模板、泵送费	m3	3.73	422.84	1577.19
16	010401005002	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu10非粘土类烧结砖 2. 砂浆强度等级：混合砂浆M5	m3	12.88	611.35	7874.19
17	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu10非粘土类烧结砖 2. 砂浆强度等级：混合砂浆M5 3. 墙厚：370mm	m3	52.94	529.63	28038.61
18	010502022002	压顶	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含模板、泵送费	m3	5.91	802.97	4745.55
本页小计							52406.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 20 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 含工作面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.25	
1.1	普工	工日	0.080887	-	-	87.1	7.05	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.2	1.20	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.76	
3.1	履带式推土机	台班	0.000196	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001791	-	-	1149.61	2.02	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.57	0.57	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.01	
5	管理费	-	-	-	-	-	1	
6	利润	-	-	-	-	-	0.68	
综合单价							12.69	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 20 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 回填土，夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.26	
1.1	普工	工日	0.08122	-	-	87.1	7.07	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.14	
3.1	电动夯实机	台班	0.091039	-	-	25.49	2.32	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.18	-0.18	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.4	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.98	
6	利润	-	-	-	-	-	0.67	
综合单价							12.05	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 20 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.44	
1.1	普工	工日	0.0026	-	-	87.1	0.23	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.21	0.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.64	
3.1	自卸汽车	台班	0.0072	-	-	966.83	6.96	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.68	1.68	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.08	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.19	
6	利润	-	-	-	-	-	0.13	
综合单价							9.4	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 4 页 共 20 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	144.42	
1.1	普工	工日	0.2309	-	-	87.1	20.11	
1.2	一般技工	工日	0.645	-	-	134	86.43	
1.3	高级技工	工日	0.1075	-	-	201	21.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.27	16.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	316.28	
2.1	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5262	-	-	480	252.58	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.54	0.37	
2.3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.2359	-	-	264	63.33	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.32	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.58	1.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	467.02	
5	管理费	-	-	-	-	-	25.29	
6	利润	-	-	-	-	-	16.03	
综合单价							508.34	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 5 页 共 20 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	94.96	
1.1	普工	工日	0.197644	-	-	87.1	17.21	
1.2	一般技工	工日	0.395188	-	-	134	52.96	
1.3	高级技工	工日	0.065848	-	-	201	13.24	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.55	11.55	
2	材料费	-	-	-	-	-	284.46	
2.1	水	m3	0.3966	-	-	3.54	1.40	
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	225	227.25	
2.3	塑料薄膜	m2	4.135	-	-	0.26	1.24	
2.4	电	kW·h	0.231	-	-	0.542	0.13	
2.5	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53	
2.6	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14	
2.7	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95	
2.8	钢筋	kg	2.076432	-	-	3	6.23	
2.9	镀锌铁丝	kg	0.00432	-	-	5.95	0.03	
2.10	圆钉	kg	0.044088	-	-	7	0.31	
2.11	板方材	m3	0.017328	-	-	1800	31.19	
2.12	隔离剂	kg	0.24	-	-	0.82	0.20	
2.13	复合模板	m2	0.5922	-	-	25	14.81	
2.14	水泥砂浆 1:2	m3	0.000288	-	-	277.66	0.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.06	
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83	
3.2	木工圆锯机	台班	0.000888	-	-	25.04	0.02	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.21	0.21	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	386.48	
5	管理费	-	-	-	-	-	23.39	
6	利润	-	-	-	-	-	12.96	
综合单价							422.83	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 6 页 共 20 页

项目编码	010401005001	项目名称	实心砖柱				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结砖 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	219.15	
1.1	普工	工日	0.3957	-	-	87.1	34.47	
1.2	一般技工	工日	0.9549	-	-	134	127.96	
1.3	高级技工	工日	0.1592	-	-	201	32.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	24.73	24.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	323.29	
2.1	烧结煤矸石普通砖	千块	0.305	-	-	480	266.40	
2.2	水	m3	0.111	-	-	3.54	0.39	
2.3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	1.4	-	-	264	56.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.11	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.89	1.89	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	548.55	
5	管理费	-	-	-	-	-	38.44	
6	利润	-	-	-	-	-	24.36	
综合单价							611.35	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 7 页 共 20 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结砖 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5 3. 墙厚: 240mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	164.52	
1.1	普工	工日	0.2756	-	-	87.1	24.00	
1.2	一般技工	工日	0.7281	-	-	134	97.57	
1.3	高级技工	工日	0.1214	-	-	201	24.40	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	18.55	18.55	
2	材料费	-	-	-	-	-	317.97	
2.1	烧结煤矸石普通砖	千块	5927	-	-	480	256.18	
2.2	水	m3	0.106	-	-	3.54	0.38	
2.3	其他材料费	元	0.3541	-	-	1	0.35	
2.4	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.2313	-	-	264	61.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.15	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0228	-	-	197.4	4.50	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.65	1.65	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	488.64	
5	管理费	-	-	-	-	-	28.83	
6	利润	-	-	-	-	-	18.27	
综合单价							535.74	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 8 页 共 20 页

项目编码	010502022001	项目名称	压顶				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	361.2	
1.1	普工	工日	0.75148	-	-	87.1	65.45	
1.2	一般技工	工日	1.5028	-	-	134	201.38	
1.3	高级技工	工日	0.25044	-	-	201	50.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	44.03	44.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	304.19	
2.1	水	m3	0.0022	-	-	3.54	2.95	
2.2	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.26	2.33	
2.3	圆钉	kg	0.0002	-	-	7	0.18	
2.4	板方材	m3	0.00424	-	-	1800	7.63	
2.5	隔离剂	kg	0.132	-	-	0.82	0.11	
2.6	复合模板	m2	0.45212	-	-	25	11.30	
2.7	塑料粘胶带	卷	0.1	-	-	17.83	1.78	
2.8	木支撑	m3	0.01692	-	-	1800	30.46	
2.9	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	245	247.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.8	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00036	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.79	0.79	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	666.19	
5	管理费	-	-	-	-	-	88.02	
6	利润	-	-	-	-	-	48.77	
综合单价								802.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 9 页 共 20 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	参见图集 12YJ1外墙9A 部位：真石漆外墙 1. 9厚1：3水泥砂浆 2. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 真石漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	47.6	
1.1	普工	工日	0.07291	-	-	87.1	6.35	
1.2	一般技工	工日	0.13736	-	-	134	18.41	
1.3	高级技工	工日	0.08855	-	-	201	17.80	
1.4	其他人工费	元	-	-	-	5.04	5.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	84.47	
2.1	水	m3	0.0007	-	-	3.54	0.18	
2.2	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	2.297	-	-	2.05	4.71	
2.3	干混抹灰砂浆	m3	0.0174	-	-	296	5.15	
2.4	聚合物抗裂砂浆	kg	8.25	-	-	1.75	14.44	
2.5	真石漆	m2	1	-	-	60	60.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.8	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00291	-	-	197.4	0.57	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	132.87	
5	管理费	-	-	-	-	-	7.42	
6	利润	-	-	-	-	-	4.49	
综合单价								144.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 20 页

工程名称：围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010901001001	项目名称	瓦屋面				计量单位	m2
项目特征	筒瓦屋面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	130	
2.1	瓦屋面	m2	1	-	-	130	130.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	130	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							130	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 20 页

工程名称: 围墙

标段: 沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010102007002	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 回填土，夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61	
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.24	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.85	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.98	
6	利润	-	-	-	-	-	0.67	
综合单价							12.5	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 20 页

工程名称: 围墙

标段: 沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.44	
1.1	普工	工日	0.0026	-	-	87.1	0.23	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.21	0.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.64	
3.1	自卸汽车	台班	0.0072	-	-	966.83	6.96	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.68	1.68	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.08	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.19	
6	利润	-	-	-	-	-	0.13	
综合单价								9.4



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 20 页

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M5							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	144.42	
1.1	普工	工日	0.2309	-	-	87.1	20.11	
1.2	一般技工	工日	0.645	-	-	134	86.43	
1.3	高级技工	工日	0.1075	-	-	201	21.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.27	16.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	316.28	
2.1	烧结煤矸石普通砖	千块	5262	-	-	480	252.58	
2.2	水	m3	0.105	-	-	3.54	0.37	
2.3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.2359	-	-	264	63.33	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.32	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.024	-	-	197.4	4.74	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.58	1.58	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	467.02	
5	管理费	-	-				25.28	
6	利润	-	-				16.02	
综合单价								508.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 15 页 共 20 页

工程名称：围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	94.96	
1.1	普工	工日	0.197644	-	-	87.1	17.21	
1.2	一般技工	工日	0.395188	-	-	134	52.96	
1.3	高级技工	工日	0.065848	-	-	201	13.24	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.56	11.56	
2	材料费	-	-	-	-	-	284.47	
2.1	水	m3	0.3966	-	-	3.54	1.40	
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	225	227.25	
2.3	塑料薄膜	m2	4.335	-	-	0.26	1.24	
2.4	电	kW·h	0.231	-	-	0.542	0.13	
2.5	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	88	0.53	
2.6	密封圈	个	0.027	-	-	5	0.14	
2.7	橡胶压力管	m	0.009	-	-	105	0.95	
2.8	钢筋	kg	2.076432	-	-	3	6.23	
2.9	镀锌铁丝	kg	0.00432	-	-	5.95	0.03	
2.10	圆钉	kg	0.044088	-	-	7	0.31	
2.11	板方材	m3	0.017328	-	-	1800	31.19	
2.12	隔离剂	kg	0.24	-	-	0.82	0.20	
2.13	复合模板	m2	0.5922	-	-	25	14.81	
2.14	水泥砂浆 1:2	m3	0.000288	-	-	277.66	0.08	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.06	
3.1	混凝土输送泵	台班	0.0066	-	-	1035.07	6.83	
3.2	木工圆锯机	台班	0.000888	-	-	25.04	0.02	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.21	0.21	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	386.49	
5	管理费	-	-	-	-	-	23.39	
6	利润	-	-	-	-	-	12.96	
综合单价								422.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 16 页 共 20 页

项目编码	0104010050002	项目名称	实心砖柱				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结砖 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	219.15	
1.1	普工	工日	0.3957	-	-	87.1	34.47	
1.2	一般技工	工日	0.9549	-	-	134	127.96	
1.3	高级技工	工日	0.1592	-	-	201	32.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	24.73	24.73	
2	材料费	-	-	-	-	-	323.29	
2.1	烧结煤矸石普通砖	千块	0.345	-	-	480	266.40	
2.2	水	m3	0.111	-	-	3.54	0.39	
2.3	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	4	-	-	264	56.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.11	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.89	1.89	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	548.55	
5	管理费	-	-				38.44	
6	利润	-	-				24.36	
综合单价								611.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 17 页 共 20 页

项目编码	010401002002	项目名称	实心砖墙				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10非粘土类烧结砖 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5 3. 墙厚: 370mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	158.65	
1.1	普工	工日	0.2595	-	-	87.1	22.60	
1.2	一般技工	工日	0.7054	-	-	134	94.52	
1.3	高级技工	工日	0.1176	-	-	201	23.64	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	17.89	17.89	
2	材料费	-	-	-	-	-	319.07	
2.1	烧结煤矸石普通砖	千块	0.29	-	-	480	253.92	
2.2	水	m3	0.107	-	-	3.54	0.38	
2.3	其他材料费	元	0.35	-	-	1	0.35	
2.4	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.244	-	-	264	64.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.49	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0244	-	-	197.4	4.82	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.67	1.67	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	484.21	
5	管理费	-	-	-	-	-	27.8	
6	利润	-	-	-	-	-	17.62	
综合单价								529.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 18 页 共 20 页

项目编码	010502022002	项目名称	压顶				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含模板、泵送费							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	361.2	
1.1	普工	工日	0.75148	-	-	87.1	65.45	
1.2	一般技工	工日	1.5028	-	-	134	201.38	
1.3	高级技工	工日	0.25044	-	-	201	50.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	44.03	44.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	304.18	
2.1	水	m3	0.8922	-	-	3.54	2.95	
2.2	塑料薄膜	m2	8.9563	-	-	0.26	2.33	
2.3	圆钉	kg	0.0002	-	-	7	0.18	
2.4	板方材	m3	0.00424	-	-	1800	7.63	
2.5	隔离剂	kg	0.133	-	-	0.82	0.11	
2.6	复合模板	m2	0.45212	-	-	25	11.30	
2.7	塑料粘胶带	卷	0.1	-	-	17.83	1.78	
2.8	木支撑	m3	0.01692	-	-	1800	30.46	
2.9	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	245	247.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.8	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00036	-	-	25.04	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.79	0.79	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	666.18	
5	管理费	-	-	-	-	-	88.02	
6	利润	-	-	-	-	-	48.77	
综合单价								802.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 19 页 共 20 页

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 20 页

工程名称：围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010901001002	项目名称	瓦屋面				计量单位	m2
项目特征	筒瓦屋面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	130	
2.1	瓦屋面	m2	1	-	-	130	130.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	130	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							130	



材料暂估单价及调整表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营
分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2463.35	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1642.24	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员的夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	472.24	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	944.48	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	472.24	详见明细表E.3.2
本页小计				5994.55	--
合 计				5994.55	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营
分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

工程名称: 围墙

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：沁阳市常平中心幼儿园校
尉营分园配套

第 1 页 共 1 页



2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 围墙

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

工程项目清单汇总表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	26042.18
2	措施项目	445.13
2.1	其中：安全生产措施项目	182.91
3	其他项目	23000
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	23000
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	2383.86
合 计		51,871.17

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 11 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别: 一、二类土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.73	
1.1	普工	工日	0.0266	-	-	87.1	2.32	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.41	0.41	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.64	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0017	-	-	1149.61	1.95	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.51	0.51	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.37	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.34	
6	利润	-	-	-	-	-	0.24	
综合单价							5.95	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 11 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 回填土，夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.61	
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.19	1.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.24	
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.19	-0.19	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.85	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.98	
6	利润	-	-	-	-	-	0.67	
综合单价							12.5	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 11 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 废弃料品种:余方外运 2. 运距:自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.44	
1.1	普工	工日	0.0026	-	-	87.1	0.23	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.21	0.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.64	
3.1	自卸汽车	台班	0.0072	-	-	966.83	6.96	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.68	1.68	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.08	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.19	
6	利润	-	-	-	-	-	0.13	
综合单价								9.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 4 页 共 11 页

项目编码	010201010001	项目名称	碎石垫层				计量单位	m3
项目特征	1. 素土夯实 2. 100厚碎石垫层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	64.27	
1.1	普工	工日	0.1351	-	-	87.1	11.77	
1.2	一般技工	工日	0.2701	-	-	134	36.19	
1.3	高级技工	工日	0.045	-	-	201	9.05	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.26	7.26	
2	材料费	-	-	-	-	-	166.65	
2.1	砂子粗砂	m3	0.2872	-	-	120	34.46	
2.2	碎石	m3	1.1016	-	-	120	132.19	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.93	
3.1	电动夯实机	台班	0.026	-	-	25.49	0.66	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.27	0.27	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	231.85	
5	管理费	-	-	-	-	-	11.3	
6	利润	-	-	-	-	-	7.16	
综合单价								250.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 5 页 共 11 页

项目编码	010502001001	项目名称	独立基础			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含商品混凝土泵送费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	40.48
1.1	普工	工日	0.084	-	-	87.1	7.32
1.2	一般技工	工日	0.1681	-	-	134	22.53
1.3	高级技工	工日	0.028	-	-	201	5.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.01	5.01
2	材料费	-	-	-	-	-	248.39
2.1	水	m3	1.125	-	-	3.54	0.40
2.2	电	kW·h	0.231	-	-	0.542	0.13
2.3	塑料薄膜	m2	1.127	-	-	0.26	0.41
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	245	247.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	288.87
5	管理费	-	-	-	-	-	9.84
6	利润	-	-	-	-	-	5.45
综合单价							304.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 6 页 共 11 页

项目编码	010505002001	项目名称	基础模板				计量单位	m2
项目特征	1. 独立基础模板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	25.95	
1.1	普工	工日	0.05416	-	-	87.1	4.72	
1.2	一般技工	工日	0.10833	-	-	134	14.52	
1.3	高级技工	工日	0.01806	-	-	201	3.63	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.09	3.09	
2	材料费	-	-	-	-	-	24.08	
2.1	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.95	0.01	
2.2	板方材	m3	0.00254	-	-	1800	4.57	
2.3	木支撑	m3	0.00645	-	-	1800	11.61	
2.4	圆钉	kg	0.0012	-	-	7	0.89	
2.5	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.82	0.08	
2.6	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	277.66	0.03	
2.7	复合模板	m2	0.24675	-	-	25	6.17	
2.8	塑料粘胶带	卷	0.04	-	-	17.83	0.71	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16	
3.1	木工圆锯机	台班	0.00064	-	-	25.04	0.02	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50.19	
5	管理费	-	-	-	-	-	6.35	
6	利润	-	-	-	-	-	3.52	
综合单价								60.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 7 页 共 11 页

项目编码	01B001	项目名称	二次灌浆				计量单位	m3
项目特征	1. 基础二次灌浆：C20细石混凝土							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	279.68	
1.1	普工	工日	0.5806	-	-	87.1	50.57	
1.2	一般技工	工日	1.1611	-	-	134	155.59	
1.3	高级技工	工日	0.1935	-	-	201	38.89	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	34.62	34.62	
2	材料费	-	-	-	-	-	249.55	
2.1	水	m3	0.593	-	-	3.54	2.10	
2.2	预拌细石混凝土	m3	1.01	-	-	245	247.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	529.23	
5	管理费	-	-	-	-	-	68	
6	利润	-	-	-	-	-	37.68	
综合单价							634.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 8 页 共 11 页

项目编码	010506001001	项目名称	现浇混凝土基础钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 箍筋 圆钢HPB300 直径16mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1193.26	
1.1	普工	工日	2.491	-	-	87.1	216.97	
1.2	一般技工	工日	4.982	-	-	134	667.59	
1.3	高级技工	工日	0.83	-	-	201	166.83	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	141.96	141.96	
2	材料费	-	-	-	-	-	3102.39	
2.1	钢筋	kg	1025	-	-	3	3075.00	
2.2	镀锌铁丝	kg	4.62	-	-	5.95	27.49	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.48	
3.1	钢筋调直机	台班	0.2	-	-	35.16	4.22	
3.2	钢筋切断机	台班	0.09	-	-	40.37	3.63	
3.3	钢筋弯曲机	台班	0.65	-	-	24.56	15.96	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.57	4.57	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4324.13	
5	管理费	-	-	-	-	-	291.74	
6	利润	-	-	-	-	-	161.74	
综合单价								4777.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 9 页 共 11 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2
项目特征	块料地面（含四周台阶侧面） 1. 素水泥浆一道 2. 100厚C25混凝土垫层 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 面层为10厚防滑地砖300*300铺实拍平稀水泥浆擦缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	41.21	
1.1	普工	工日	0.05291	-	-	87.1	4.61	
1.2	一般技工	工日	0.09536	-	-	134	12.78	
1.3	高级技工	工日	0.09775	-	-	201	19.65	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.18	4.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	79.16	
2.1	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	310.4	6.33	
2.2	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06	
2.3	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50	
2.4	棉纱头	kg	-	-	-	12	0.12	
2.5	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.6	水	m3	0.0625	-	-	3.54	0.22	
2.7	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
2.8	电	kW·h	0.1137	-	-	0.542	0.06	
2.9	塑料薄膜	m2	0.47775	-	-	0.26	0.12	
2.10	预拌混凝土	m3	0.101	-	-	245	24.75	
2.11	地砖	m2	1.04	-	-	45	46.80	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.95	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.28	0.28	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	121.32	
5	管理费	-	-	-	-	-	6.25	
6	利润	-	-	-	-	-	3.34	
综合单价								130.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 11 页

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

项目编码	010901007001	项目名称	屋面成品天沟、檐沟				计量单位	m
项目特征	1. 钢材品种、规格: 不锈钢排水槽, 400宽, 300高							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.15	
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38	
1.2	一般技工	工日	0.0546	-	-	134	7.32	
1.3	高级技工	工日	0.0091	-	-	201	1.83	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.63	1.63	
2	材料费	-	-	-	-	-	106.55	
2.1	不锈钢板	m2	0.72	-	-	112	80.64	
2.2	彩钢堵头	m	0.02	-	-	2.15	0.90	
2.3	不锈钢焊丝	kg	0.33	-	-	59.82	19.74	
2.4	玻璃胶	支	0.02	-	-	12	0.24	
2.5	其他材料费	元	5.025672	-	-	1	5.03	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.31	
3.1	氩弧焊机	台班	0.027	-	-	90.86	2.45	
3.2	剪板机	台班	0.007	-	-	560.48	3.92	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.07	-0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	126.01	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.2	
6	利润	-	-	-	-	-	1.77	
综合单价								130.98

材料暂估单价及调整表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：户外厨房 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	182.91	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	121.94	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工工人夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	35.07	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	70.14	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	35.07	详见明细表E.3.2
本页小计				445.13	--
合 计				445.13	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

工程名称：户外厨房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：沁阳市常平中心幼儿园校
尉营分园配套

第 1 页 共 1 页



2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：户外厨房

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率B”,并计算填写“金额C₁”, $C_1=A_1 \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C₁”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

工程项目清单汇总表

工程名称：运动场

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	39833.7
2	措施项目	1036.57
2.1	其中：安全生产措施项目	426.17
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	3678.32
合 计		44,548.59

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 运动场

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运动场

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 3 页

项目编码	040203009001	项目名称	弹性面层				计量单位	m2
项目特征	1. 3mm厚塑胶面层 2. 10mm塑胶弹性层 3. 防水底涂一道 4. 原有混凝土地面, 表面清理							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	45.83	
1.1	普工	工日	0.05348	-	-	87.1	4.66	
1.2	一般技工	工日	0.09361	-	-	134	12.54	
1.3	高级技工	工日	0.12035	-	-	201	24.19	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.44	4.44	
2	材料费	-	-	-	-	-	94.65	
2.1	溶剂	kg	0.066	-	-	8	0.53	
2.2	其他材料费	元	1	-	-	1	1.05	
2.3	预聚体(甲组分)	kg	2.274	-	-	13	29.56	
2.4	色浆(乙组分)	kg	9.106	-	-	4	36.42	
2.5	催化剂	kg	0.084	-	-	15	1.26	
2.6	红胶粒	kg	2.65	-	-	4	10.60	
2.7	黑胶粒	kg	3.806	-	-	4	15.22	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.51	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0148	-	-	49.05	0.73	
3.2	塑胶搅拌机	台班	0.0148	-	-	22.97	0.34	
3.3	塑胶喷浆机	台班	0.0148	-	-	90.76	1.34	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	142.99	
5	管理费	-	-	-	-	-	6.24	
6	利润	-	-	-	-	-	3.3	
综合单价								152.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：运动场

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 3 页

项目编码	040205007001	项目名称	标线				计量单位	m2
项目特征	1. 跑道划线							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.89	
1.1	普工	工日	0.00372	-	-	87.1	0.32	
1.2	一般技工	工日	0.01115	-	-	134	1.49	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.07	1.07	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.69	
2.1	稀释剂	kg	0.01674	-	-	13.1	0.22	
2.2	其他材料费	元	0.000280	-	-	1	0.00	
2.3	常温涂料	kg	0.4037	-	-	1.06	0.47	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.37	
3.1	载重汽车	台班	0.005	-	-	398.64	1.99	
3.2	喷涂机	台班	0.005	-	-	110.76	0.55	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.82	0.82	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.95	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.85	
6	利润	-	-	-	-	-	0.64	
综合单价								8.44

材料暂估单价及调整表

工程名称：运动场

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营
分园配套

工程名称：运动场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	426.17	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	284.12	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员的夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	81.57	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	163.14	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	81.57	详见明细表E.3.2
本页小计				1036.57	--
合 计				1036.57	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 运动场

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：运动场

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：运动场

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

工程名称：运动场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：沁阳市常平中心幼儿园校
尉营分园配套

第 1 页 共 1 页



2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 运动场

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

工程项目清单汇总表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 采用100系列白色塑钢框料, 6+12A+6白色中空玻璃封闭	m2	57.09	236.86	13522.34
2	010401002001	实心砖墙	1. 窗下砌600mm高窗台 2. 窗台采用200厚加气混凝土砌块	m3	0.89	304.22	270.76
3	011201001001	墙、柱面一般抹灰	砖砌窗台内墙面水泥砂浆粉刷12YJ1内墙1B 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	4.44	27.34	121.39
4	011404001001	墙面喷刷涂料	砖砌窗台内墙涂料, 12YJ1涂307 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子, 分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍	m2	4.44	21.82	96.88
5	011201001002	墙、柱面一般抹灰	砖砌窗台外墙面水泥砂浆粉刷12YJ1内墙1B 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	4.44	27.34	121.39
6	011404001002	墙面喷刷涂料	砖砌窗台外墙涂料, 12YJ1涂307 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子, 分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍	m2	4.44	37.16	164.99
7	010502032001	台阶	1. 混凝土台阶参图集12YJ5-1 1/A14	m2	1.8	58.95	106.11
8	010901002001	耐力板屋面	1. 屋顶2.0厚透明PC耐力板	m2	52.93	80.00	4234.40
本页小计							18638.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 9 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位	m2
项目特征	1. 采用100系列白色塑钢框料, 6+12A+6白色中空玻璃封闭							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	32.89	
1.1	普工	工日	0.06883	-	-	87.1	6.00	
1.2	一般技工	工日	0.13766	-	-	134	18.45	
1.3	高级技工	工日	0.02294	-	-	201	4.61	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.84	3.84	
2	材料费	-	-	-	-	-	196.33	
2.1	电	kW·h	0.07	-	-	0.542	0.04	
2.2	其他材料费	元	0.621046	-	-	1	0.62	
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	4.52662	-	-	0.63	2.85	
2.4	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	0.98894	-	-	23.3	23.04	
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.65863	-	-	41.53	27.35	
2.6	镀锌自攻螺钉	个	4.70589	-	-	0.03	0.14	
2.7	塑料膨胀螺栓	套	4.57144	-	-	0.5	2.29	
2.8	采用100系列白色塑钢框料	m2	1	-	-	140	140.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	229.22	
5	管理费	-	-				5.35	
6	利润	-	-				2.29	
综合单价								236.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 2 页 共 9 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙				计量单位	m3
项目特征	1. 窗下砌600mm高窗台 2. 窗台采用200厚加气混凝土砌块							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	141.93	
1.1	普工	工日	0.2767	-	-	87.1	24.10	
1.2	一般技工	工日	0.6077	-	-	134	81.43	
1.3	高级技工	工日	0.1013	-	-	201	20.36	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.03	16.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	119.17	
2.1	水	m3	0.04	-	-	3.54	0.14	
2.2	其他材料费	元	0.875715	-	-	1	0.88	
2.3	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	m3	1	-	-	100	97.70	
2.4	干混砌筑砂浆	m3	0.071	-	-	288	20.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.39	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0071	-	-	197.4	1.40	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.99	0.99	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	263.49	
5	管理费	-	-	-	-	-	24.93	
6	利润	-	-	-	-	-	15.8	
综合单价								304.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 3 页 共 9 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	砖砌窗台内墙面水泥砂浆粉刷12YJ1内墙1B 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.87
1.1	普工	工日	0.0196	-	-	87.1	1.71
1.2	一般技工	工日	0.0343	-	-	134	4.60
1.3	高级技工	工日	0.04407	-	-	201	8.86
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.71	1.71
2	材料费	-	-	-	-	-	5.18
2.1	水	m3	0.00957	-	-	3.54	0.03
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.00957	-	-	296	5.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.75
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00291	-	-	197.4	0.57
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.8
5	管理费	-	-	-	-	-	2.76
6	利润	-	-	-	-	-	1.78
综合单价							27.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 4 页 共 9 页

项目编码	011404001001	项目名称	墙面喷刷涂料				计量单位	m2
项目特征	砖砌窗台内墙涂料，12YJ1涂307 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子，分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	12.7	
1.1	普工	工日	0.01475	-	-	87.1	1.28	
1.2	一般技工	工日	0.02582	-	-	134	3.46	
1.3	高级技工	工日	0.0332	-	-	201	6.67	
1.4	其他人工费	元	-	-	-	1.28	1.28	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.1	
2.1	水	m3	0.0001	-	-	3.54	0.00	
2.2	108内墙涂料	kg	0.5811	-	-	12	4.57	
2.3	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.4	水砂纸	张	-	-	-	0.42	0.04	
2.5	其他材料费	元	0.054447	-	-	1	0.05	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.8	
5	管理费	-	-				1.72	
6	利润	-	-				1.3	
综合单价								21.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 5 页 共 9 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	砖砌窗台外墙面水泥砂浆粉刷12YJ1内墙1B 1. 刷专用界面剂一遍 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.87
1.1	普工	工日	0.0196	-	-	87.1	1.71
1.2	一般技工	工日	0.0343	-	-	134	4.60
1.3	高级技工	工日	0.04407	-	-	201	8.86
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.71	1.71
2	材料费	-	-	-	-	-	5.18
2.1	水	m3	0.00957	-	-	3.54	0.03
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.0114	-	-	296	5.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.75
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00291	-	-	197.4	0.57
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.8
5	管理费	-	-	-	-	-	2.76
6	利润	-	-	-	-	-	1.78
综合单价							27.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 6 页 共 9 页

项目编码	011404001002	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	砖砌窗台外墙涂料，12YJ1涂307 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子，分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.05
1.1	普工	工日	0.01633	-	-	87.1	1.42
1.2	一般技工	工日	0.02858	-	-	134	3.83
1.3	高级技工	工日	0.03675	-	-	201	7.39
1.4	其他人工费	元	-	-	-	1.41	1.41
2	材料费	-	-	-	-	-	19.76
2.1	水	m3	0.0012	-	-	3.54	0.00
2.2	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.4	其他材料费	元	-	-	-	1	0.18
2.5	高级丙烯酸外墙涂料	kg	0.936	-	-	19.35	18.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.81
5	管理费	-	-	-	-	-	1.91
6	利润	-	-	-	-	-	1.44
综合单价							37.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 7 页 共 9 页

项目编码	010502032001	项目名称	台阶				计量单位	m2
项目特征	1. 混凝土台阶参图集12YJ5-1 1/A14							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.78	
1.1	普工	工日	0.0431	-	-	87.1	3.75	
1.2	一般技工	工日	0.0862	-	-	134	11.55	
1.3	高级技工	工日	0.0144	-	-	201	2.89	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.58	2.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	30.3	
2.1	预拌混凝土	m3	0.1286	-	-	235	29.05	
2.2	0.4厚聚乙烯膜	m2	0.6626	-	-	8	1.01	
2.3	塑料薄膜	m2	0.6626	-	-	0.26	0.17	
2.4	水	m3	0.009	-	-	3.54	0.05	
2.5	电	kW·h	0.0462	-	-	0.542	0.03	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	51.08	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.06	
6	利润	-	-	-	-	-	2.81	
综合单价							58.95	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 8 页 共 9 页

项目编码	010901002001	项目名称	耐力板屋面				计量单位	m2
项目特征	1. 屋顶2. 0厚透明PC耐力板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	80	
2.1	耐力板屋面	m2	1	-	-	80	80.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							80	



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 9 页 共 9 页

项目编码	01B001	项目名称	草坪				计量单位	m2
项目特征	综合楼上人屋面铺草坪 1. 原有上人楼面清理 2. 人造草坪（草高30mm）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 （元）	费率 （%）	单价 （元）	合价 （元）	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	35	
2.1	人造草坪	m2	1	-	-	35	35.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35	
5	管理费	-	-	-	-	-		
6	利润	-	-	-	-	-		
综合单价							35	



材料暂估单价及调整表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装 标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	107.33	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	71.55	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员的夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	20.58	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	41.15	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	20.58	详见明细表E.3.2
本页小计				261.19	--
合 计				261.19	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	178.88	60	107.33	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	178.88	40	71.55	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	82.3	25	20.58	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	82.3	50	41.15	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	82.3	25	20.58	-	-	-	-	-	
合 计					261.19						-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

标段：沁阳市常平中心幼儿园校
尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼局部封闭及铺装

标段：沁阳市常平中心幼儿园校尉营分园配套

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

