

焦作市第十二中学新建宿舍楼床铺储物柜 采购项目

甲方(需方): 焦作市第十二中学

乙方(供方): 河南省焦健文体发展有限公司

经过双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守和履行合同。

一、产品清单

具体价格以中标文件、询价确认价格为准。

货物名称	品牌	规格型号	数量	单价	总价	备注
二连三人位床铺	豫佰佑	长 4700mm×宽 900mm×高 2100mm YBY-021	296 套	3680.00	1089280.00	
合计	大写(人民币) 壹佰零捌万玖仟贰佰捌拾元整					

1.付款方式: 安装调试验收完成,甲方申请财政一次性付款至100%。 乙方要求甲方付款前应提供相应金额正式发票。

二、交货时间及地点

1.交货时间: 合同签订 15 个日历天。如因甲方原因(如场地未准备完毕、水电未通等)导致无法按时交货或安装,交货期相应顺延。

2.交货地点: 焦作市第十二中学。

三、权利义务和质量保证

1.甲方应当在到货后的 7 个工作日内对货物进行验收。货物

验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能以及标书内要求的检测报告、合格证等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；甲方有权对所供产品进行抽样检测，检测合格由甲方支付检测费用，如不合格，由乙方支付检测费用；

2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；

3.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；

4.甲方在合同约定期限内履行付款责任；

5.甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；

6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；

7.乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；

8.乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；

9.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第

三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；

10.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期3年，保修期3年。

11.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；

12.乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；

13.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；

14.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

四、售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起36个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量(含节能环保要求)、材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条约定要求的货物应立即进行调换，

调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在1日(24小时)之内做出及时响应，在1日(24小时)之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修1个工作日(24小时)后仍无法解决，乙方应在3日(72小时)内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，乙方应按照本合同的规定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物所有部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物(人为故意损坏除外)提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费(备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供)。

五、合同的生效

1.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。

六、违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，

乙方在得到甲方通知之日起3个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款1%的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的1‰的违约金。如乙方逾期交货达15天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付应付金额的1‰违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的100%。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限)，如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.其他未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

七、不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后7个工作日内提供

相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

八、争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第①种方式解决：

①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；

②向焦作仲裁委员会提出仲裁。

4.在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

九、其他

1.本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

2.本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；

3.本项目的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；

4.其他未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

2026年8月25日



乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

2026年8月25日



附件：技术规格参数明细

号	货物名称	数量	谈判文件技术规格要求	投标货物实际技术规格	响 应/说 明
	二连 三人位床 铺	2 96套	1.长 4700mm×宽 900mm×高 2100mm 2.★边（中）立柱：采用周长≥260mm 冷轧带钢，经一次辊压焊接成型的闭口管，管材厚度≥1.2mm；立柱上下端配脚内外塞。管材表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。 3.★长横梁：采用周长≥240mm 冷轧带钢，经一次辊压焊接成型的闭口管，管材厚度≥1.2mm；管材表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理 4.★床头护栏：上层横管采用≥25mm×25mm 优质D型管，厚度 1.0mm，中间横管采用≥20mm×20mm 优质方管，厚度 1.0mm，下层拉杆采用≥30mm×50mm 优质矩型管，厚度 1.0mm。 5.★床撑：床撑采用规格：≥20mm×30mm±1mm 连接处静音胶垫，防退限位。厚度 0.8mm，床撑上方安	1.长 4700mm×宽 900mm×高 2100mm 2.★边（中）立柱：采用周长 260mm 冷轧带钢，经一次辊压焊接成型的闭口管，管材厚度 1.2mm；立柱上下端配脚内外塞。管材表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理。 3.★长横梁：采用周长 240mm 冷轧带钢，经一次辊压焊接成型的闭口管，管材厚度 1.2mm；管材表面经优质环氧聚酯粉静电喷塑处理 4.★床头护栏：上层横管采用 25mm×25mm 优质D型管，厚度 1.0mm，中间横管采用 20mm×20mm 优质方管，厚度 1.0mm，下层拉杆采用 30mm×50mm 优质矩型管，厚度 1.0mm。 5.★床撑：床撑采用规格为 20mm×30mm±1mm 连接处静音胶垫，防退限位。厚度 0.8mm，床撑上方	无 偏离



		装床撑限位扣，防止学生拆卸床撑。管材表面经优质环氧聚酯静电喷涂处理。不少于 5 根。 6.★床前护栏：护栏高度≥300mm，长度≥1700mm，上部横管采用 25mm×25mm×1.2mm 优质 D 型钢管，两头经弯管机握弯成型，中部横管、竖管采用 20mm×20mm 优质方管，材料壁厚 1.0mm。半封闭式设计，可保护使用者的隐私和防止物品掉落，中间护栏板采用钢板一次冲压成型，中部自带床位信息卡槽。护栏挡板为 0.6mm 冷轧钢板。 7.★步梯柜：共 4 个台阶，第一步为向下开门，剩余三步为上翻开门，外框采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板，颜色为皱纹灰白色，经数控折弯机，折弯成型，折弯弧度流顺无褶皱无凹凸，梯步板采用≥1.5mm 厚冷轧钢板，一次冲压成型≥500mm×200mm×20mm，厚度≥1.5mm，每块爬梯板上安装两条防滑夜光板，方便晚上上下床使用，走梯每一步为独立储物空间。站脚规格长 73mm*高 50mm，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，安装在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。 8.★棒插挂件：采用优质钢板经冲压拉伸一次成	安装床撑限位扣，防止学生拆卸床撑。管材表面经优质环氧聚酯静电喷涂处理。5 根。 6.★床前护栏：护栏高度 300mm，长度 1700mm，上部横管采用 25mm×25mm×1.2mm 优质 D 型钢管，两头经弯管机握弯成型，中部横管、竖管采用 20mm×20mm 优质方管，材料壁厚 1.0mm。半封闭式设计，可保护使用者的隐私和防止物品掉落，中间护栏挡板采用钢板一次冲压成型，中部自带床位信息卡槽。护栏挡板为 0.6mm 的冷轧钢板。 7.★步梯柜：共 4 个台阶，第一步为向下开门，剩余三步为上翻开门，外框采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板，颜色为皱纹灰白色，经数控折弯机，折弯成型，折弯弧度流顺无褶皱无凹凸，梯步板采用 1.5mm 厚冷轧钢板，一次冲压成型 500mm×200mm×20mm，厚度 1.5mm，每块爬梯板上安装两条防滑夜光板，方便晚上上下床使用，走梯每一步为独立储物空间。站脚规格长 73mm*宽 73mm*高 50mm，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，安装在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。
--	--	---	---

		型，成型后外形规格高$\geq 200\text{mm}$，单面宽度$\geq 25\text{mm}$，厚度$\geq 2.0\text{mm}$；挂件≥ 3个挂齿，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态，挂齿由导向段和锁紧段组成，安装时床挂件与立柱齐平，整体全无须螺栓连接，更美观。榫插挂件符合《GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件》标准。 9.★立柱顶盖和脚套：立柱上下端采用优质工程塑料的静音内塞。 10.拉杆：拉杆采用$\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.0$ 优质矩形管。 11.床板：与床配套，采用$\geq 15\text{mm}$ 厚杉木实木板，含水量按国标要求执行，无霉点，双面刨光，床板板面平整、光滑，不变形。 12.★床下柜：规格为高$1700\text{mm} \times$宽$600\text{mm} \times$深度$\geq 0.6\text{mm}$，优质冷轧钢制作。焊接采用二氧化碳保护焊接，材料表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化等9道工序处理后进行流水静电喷塑，高温固化而成，采用优质的环氧聚酯塑粉。拉手采用内嵌式压型一体钢制拉手，锁具采用旋转式挂鼻锁，锁具壳体采用模具压	8.★榫插挂件：采用优质钢板经冲压拉伸一次成型，成型后外形规格高200mm，单面宽度25mm，厚度2.0mm；挂件3个挂齿，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态，挂齿由导向段和锁紧段组成，安装时床挂件与立柱齐平，整体全隐装，无须螺栓连接，更美观。榫插挂件符合《GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件》标准。 9.★立柱顶盖和脚套：立柱上下端采用优质工程塑料的静音内塞。 10.拉杆：拉杆采用$30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.0$ 优质矩形管。 11.床板：与床配套，采用15mm 厚杉木实木板，含水量按国标要求执行，无霉点，双面刨光，床板板面平整、光滑，不变形。 12.★床下柜：规格为高$1700\text{mm} \times$宽$600\text{mm} \times$深度600mm，上下两节设计，柜门下方设置通气口，板材厚度0.6mm，优质冷轧钢制作。焊接采用二氧化碳保护焊接，材料表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化等9道工序处理后进行流水静电喷塑，高温固化而
--	--	--	--

		制成型，锁具安装外壳两侧为弧形曲面造型四角倒圆角，锁具安装外壳使用模具一次冲压成型，安装方式采用内部扣装式安装，采用优质五金明挂鼻锁具，安装后锁具不能突出门外。柜体使用优质冷轧钢板制作，坚固耐用不易变形，确保通过受力测试，柜体底部加装调节角。	成，采用优质的环氧聚酯塑粉。拉手采用内嵌式压型一体钢制拉手，锁具采用旋转式挂鼻锁，锁具壳体采用模具压制成型，锁具安装外壳两侧为弧形曲面造型四角倒圆角，锁具安装外壳使用模具一次冲压成型，安装方式采用内部扣装式安装，采用优质五金明挂鼻锁具，安装后锁具不突出门外。柜体使用优质冷轧钢板制作，坚固耐用不易变形，确保通过受力测试，柜体底部加装调节角。
--	--	--	---