

报价明细表



项目名称：焦作市云台山 5A 级景区基础设施提升改造项目
 标 段：一标段

项目编号：修财招标采购-2026-22

序号	位置（如有）	名称	尺寸 mm	材质/工艺	品牌（如有）	数量	单价（元）	小计（元）
1	红石峡上下乘车点	数智全景图	2000*2500	1. 33mm304 不锈钢激光雕刻折弯焊接成型，表面烤氟碳漆，内部管架结构支撑，配备 49 寸户外触摸显示屏。钢筋地笼预埋基础水泥浇筑安装（砼基础 2 立方米，钢筋 14 长度 40m）； 含约 100 米管线（20PVC 管、2*2.5 平方铜线）铺设及地面铺装或绿化恢复。含安装	东生标识	2	23600	47200
2	红石峡	导览图	2000*2500	1. 33mm304 不锈钢激光雕刻折弯焊接成型，内部管架结构支撑，表面烤氟碳漆，画面 UV；钢筋地笼预埋基础水泥浇筑安装（砼基础 2 立方米，钢筋 14 长度 40m）； 含地面铺装或绿化恢复。含安装	东生标识	1	15200	15200

3	红石峡（首龙瀑处）	SOS 智慧集成报警柱	220*3300	1. 08mm厚304不锈钢激光雕刻折弯焊接成型烤内容部分UV或丝印，内置一键报警。钢筋地笼预埋基础水泥浇筑安装（砼基础2立方米，钢筋14长度40m）；含约300米管线铺设及地面铺装或绿化恢复。含安装	东生标识	1	8900	8900
4	红石峡（72台阶下幸福渠处）	数智指路机器人	2000*3000	主体 1. 32mm201 不锈钢折弯焊接成型汽车烤漆，图文UV或丝印，叶片部分 1.0mm 厚 201 不锈钢板造型，表面汽车烤漆；智能化功能要求：内置户外触摸屏，智能手臂嵌入 P4 全彩 LED 显示屏；钢筋地笼预埋基础水泥浇筑安装（砼基础 2 立方米，钢筋 14 长度 40m）；含约 300 米管线铺设及地面铺装或绿化恢复。含安装	东生标识	1	94500	94500
5		景区公告牌	1500*2500	1. 33mm304 不锈钢激光雕刻折弯焊接成型，内部管架结构支撑，表面烤氟碳漆，表面 5mm 钢化玻璃，箱体可开启，可更换内容。钢筋地笼预埋基础水泥浇筑安装（砼基础 2 立方米，钢筋 14 长度 40m）；含地面铺装或绿化恢复。含安装	东生标识	5	5500	27500
6		出入口牌	400*1600	1. 08mm304 不锈钢激光雕刻折弯焊接成型，面烤氟碳漆，文字激光雕刻镂空内衬亚克力导光板，内置 led 光源内发光。含约 100 米管线（20PVC 管、2*2.5 平方铜线）铺设及地面铺装或绿化恢复。含安装	东生标识	2	3500	7000

7	红石峡（桥头 红石峡地质 牌、砂岩红色 之谜、黑龙王 庙断层、黄龙 瀑等）	景点介绍牌	450*1400	1. 08mm304 不锈钢激光雕刻折弯焊接成型，表面烤氟碳漆，画面 UV；钢筋地笼预埋基础水泥浇筑安装（砼基础 0.43 立方米，钢筋 14 长度 25m）；含地面铺装或绿化恢复。含安装	东生标识	20	3000	60000
8	红石峡内（玉 面大佛、徐以 贞的诗、相吻 石、逍遥石等）	景点介绍牌（附着 式）	800*500	1. 08mm304 不锈钢激光雕刻折弯焊接成型，表面烤氟碳漆，画面 UV；抱箍附着式安装。含安装	东生标识	6	920	5520
9	红石峡全程 （72 台阶上 端、新建平台 处、电梯步道 口等）	道路指示牌	1300*2500	1. 08mm304 不锈钢激光雕刻折弯焊接成型，面烤氟碳漆，文字 uv。钢筋地笼预埋基础水泥浇筑安装（砼基础 2 立方米，钢筋 14 长度 40m）；含地面铺装或绿化恢复。含安装	东生标识	10	7500	75000
10	红石峡	警示牌	400*1600	1. 08mm304 不锈钢激光雕刻折弯焊接成型，表面烤氟碳漆，画面 UV；钢筋地笼预埋基础水泥浇筑安装（砼基础 0.43 立方米，钢筋 14 长度 25m）；含地面铺装或绿化恢复。含安装	东生标识	15	3550	53250

11	红石峡	温馨提示	600*120（上墙）	1.08mm304 不锈钢激光雕刻折弯焊接成型，表面烤氟碳漆，画面UV贴墙安装。含表面清理及恢复。含安装	东生标识	15	300	4500
12	红石峡	检票口吊挂指引牌	600*200	1.08mm304 不锈钢激光雕刻成型，表面烤氟碳漆，画面UV；吊杆吊挂固定安装。含安装	东生标识	2	490	980
总价：		大写：叁拾玖万玖仟伍佰伍拾元整 小写：399550.00 元						

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容。
2、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。



投标人名称：郑州东生标识设计有限公司（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
2026 年 8 月 28 日