

三、报价明细表

项目名称：焦作市云台山 5A 级景区基础设施提升改造项目景区标识牌和垃圾箱提升

标 段：二标段

项目编号：修财招标采购-2026-22

分 区	类 别	序 号	项 目 名 称	尺 寸	材 质 / 工 艺	品 牌 （ 如 有 ）	数 量	单 价 （ 元 ）	小 计 （ 元 ）	备 注
双 庙 （ 游 客 中 心 ） 标 识	交 通 牌	1	外部 交通 标识 （改 造）	3000* 4000	1. 材质：3mm 标志 面板、3M 胶贴。 2、基材处理：标 牌拆除后进行除 膜、打磨整平，板 面平整度符合国 标要求。 3、制作工艺：图 文高精度雕刻制 作，严格执行交通 标志国标及景区 导向系统规范。4、 覆膜施工：高压水 枪清理旧膜残渣， 无尘环境专业覆 膜，板面平整无气 泡、无瑕疵、无起 皱。	千 未	10 个	5400.00	54000.00	



	导览图	2	景区全景图	3200*4800	1. 材质：软膜灯箱布。 2. 工艺技术：图文内容高清 UV 打印。 4. 安装施工：软膜灯箱布四边精准嵌入铝型材边框，画面整体平整无痕，光影均匀无阴影。	千未	2 个	1500.00	3000.00	安装位置：现有灯箱更换内容
	指引牌 、 警示提示牌 、 停车场牌	3	游客中心悬挂导向 1	320*2400	1. 材质：型材灯箱、变压光源、户外防水 LED、电源线缆、亚克力板； 2. 制作工艺：文字内容信息亚克力灯箱板镂空喷漆，3M、诺顿双面胶粘接； 3. 表面处理：表面喷漆采用 PPG 汽车漆烤漆工艺，环氧底漆二遍，中途底漆二遍，面漆三遍保证四-五年内油漆不脱落、不变色；所有钢结构、连接件采用氟碳	千未	2 个	1200.00	2400.00	大厅入口



					漆喷涂防锈处理； 4. 光源：户外防水 LED 光源。 5. 安装施工：机械固定，确保牢固、安全。					
		4	游客中心悬挂导向 2	320*2400	1. 材质：型材灯箱、变压光源、户外防水 LED、电源线缆、亚克力板； 2. 制作工艺：文字内容信息亚克力灯箱板镂空喷漆，3M、诺顿双面胶粘接； 3. 表面处理：表面喷涂采用 PPG 汽车漆烤漆工艺环氧底漆二遍，中途底漆二遍，面漆三遍，质保四年，一年内油漆不脱落、不变色；所有钢结构连接件采用氟碳漆喷涂防锈处理； 4. 光源：户外防水 LED 光源。 5. 安装施工：机械固定，确保牢固、	千未	4 个	1200.00	4800.00	医务室、卫生间、检票通道 2 块



					安全。					
		5	游客中心制度/信息公示	600*1200	1、材质与结构： 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理，自然毛边不规则轮廓，重量轻，抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰	千未	8 个	500.00	4000.00	



				修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。组合铝合金型材，内容可更换。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\text{ }\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。					
6	售票处名称	550*1800	1、材质与结构： 采用 8mm 亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用精密工艺固定于墙面，粘贴牢固，无松动，无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密	千未	2 个	550.00	1100.00	安装位置：玻璃窗口一侧柱子	



				切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全缝复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀，粘接体系抗老化、防脱落，适配高温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



		7	票价公示	600*900	1、材质与结构： 采用 5mm 亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强、耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。	千未	8 个	160.00	1280.00	安装位置：玻璃窗口
--	--	---	------	---------	--	----	-----	--------	---------	-----------



				4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
		8	信息公示/购票指南、导览图置物架等	2000*800	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000h。 2、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。	4 个	1500.00	6000.00	柱子旁，放置一些景区简介、景区平面图、旅游指南画册



				廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



			提示、警示标识（室内）	200*400	1、材质与结构： 采用 5mm 亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强、耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。	千未	15个	50.00	750.00	
--	--	--	-------------	---------	--	----	-----	-------	--------	--



				4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
		10	提示、警示、服务信息公示（室外）	400*600	1、材质与结构：采用 2mm 铝板，经激光精密切割、数控成型，造型规整，满足户外长期使用需求，确保结构可靠，不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭	15个	90.00	1350.00	



					配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
1	1	多功能导向	3300*1800	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000 小时。通用高分子复合材料，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图	1 个	3500.00	3500.00	安装位置：停车场人行步道出口(游客中心出口)		



					文采用丝网印刷 搭配 UV 光油覆 面，光油厚度不低 于 0.1mm，耐磨耐 候、抗紫外线。板 材接缝经原子灰 修补、精细打磨抛 光，板面无焊痕、 无凸起，整体平整 度≤0.5mm/m²。 3、表面涂装：整 体采用 PPG 高端 汽车级七层烤漆 工艺，多道底漆、 色漆、清漆分层喷 涂，漆膜厚度≥8 0 μ m，户外长期使 用可有效防止漆 面脱落、变色及粉 化。					
					4、安装施工：采 用混凝土基础预 埋，机械固定，整 体结构稳定，抗风 性能达标，确保牢 固、安全。					



			1 2	停车 须知 \收 费公 示	2000* 1200	1、材质与结构： 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷，搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。	千 未	2 个	1350.00	2700.00	
--	--	--	--------	---------------------------	---------------	--	--------	-----	---------	---------	--



				接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆、罩光漆，漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



					体结构稳定, 抗风性能达标, 确保牢固、安全。					
		14	停车分区/信息公示/收费二维码/停车出入口	2600*650	1、材质与结构: 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板, 经激光切割、数控折弯、整体满焊成型, 结构稳固, 满足抗风要求; 连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈, 盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材, 与金属框架一体氩弧焊接固定, 还原天然山石凹凸肌理, 自然毛边不规则轮廓, 重量轻、抗开裂。 2、制作工艺: 图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面, 光油厚度不低于 0.1mm, 耐磨耐	千未	16个	750.00	12000.00	小型车/无障碍停车区 停车区分区



				候、抗紫外线。板 材接缝经原子灰 修补、精细打磨抛 光，板面无焊痕、 无凸起，整体平整 度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装：整 体采用 PPG 高端 汽车级七层烤漆 工艺，多道底漆、 色漆、清漆分层喷 涂，漆膜厚度≥ 8 0 μm，户外长期使 用可有效防止漆 面脱落、变色及粉 化。 4、安装施工：采 用机械固定，整体 结构稳定，抗风性 能达标，确保安全。 固、安全。					
1 5	停 车 场 悬 挂 分 区/ 导 向	600*2 400	1、材质与结构： 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激 光切割、数控折 弯、整体满焊成 型，结构稳固，满 足抗风要求；连接 件及预埋固件氟	千 未	4 个	800.00	3200.00	小型车 停车区 （二层 小车区） /大型车 停车区	



				碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 5mm/m^2$。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80 \mu m$，户外长期使用可有效防止漆				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



					面脱落、变色及粉化。					
					4、安装施工：机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。					
		16	人行道/信息公示/分区提示/导向	1200*500	1、材质与结构：采用 2mm 铝板，经激光精密切割、数控成型，造型规整，满足户外长期使用需求，确保结构可靠、不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温	千未	10个	850.00	8500.00	小型车停车区（二层小车区）/大型车停车区



					及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
	卫生间	17	卫生间名称	400*1600	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。不锈钢内胆，采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边至规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰	千未	1 个	500.00	500.00	



				修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。					
18	卫生间/门牌名称标识	150*400	1、材质与结构：采用 8mm、5mm 亚克力板，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，	千未	4 个	25.00	100.00		



					适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



					温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
		19	卫生间制度	600*900	1、材质与结构：采用 8mm 亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、	千未	2 个	160.00	320.00	



				风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。					
				4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
20	服务设施名称	100*180	1、材质与结构：采用3mm亚克力板材，经精密切割成型，造型规整。 通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使	千未	6 个	10.00	60.00		



					用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用 3mm 高强度四面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



					境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
		21	卫生间温馨提示	100*280	1、材质与结构：采用 5mm 亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、	千未	44个	10.00	440.00	



					风雨侵蚀, 不易褪色、不易脱落; 亚克力表面经精细处理, 光滑平整、无划痕、无瑕疵, 视觉质感佳。					
					4、安装施工: 采用 3M 高强度双面胶预固定定位, 搭配耐候专用结构胶全域复合粘接, 与墙面基面紧密贴合、受力均匀; 粘接体系抗老化、防脱落, 适配高低温及复杂气候环境, 安装无痕、稳固耐久, 整体造型完整美观。					
		2 2	卫生间 间隔 名称 标识	110*1 10	1、材质与结构: 采用 3mm 亚克力板材, 经精密切割成型, 造型规整。 通过专用粘贴工艺固定于墙面, 粘贴牢固、无松动、无凸起, 贴合紧密且尺寸精准, 适配长期使用, 保障使	千 未	25 个	10.00	250.00	



					用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用 3mm 高强度亚克力板预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



					候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
青龙峡景区标识	导览图	1	景区全景图	3200*4800	1、材质与结构：主体采用 2mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定，还原天然山石凹凸肌理、自然无边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板	千未	1 个	8000.00	8000.00	含全景图绘制



				材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保安全。					
指引牌 、 警示 提示	2	导览 /信 息公 示/ 提示 /警 示/ (一	2400* 2200	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟	千 未	2 个	3500.00	7000.00	



牌 \\ 停 车 场 牌		)		碳喷涂防锈,盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材,与金属框架一体化焊接固定;还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓,重量轻、抗开裂。 2、制作工艺:图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面,光油厚度不低于 0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光,板面无焊痕、无凸起,整体平整度 $\leq 5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装:整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺,多道底漆、色漆、清漆分层喷涂,漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$,户外长期使用可有效防止漆						
-----------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



					面脱落、变色及粉化。					
					4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。					
		3	导览/导向/信息公示/提示/警示/景点简介（二）	2000*900	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理，自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆	千未	30个	1500.00	45000.00	



					面,光油厚度不低于 0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光,板面无焊痕、无凸起,整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装:整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺,多道底漆、色漆、清漆分层喷涂,漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$,户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工:采用混凝土基础预埋,机械固定,整体结构稳定,抗风性能达标,确保牢固、安全。				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



			导览 /导 向/ 信息 公示 /提 示/ 警示 /景 点简 介 (三)	4	1800* 1600	1、材质与结构： 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷，搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。	千 未	5 个	2300.00	11500.00	
--	--	--	--	---	---------------	--	--------	-----	---------	----------	--



				3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。					
5	导向、信息公示/提示/警示	1800*400	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体滚压成型，结构稳固，满足抗风要求，连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥ 1000小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊	千未	5 个	800.00	4000.00		



					接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆色漆+清漆外层喷涂，漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				体结构稳定, 抗风性能达标, 确保牢固、安全。					
		6	景点简介/提示/信息服务(斜面)	900*1200	1、材质与结构: 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板, 经激光切割、数控折弯、整体满焊成型, 结构稳固, 满足抗风要求; 连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈, 盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材, 与金属框架一体氩弧焊接固定, 还原天然山石凹凸肌理, 自然毛边不规则轮廓, 重量轻、抗开裂。 2、制作工艺: 图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面, 光油厚度不低于 0.1mm, 耐磨耐	千未	10个	1300.00	13000.00



				候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。					
				3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。					
				4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。					
	7	停车场标识	2600*500	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接	千未	1 个	700.00	700.00	



					件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。不锈钢内胆，采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$，户外长期使				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



					用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。					
					4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。					
		8	停车须知	2000*1200	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。不锈钢内胆采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷	1 个	1600.00	1600.00		



					搭配 UV 光油覆面,光油厚度不低于 0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光,板面无焊痕、无凸起,整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装:整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺,多道底漆、色漆、清漆分层喷涂,漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$,户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工:采用混凝土基础预埋,机械固定,整体结构稳定,抗风性能达标,确保牢固、安全。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		9	室外 温馨 提示 标识 (立 式)	200*6 00	1、材质与结构： 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。不锈钢内胆，采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷，搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。	千 未	20 个	150.00	3000.00	
--	--	---	----------------------------------	-------------	--	--------	---------	--------	---------	--



				3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度≥80 μm，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。					
				4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。					
10	护栏温馨提示\信息公示标识	400*600	1、材质与结构：采用 2mm 铝板，经激光精密切割、数控成型，造型规整，满足户外长期使用需求，确保结构可靠，不易变形。	千未	25个	90.00	2250.00	内容：水深危险、禁止游泳、禁止攀爬、禁止翻越、娱乐项目导向、下山步道导向等	
			2、图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。						



				3、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
1 1	台阶 类提示	100*2 80	1、材质与结构：采用 2mm 铝板，经激光精密切割、数控成型，造型规整，满足户外长期使用需求，确保结构可靠，不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭	30 个	15.00	450.00			



					配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
	卫生间	1 2	卫生间名称	400*1600	1、材质与结构： 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000 小时。采用 304 不锈钢内胆，采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图	千 5 个	500.00	2500.00		



						文采用丝网印刷 搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度$\leq 0.5\text{mm/m}^2$。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度$\geq 80 \mu\text{m}$，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		1 3	卫生间/ 门牌 名称 标识	150*4 00	1、材质与结构： 采用 8mm、5mm 亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强、耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。	千 未	14 个	25.00	350.00	
--	--	--------	------------------------	-------------	--	--------	---------	-------	--------	--



					4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
		14	卫生间制度	600*900	1、材质与结构：采用 8mm 亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固，无松动、无气泡，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均	10个	160.00	1600.00		



					匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基层紧密贴合，受力均匀，粘接系数优化、防脱落，适配高温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



		1 5	服务 设施 名称	100*1 80	1、材质与结构： 采用 5mm 亚克力 板材，经精密切割 成型，造型规整， 通过专用粘贴工 艺固定于墙面，粘 贴牢固、无松动、 无凸起，贴合紧密 且尺寸精准，适配 长期使用，保障使 用耐久性。 2、制作工艺：亚 克力板材经精密 切割成型后，表面 采用汽车级烤漆 工艺处理，色泽均 匀、质感细腻。 3、表面处理：采 用汽车级专业烤 漆工艺，喷涂均 匀、附着力强、耐 候性优异，可有效 抵御户外紫外线 风雨侵蚀，不易褪 色、不易脱落；亚 克力表面经精细 处理，光滑平整、 无划痕、无瑕疵， 视觉质感佳。	千 未	21 个	10.00	210.00	擦手纸、 洗手液、 风干机
--	--	--------	----------------	-------------	--	--------	---------	-------	--------	---------------------



					4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
		16	卫生间温馨提示	100*280	1、材质与结构：采用 5mm 亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固，无松动、无气泡，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均		200个	10.00	2000.00	手纸入篓、向前一小步文明一大步、节约用水、禁止吸烟



					匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基层紧密贴合，受力均匀，粘接系数优化、防脱落，适配高温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



		1 7	卫生 间隔 间名 称标 识	110*1 10	1、材质与结构： 采用 5mm 亚克力 板材，经精密切割 成型，造型规整， 通过专用粘贴工 艺固定于墙面，粘 贴牢固、无松动、 无凸起，贴合紧密 且尺寸精准，适配 长期使用，保障使 用耐久性。 2、制作工艺：亚 克力板材经精密 切割成型后，表面 采用汽车级烤漆 工艺处理，色泽均 匀、质感细腻。 3、表面处理：采 用汽车级专业烤 漆工艺，喷涂均 匀、附着力强、耐 候性优异，可有效 抵御户外紫外线 风雨侵蚀，不易褪 色、不易脱落；亚 克力表面经精细 处理，光滑平整、 无划痕、无瑕疵， 视觉质感佳。	千 未	112 个	10.00	1120.00	
--	--	--------	---------------------------	-------------	--	--------	----------	-------	---------	--



					4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
峰林峡景区标识	导览图	1	景区全景图	3200*5500	1、材质与结构：主体采用 2mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋件采用氟碳喷涂防腐，盐雾测试≥1000 小时；采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量	1 个	8600.00	8600.00		检票入口外



					轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



	指引牌 \ 警示提示牌	2	巴士乘车点	2600*650	1、材质与结构： 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷，搭配 UV 光油覆盖，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。	千未	2 个	750.00	1500.00	新山门下车点、甜心小屋外
--	----------------	---	-------	----------	--	----	-----	--------	---------	--------------



				3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。					
				4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。					
	3	导览/信息公示/提示/警示/（一）	2400*2200	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体折弯成型，结构稳固，满足抗风要求。连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊	千未	5 个	3500.00	17500.00	导向牌安装点位：导向牌安装点位：1、新山门下车点 2、玻璃廊桥外 3、玻璃廊桥出口对面



				接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆、罩光漆，漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整					4、下山入口外 5、下山入口内 6、下山岔口 7、下山第二休息点 8、第三休息点下 30m 9、大陡坡下 10、蹦极下 11、猴区休息平台(单行闸) 12、大坝码头楼梯 13、老君滩码头 14、一号码头 15、上山步道口
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



				体结构稳定, 抗风性能达标, 确保牢固、安全。					16、索道岔口 17、小平台 18、寨门外
	4	导览/导向/信息公示/提示/警示/景点简介(二)	2000*900	1、材质与结构: 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板, 经激光切割、数控折弯、整体满焊成型, 结构稳固, 满足抗风要求; 连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈, 盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材, 与金属框架一体氩弧焊接固定, 还原天然山石凹凸肌理, 自然毛边不规则轮廓, 重量轻、抗开裂。 2、制作工艺: 图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面, 光油厚度不低于 0.1mm, 耐磨耐	千未	3 个	1500.00	4500.00	19、一号厕所 20、二号厕所 景点简介安装点位: 1、湍涧 2、老君滩码头 3、大坝 4、猕猴观赏区 5、天空之恋 6、甜心小屋 7、缓速蹦极



				候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$ 。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。					
		5	导览/导向/信息公示/提示/	1800*1600	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接	千未	2 个	2300.00	4600.00



			警示 /景 点简 介 (三)	件及预埋固件氟碳喷涂防锈,盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材,与金属框架一体化焊接固定;还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓,重量轻、抗开裂。 2、制作工艺:图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面,光油厚度不低于 0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光,板面无焊痕、无凸起,平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装:整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺,多道底漆、色漆、清漆分层喷涂,漆膜厚度 $\geq 80\mu\text{m}$,户外长期使						
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



				用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。					
				4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。					
		6	导向、信息公示/提示/警示	1800*400	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合材料与金属框架一体化焊接固定，还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷	8 个	800.00	6400.00	



					搭配 UV 光油覆面,光油厚度不低于 0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光,板面无焊痕、无凸起,整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装:整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺,多道底漆、色漆、清漆分层喷涂,漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$,户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工:采用混凝土基础预埋,机械固定,整体结构稳定,抗风性能达标,确保牢固、安全。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			7	景点简介/提示/信息服务(斜面)	900*1200	1、材质与结构: 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板,经激光切割、数控折弯、整体满焊成型,结构稳固,满足抗风要求;连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈,盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材,与金属框架一体化焊接固定;还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓,重量轻、抗开裂。 2、制作工艺:图文采用丝网印刷,搭配 UV 光油覆盖,光油厚度不低于 0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光,板面无焊痕、无凸起,整体平整度 $\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。	千未	8 个	1300.00	10400.00	
--	--	--	---	------------------	----------	---	----	-----	---------	----------	--



				3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80 \mu\text{m}$ ，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。					
				4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。					
	8	提示 \警 示\ 信息 服务 等 (立 式)	200*600	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体冲压成型，结构稳固，满足抗风要求。连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊	千 未	20 个	150.00	3000.00	



				接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆、罩光漆，漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$，户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



					体结构稳定, 抗风性能达标, 确保牢固、安全。					
		9	信息公示/提示/警示/导向\须知\简介等(护栏斜面)	600*400	1、材质与结构: 主体采用 1.5mm 热镀锌钢板, 经激光切割、数控折弯、整体满焊成型, 结构稳固, 满足抗风要求; 连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈, 盐雾测试 ≥ 1000 小时。不锈钢内胆, 采用高分子复合仿石基材, 与金属框架一体化焊接固定还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓, 重量轻、抗开裂。 2、制作工艺: 图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面, 光油厚度不低于 0.1mm, 耐磨耐	千未	35个	150.00	5250.00	



				候、抗紫外线。板 材接缝经原子灰 修补、精细打磨抛 光，板面无焊痕、 无凸起，整体平整 度≤0.5mm/m²。 3、表面涂装：整 体采用 PPG 高端 汽车级七层烤漆 工艺，多道底漆、 色漆、清漆分层喷 涂，漆膜厚度≥8 0 μm，户外长期使 用可有效防止漆 面脱落、变色及粉 化。 4、安装施工：机 械固定，整体结构 稳定，抗风性能达 标，确保牢固、安 全。					
10	信息 公示 /提示/ 警示/ 导向\ 须知	600*400	1、材质与结构： 采用 2mm 铝板，经 激光精密切割、数 控成型，造型规 整，满足户外长期 使用需求，确保结 构可靠、不易变 形。	千 未	35 个	100.00	3500.00		



			\简介等 (护栏平贴 1)		2、图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面,光油厚度不低于 0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工:采用 3M 高强度双面胶预固定定位,搭配耐候专用结构胶全域复合粘接,与墙面基面紧密贴合、受力均匀;粘接体系抗老化、防脱落,适配高低温及复杂气候环境,安装无痕、稳固耐久,整体造型完整美观。					
		1 1	信息公示/提示/警示/导向\须知\简介等 (护	600*900	1、材质与结构,采用 2mm 铝板,经激光精密切割,数控成型,造型规整,满足户外长期使用需求,确保结构可靠、不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面,光油厚度不	千未	30个	180.00	5400.00	



			栏平贴 2)		低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
		1 2	提示 /警 示 (平 贴\ 悬 吊)	200*500	1、材质与结构： 采用 2mm 铝板，经激光精密切割、数控成型，造型规整，满足户外长期使用需求，确保结构可靠、不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工：采	千 未	15 个	35.00	525.00	峰林峡 乘车点 房檐等 位置



					用 3M 高强度双面胶预固定定位, 搭配耐候专用结构胶全域复合粘接, 与墙面基面紧密贴合、受力均匀; 粘接体系抗老化、防脱落, 适配高低温及复杂气候环境, 安装无痕、稳固耐久, 整体造型完整美观。					
		1 3	台阶 类提 示	100*2 80	1、材质与结构: 采用 2mm 铝板, 经激光精密切割、数控成型, 造型规整, 满足户外长期使用需求, 确保结构可靠, 不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面, 光油厚度不低于 0.1mm, 耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工: 采用 3M 高强度双面胶预固定定位, 搭配耐候专用结构	30 个	15.00	450.00		



				胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
14	码头信息公示\乘客须知等	600*900	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟碳喷涂防锈，盐雾测试≥1000小时。采用高分子复合材料与金属框架一体化焊接固定，还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷	5 个	220.00	1100.00	缓速蹦极附近		



				搭配 UV 光油覆面,光油厚度不低于 0.1mm,耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光,板面无焊痕、无凸起,整体平整度$\leq 0.5\text{mm}/\text{m}^2$。 3、表面涂装:整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺,多道底漆、色漆、清漆分层喷涂,漆膜厚度$\geq 80\mu\text{m}$,户外长期使用可有效防止漆面脱落、变色及粉化。 4、安装施工:机械固定,主体结构稳定,抗风性能达标,确保安全。					
15	风景宣传栏画面	1200*1600	1、材质与结构:采用 2mm 铝板,经激光精密切割、数控成型,造型规整,满足户外长期	千未	3 个	600.00	1800.00	尺寸为 预估	



				使用需求，确保结构可靠、不易变形。 2、图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。 3、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
卫生间	16	卫生间名称	400*1600	1、材质与结构：主体采用 1.5mm 热镀锌钢板，经激光切割、数控折弯、整体满焊成型，结构稳固，满足抗风要求；连接件及预埋固件氟	千未	5 个	500.00	2500.00	服务区廊桥厕所 下山步道厕所 猴区厕所 上山步道



					碳喷涂防锈，盐雾测试 ≥ 1000 小时。采用高分子复合仿石基材，与金属框架一体化焊接固定；还原天然山石凹凸肌理、自然毛边不规则轮廓，重量轻、抗开裂。 2、制作工艺：图文采用丝网印刷搭配 UV 光油覆面，光油厚度不低于 0.1mm，耐磨耐候、抗紫外线。板材接缝经原子灰修补、精细打磨抛光，板面无焊痕、无凸起，整体平整度 $\leq 5mm/m^2$。 3、表面涂装：整体采用 PPG 高端汽车级七层烤漆工艺，多道底漆、色漆、清漆分层喷涂，漆膜厚度 $\geq 80 \mu m$，户外长期使用可有效防止漆					口厕所 老君滩 厕所
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	------------------



					面脱落、变色及粉化。 4、安装施工：采用混凝土基础预埋，机械固定，整体结构稳定，抗风性能达标，确保牢固、安全。					
		17	卫生间/门牌名称标识1	150*400	1、材质与结构：采用 8mm、5mm 亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐	千未	20个	25.00	500.00	



					候性优异,可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀,不易褪色、不易脱落;亚克力表面经精细处理,光滑平整、无划痕、无瑕疵,视觉质感佳。 4、安装施工:采用 3M 高强度双面胶预固定定位,搭配耐候专用结构胶全域复合粘接,与墙面基面紧密贴合、受力均匀;粘接体系抗老化、防脱落,适配高温及复杂气候环境,安装无痕、稳固耐久,整体造型完整美观。					
		18	卫生间/门牌名称标识 2	120*280	1、材质与结构:采用 5mm 亚克力板材,经精密切割成型,造型规整,通过专用粘贴工艺固定于墙面,粘贴牢固、无松动、无凸起,贴合紧密	千未	8 个	10.00	80.00	



					且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整，无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用 3M 高强度双面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



					防脱落，适配高低温及复杂气候环境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
		19	卫生间制度	600*900	1、材质与结构：采用 8mm 亚克力板材，经精密切割成型，造型规整，通过专用粘贴工艺固定于墙面，粘贴牢固、无松动、无凸起，贴合紧密且尺寸精准，适配长期使用，保障使用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用无尘烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、	千未	10个	160.00	1600.00	



				风雨侵蚀, 不易褪色、不易脱落; 亚克力表面经精细处理, 光滑平整、无划痕、无瑕疵, 视觉质感佳。					
				4、安装施工: 采用 3M 高强度双面胶预固定定位, 搭配耐候专用结构胶全域复合粘接, 与墙面基面紧密贴合、受力均匀; 粘接体系抗老化、防脱落, 适配高低温及复杂气候环境, 安装无痕、稳固耐久, 整体造型完整美观。					
	20	服务设施名称	100*180	1、材质与结构: 采用 3mm 亚克力板材, 经精密切割成型, 造型规整。 通过专用粘贴工艺固定于墙面, 粘贴牢固、无松动、无凸起, 贴合紧密且尺寸精准, 适配长期使用, 保障使	千未	21个	10.00	210.00	擦手纸、洗手液、风干机



					用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用 3mm 高强度四面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高温及复杂气候环				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



					境, 安装无痕、稳固耐久, 整体造型完整美观。					
		2 1	卫生间温馨提示	100*280	1、材质与结构: 采用 5mm 亚克力板材, 经精密切割成型, 造型规整, 通过专用粘贴工艺固定于墙面, 粘贴牢固、无松动、无凸起, 贴合紧密且尺寸精准, 适配长期使用, 保障使用耐久性。 2、制作工艺: 亚克力板材经精密切割成型后, 表面采用汽车级烤漆工艺处理, 色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理: 采用汽车级专业烤漆工艺, 喷涂均匀、附着力强, 耐候性优异, 可有效抵御户外紫外线、	千未	160个	10.00	1600.00	手纸入篓、向前一小步文明一大步、节约用水、禁止吸烟



					风雨侵蚀, 不易褪色、不易脱落; 亚克力表面经精细处理, 光滑平整、无划痕、无瑕疵, 视觉质感佳。					
					4、安装施工: 采用 3M 高强度双面胶预固定定位, 搭配耐候专用结构胶全域复合粘接, 与墙面基面紧密贴合、受力均匀; 粘接体系抗老化、防脱落, 适配高低温及复杂气候环境, 安装无痕、稳固耐久, 整体造型完整美观。					
		2 2	卫生间 间隔 名称 标识	110*1 10	1、材质与结构: 采用 3mm 亚克力板材, 经精密切割成型, 造型规整。 通过专用粘贴工艺固定于墙面, 粘贴牢固、无松动、无凸起, 贴合紧密且尺寸精准, 适配长期使用, 保障使	千 未	80 个	10.00	800.00	



					用耐久性。 2、制作工艺：亚克力板材经精密切割成型后，表面采用汽车级烤漆工艺处理，色泽均匀、质感细腻。 3、表面处理：采用汽车级专业烤漆工艺，喷涂均匀、附着力强，耐候性优异，可有效抵御户外紫外线、风雨侵蚀，不易褪色、不易脱落；亚克力表面经精细处理，光滑平整、无划痕、无瑕疵，视觉质感佳。 4、安装施工：采用 3mm 高强度四面胶预固定定位，搭配耐候专用结构胶全域复合粘接，与墙面基面紧密贴合、受力均匀；粘接体系抗老化、防脱落，适配高低温及复杂气候环				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



					境，安装无痕、稳固耐久，整体造型完整美观。					
总价：		大写：贰拾玖万玖仟玖佰肆拾伍圆整					小写：299945.00 元			

注：1、投标人可根据实际情况自行添加表格内容。

2、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

投标人名称：（盖章）河南千未标识标牌有限公司

法定代表人或委托代理人（签字并盖章）

2026 年 8 月 28 日

