S232云叶线修武县周流村至东黄村段结构性修复养护工程

合同协议书

发包人：修武县公路事业发展中心

承包人：河南永鑫路桥工程有限公司

2026年11月4日

合同协议书

修武县公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施S232云叶线修武县周流村至东黄村段结构性修复养护工程（项目名称），已接受河南永鑫路桥工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．项目概况：起点位于修武县周流村（桩号K24+140），路线沿现有道路向南终止于东黄村（桩号K26+444），路线全长2.304公里，采用双向两车道二级公路标准，设计行车速度60公里/小时，路面宽度9-11.5米，路面采用沥青混凝土结构。主要修复方案为：铣刨行车道和硬路肩范围内原有9厘米厚沥青面层+18厘米厚水泥稳定碎石基层，对原有下基层进行病害处理后撒布水泥净浆，然后铺筑18厘米厚4.5%水泥稳定碎石基层+乳化沥青透层+热沥青同步碎石封层+5厘米厚中粒式沥青混凝土AC-16C下面层+乳化沥青粘层+4厘米厚SBS细粒式改性沥青混凝土AC-13C上面层，局部设置均厚3厘米厚的水泥稳定碎石调平层，随基层一并实施。恢复路面标线，修复路侧排水设施，完善路段交通安全设施等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件质检存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）伍佰壹拾玖万壹仟玖佰捌拾玖元陆角陆分（¥ 5191989.66元 ）。

付款方式：工程交工验收后，付至合同价60%，由县财政部门对项目进行结算评审，评审结论作为支付工程结算款的依据，评审结束后付至财政审定金额的90%，竣工一年以后无质量问题付至财政审定金额的100%。

4. 承包人项目经理： 乔均红 。承包人项目总工： 李红利 。

5. 工程质量符合 工程交（竣）工验收的质量评定：合格 标准。工程安全目标： 无安全事故 。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 40 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2026 年 11 月 4 日

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2026 年 11 月 4 日

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质， 保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益， S232云叶线修武县周流村至东黄村段结构性修复养护工程（项目名称）的项目法人 修武县公路事业发展中心（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位 河南永鑫路桥工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1） 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2） 严格执行 S232云叶线修武县周流村至东黄村段结构性修复养护工程（项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（3） 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5） 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6） 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1） 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2） 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3） 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4） 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5） 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

⑹ 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

⑴ 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

⑵ 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

⑶ 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

⑷ 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

⑴ 发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

⑵ 承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 S232云叶线修武县周流村至东黄村段结构性修复养护工程（项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式肆份，由发包人和承包人各执壹份，送交发包人和承包人的监督单位各壹份。

发包人：_____（盖单位章）　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）　法定代表人或其委托代理人：（签字）

2026年11月4日　　2026年11月4日

安全生产合同

为在 S232云叶线修武县周流村至东黄村段结构性修复养护工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人修武县公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人 河南永鑫路桥工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

一、发包人职责

1..严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路

水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11. 安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

五、本合同正本一式二份，副本二份，合同双方各执正本一份，副本一份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：_____（盖单位章）　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张小二（签字）　法定代表人或其委托代理人：曹健承（签字）

2026 年 11 月 4 日　　2026 年 11 月 6 日

投标报价汇总表

合同段：S232云叶线修武县周流村至东黄村段结构性修复养护工程　　标表1

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	108518.79
2	200	路基养护工程	17951.93
3	300	路面养护工程	4717941.20
4	600	交通安全设施养护工程	346644.14
5	1100	日常养护	933.60
6	第100章至第1100章合计		5191989.66
7	计日工合计		
8	交通机电设施、设备备品备件合计		
9	暂列金额（不含计日工总额）		
10	总价		5191989.66

清单

工程量清单表

合同段：S232云叶线修武县周流村至东黄村段结构性修复养护工程　　标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
Y102	工程管理				80518.79
Y102-3	安全生产费	总额	1	80518.79	80518.79
Y104	承包人驻地建设				20000.00
Y104-7	施工场地建设费	总额	1	20000.00	20000.00
Y105	临时交通管制措施和设施				8000.00
Y105-1	临时交通管制措施和设施(不含防撞缓冲车)	总额	1	8000.00	8000.00
清单 第100章 合计 人民币 108518.79 元					

工程量清单表

合同段：S232云叶线修武县周流村至东黄村段结构性修复养护工程　　标表2

清单 第200章 路基养护工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
Y203	排水设施养护				17951.93
Y203-1	排水设施修复与加固				17951.93
Y203-1-8	盖板更换				17951.93
Y203-1-8-1	预制混凝土盖板（含钢筋、原盖板拆除）	m3	18.2	986.37	17951.93
清单 第200章 合计 人民币 17951.93 元					

工程量清单表

合同段：S232云叶线修武县周流村至东黄村段结构性修复养护工程　　标表2

清单 第300章 路面养护工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
Y301	沥青面层养护				2604240.08
Y301-1	挖除与铣刨				51941.46
Y301-1-2	面层铣刨				51941.46
Y301-1-2-1	铣刨沥青混凝土厚9cm（含废料回收）	m2	23383	2.22	51910.26
Y301-1-2-2	铣刨原有沥青混凝土面层4cm（含废料回收）	m2	20.5	0.88	18.04
Y301-1-2-3	铣刨原有沥青混凝土面层5cm（含废料回收）	m2	12.3	1.07	13.16
Y301-2	裂缝处治				2506.46
Y301-2-1	贴缝				2506.46
Y301-2-1-1	抗裂贴（50cm宽聚合物改性沥青抗裂贴）	m2	262.8	8.72	2291.62
Y301-2-1-2	沥青双膜立面贴缝带	m	41	5.24	214.84
Y301-8	路面加铺				2549792.16
Y301-8-1	沥青混凝土路面				1390148.73
Y301-8-1-2	铺筑5cmAC-16C中粒式沥青混凝土	m2	23395.3	59.42	1390148.73
Y301-8-2	改性沥青混凝土面层	m2			1159643.43
Y301-8-2-1	铺筑4cmAC-13C细粒式改性沥青混凝土	m2	23403.5	49.55	1159643.43
Y303	其他路面结构层养护				2011248.16
Y303-1	挖除与铣刨				102045.09
Y303-1-6	各类稳定土基层(底基层)铣刨				102045.09
Y303-1-6-1	铣刨原有18cm厚水泥稳定碎石上基层（含废料回收）	m2	23169.9	4.09	94764.89
Y303-1-6-2	铣刨18cm厚原有水泥稳定碎石下基层（含废料回收）	m2	1780	4.09	7280.20
Y303-2	透层、黏层与防水黏结层				141805.85
Y303-2-1	透层				97339.20
Y303-2-1-1	乳化沥青透层	m2	23176	4.20	97339.20
Y303-2-2	黏层				44466.65
Y303-2-2-1	乳化沥青粘层	m2	23403.5	1.90	44466.65

工程量清单表

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
Y303-3	封层				360850.32
Y303-3-5	热沥青同步碎石封层	m2	23176	15.57	360850.32
Y303-4	基层修复				1246009.38
Y303-4-2	水泥稳定材料基层				1246009.38
Y303-4-2-1	铺筑18cm厚4.5%水泥稳定碎石	m2	24949.9	46.17	1151936.88
Y303-4-2-2	4.5%水泥稳定碎石调平层均厚3cm（调平层）	m2	9250	10.17	94072.50
Y303-8	水泥净浆	m2	24397.8	6.58	160537.52
Y304	路面附属工程养护				102452.96
Y304-2	路缘石、路肩石修复				102452.96
Y304-2-3	路缘石、路肩石更换				102452.96
Y304-2-3-2	预制块混凝土路缘石、路肩石（含拆除、安装）	m	2396	42.76	102452.96
清单 第300章 合计 人民币 4717941.20 元					

工程量清单表

合同段：S232云叶线修武县周流村至东黄村段结构性修复养护工程　　标表2

清单 第600章 交通安全设施养护工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
Y601	交通标志维修与更换				16237.43
Y601-2	交通标志配件更换				4337.43
Y601-2-1	反光膜（含拆除、安装）	m2	16.88	235.63	3977.43
Y601-2-2	标志板（长方形60×120 ）（含拆除、安装）	m2	0.072	5000.00	360.00
Y601-5	交通标志增设				10500.00
Y601-5-1	单悬臂式长方形150x100交通标志（含黄闪灯）	个	1	10500.00	10500.00
Y601-6	拆除标志设置				1400.00
Y601-6-1	拆除单悬臂式标志（含立柱、版面）	套	4	350.00	1400.00
Y602	交通标线维修与更换				74875.01
Y602-2	重新划线				74875.01
Y602-2-2	热熔型反光标线	m2	1693.4	34.64	58659.38
Y602-2-3	热熔型振动标线	m2	170.1	95.33	16215.63
Y603	护栏和栏杆维修与更换				240180.00
Y603-2	波形梁钢护栏				217980.00
Y603-2-4	波形梁钢护栏增设	m	692	315.00	217980.00
Y603-7	缓冲设施				22200.00
Y603-7-1	防撞端头更换	个	6	2200.00	13200.00
Y603-7-6	防撞桶增设	个	9	1000.00	9000.00
Y604	视线诱导设施维修与更换				4851.70
Y604-1	轮廓标				487.20
Y604-1-2	轮廓标增设				487.20
Y604-1-2-1	附着式轮廓标	个	87	5.60	487.20
Y604-6	道口标柱				4364.50
Y604-6-2	道口标柱增设				
Y604-6-3	预埋式道口标柱	根	46	94.15	4330.90
Y604-6-4	附着式道口标柱	根	6	5.60	33.60
Y608	其他交通安全设施维修与更换				10500.00
Y608-3	爆闪灯更换（更换灯头）	个	13	300.00	3900.00
Y608-13	单柱式太阳能爆闪灯增设	个	12	500.00	6000.00
Y608-14	黄闪灯更换（更换灯头）	个	2	300.00	600.00

工程量清单表

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
清单 第600章 合计 人民币 346644.14 元					

清单

工程量清单表

合同段：S232云叶线修武县周流村至东黄村段结构性修复养护工程　　标表2

清单 第1100章 日常养护					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
Y1101	路基工程				933.60
Y1101-1	日常保养				933.60
Y1101-1-3	排水设施清理	km	0.778	1200.00	933.60
清单 第1100章 合计 人民币 933.60 元					

清单