最终磋商报价表

项目名称	2026年古贤村坑塘治理工程	项目编号	焦公温采购G2026-013
		采购编号	温财磋商采购-2026-75
磋商报价（元）	总报价：人民币大写：陆拾陆万零壹佰壹拾叁元陆角玖分整； 小写：660113.69元		
合同履行期限	40日历天		
质量要求	合格		
磋商有效期	响应文件递交截止日起60日历天		
项目经理及注册证号	林祥周　豫241131443471		

供应商名称（公章）：河南禾伟建筑工程有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

2026年11月10日

注：1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。

2、供应商应当对竞争性磋商的最终报价在焦作市公共资源交易平台系统进行签章确认，在规定的时限内上传给竞争性磋商小组，未在规定时间提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。

3、**供应商在最终报价前，准备好此表和最终已标价工程量清单；最终报价时，最终已标价工程量清单应以附件形式上传，未上传者按无效标处理。**

2026年古贤村坑塘治理工程 工程

投标总价

投标人：_____（盖章）

2026年 11月 10日

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程

标段名称：

投标总价

投标总价（小写）：660,113.69

（大写）：陆拾陆万零壹佰壹拾叁元陆角玖分

投　标　人：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（签字及盖章）

编制时间：2026.11.10

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	547225.74
1.1	清淤及拆除	46904.45
1.2	护坡及地面	408183.39
1.3	混凝土侧石	10750.95
1.4	栏杆	40070.51
1.5	集水井	26896.77
1.6	树池	14419.67
2	措施项目	28383.15
2.1	其中：安全生产措施项目	14045.47
3	其他项目	30000
3.1	暂列金额	30000
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	54504.8
合　　计		660,113.69

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		清淤及拆除					46904.45
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1.名称:坑底清淤泥及垃圾 2.挖掘深度:2.8m	m3	1732.5	12.39	21465.68
2	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:淤泥及垃圾 2.运距自行考虑	m3	1732.5	10.00	17325.00
3	04B002	拆除围墙	1.名称:拆除围墙	m3	42.29	104.55	4421.42
4	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:废石渣 2.运距自行考虑	m3	42.49	22.91	973.45
5	04B003	拆除花池，植物移栽	1.名称:拆除花池，植物移栽 2.含垃圾外运	m2	90	30.21	2718.90
		护坡及地面					408183.39
6	040103001004	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:素土 2.填方来源:购买土方	m3	2676.09	49.79	133242.52
7	060106010001	基层修整、碾压边坡、平台修整	1.修整部位:基层修整、碾压 边坡、平台修整	m2	1108.3	2.70	2992.41
8	040204001001	透水砖护坡	透水砖护坡 1.60厚透水砖铺装 2.30厚干硬性水泥砂浆 3.180厚透水水泥稳定碎石(水泥:碎石=6.5:93.5) 4.100厚透水级配碎石 5.300厚三七灰土(压实系数不小于0.95)	m2	489.55	342.39	167617.02
9	040204001002	透水砖地面	透水砖地面 1.60厚透水砖铺装 2.30厚干硬性水泥砂浆 3.180厚透水水泥稳定碎石(水泥:碎石=6.5:93.5) 4.100厚透水级配碎石 5.300厚三七灰土(压实系数不小于0.95)	m2	293.91	336.43	98880.14
本页小计							449636.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502032001	台阶	混凝土台阶 1.120厚C25混凝土 2.300厚三七灰土 3.素土夯实 4.含模板安拆费	m2	27	201.90	5451.30
		混凝土侧石					10750.95
11	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.42m 3.挖出土方场内调配使用	m3	13.98	3.84	53.68
12	040204004001	安砌侧(平、缘)石	花岗岩侧石 1.花岗岩侧石100*25*30 2.2cm厚M7.5水泥砂浆 3.10cm厚C15混凝土垫层	m	133.15	80.34	10697.27
		栏杆					40070.51
13	040101003003	挖基坑土方	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:0.45m 3.挖出土方场内调配使用	m3	35.76	3.84	137.32
14	040103001005	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:素土回填	m3	22.01	21.44	471.89
15	010501001002	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比:100厚C15混凝土垫层 2.含泵送费及模板安拆费	m3	4.73	369.79	1749.11
16	010502022001	地梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费及模板安拆费	m3	12.89	501.17	6460.08
17	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ16	t	1.017	5064.10	5150.19
18	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋，二级钢Φ8@200	t	0.314	6144.94	1929.51
19	04B009	艺术不锈钢栏杆	1.名称:艺术不锈钢栏杆 2.详见图纸设计	m	107.39	195.29	20972.19
本页小计							53072.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040805005001	栏杆LED灯带	1.名称:栏杆LED灯带 2.规格型号:甲方自定	m	107.39	29.80	3200.22
		集水井					26896.77
21	040101003004	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:4.25m 3.位置:集水井 4.工程量已考虑工作面及放坡 5.挖出土方场内调配使用	m3	182.41	3.84	700.45
22	040103001006	沟槽、基坑回填方	1.材料品种、规格:素土回填	m3	160.87	24.44	3931.66
23	010501001001	基础垫层	1.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 2.厚度:100mm 3.含泵送费及模板安拆费	m3	0.78	369.78	288.43
24	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费及模板安拆费	m3	2.37	312.86	741.48
25	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费及模板安拆费	m3	6.08	414.65	2521.07
26	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费及模板安拆费	m3	0.32	403.73	129.19
27	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12	t	1.301	5064.10	6588.39
28	010503014001	盖板	1.构件名称:成品集水井盖板 2.构件尺寸:800*1800mm	套	1	87.12	87.12
本页小计							18188.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031001008001	塑料管	1.材质:PE管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	14.82	40.23	596.21
30	031001004001	焊接钢管	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求	m	4.5	35.41	159.35
31	030109001001	泵	1.名称:潜水泵 2.规格:Q=40m3/h，H=15m，N=4KW	台	2	5044.83	10089.66
32	030703004001	不锈钢阀门	1.名称:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式:法兰连接	个	1	405.00	405.00
33	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.规格:成套安装，甲方自定 3.安装方式:距地1.5m安装	台	1	658.76	658.76
		树池					14419.67
34	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.2m 3.挖出土方场内调配使用	m3	1.35	3.84	5.18
35	040204004002	混凝土树池	1.名称:C30混凝土树池 2.规格:495*125*200mm	m	54	24.75	1336.50
36	04B004	树脂树坑网格板	1.名称:树脂树坑网格板 2.规格:1.5m*1.5m	m2	20.25	50.00	1012.50
37	050102001001	银杏	1.种类:银杏 2.胸径:15cm 3.株高:4m 4.冠径:2m	株	9	1340.61	12065.49
本页小计							26328.65
合　　计							547225.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 1 页　共 40 页

项目编码	040101005001	项目名称	挖淤泥、流砂			计量单位	m3
项目特征	1.名称:坑底清淤泥及垃圾 2.挖掘深度:2.8m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.04
1.1	普工	工日	0.012772	-	-	87.1	1.11
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.93	0.93
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.41
3.1	履带式推土机	台班	0.001825	-	-	857	1.56
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.005632	-	-	801.5	4.51
3.3	轮胎式装载机	台班	0.002518	-	-	576.58	1.45
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.88	1.88
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.45
5	管理费	-	-				0.63
6	利润	-	-				0.31
综合单价							12.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 2 页　共 40 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:淤泥及垃圾 2.运距自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.66
3.1	自卸汽车	台班	0.012141	-	-	521.53	6.85
3.2	其他施工机具使用费	元		-	-	2.81	2.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.66
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							10

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 3 页　共 40 页

项目编码	04B002	项目名称	拆除围墙			计量单位	m3
项目特征	1.名称:拆除围墙						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	86.16
1.1	普工	工日	0.613	-	-	87.1	53.39
1.2	一般技工	工日	0.153		-	134	20.50
1.3	其他人工费	元	1		-	12.27	12.27
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-		-	-	86.16
5	管理费	-	-				11.62
6	利润	-	-				6.77
综合单价							104.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 4 页　共 40 页

项目编码	040103003002	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:废石渣 2.运距自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.26
1.1	普工	工日	0.007636	-	-	87.1	0.67
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.59	0.59
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	20.46
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.005873	-	-	801.5	4.71
3.2	履带式推土机	台班	0.000588	-	-	938.27	0.55
3.3	自卸汽车	台班	0.017647	-	-	627.12	11.07
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.13	4.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.72
5	管理费	-	-				0.8
6	利润	-	-				0.39
综合单价							22.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 5 页　共 40 页

项目编码	04B003	项目名称	拆除花池，植物移栽			计量单位	m2
项目特征	1.名称:拆除花池，植物移栽 2.含垃圾外运						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.91
1.1	普工	工日	0.10689	-	-	87.1	9.31
1.2	一般技工	工日	0.04326	-	-	134	5.80
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.8	3.80
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.1
3.1	自卸汽车	台班	0.009	-	-	627.12	5.64
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.46	1.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.01
5	管理费	-	-				2.68
6	利润	-	-				1.52
综合单价							30.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 6 页　共 40 页

项目编码	040103001004	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格:素土 2.填方来源:购买土方						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.36
1.1	普工	工日	0.11867	-	-	87.1	10.34
1.2	其他人工费	元	1	-	-	6.02	6.02
2	材料费	-	-	-	-	-	28.35
2.1	购买土方	m3	1	-	-	28.35	28.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	夯实机电动	台班	0.0550	-	-	26.47	1.46
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.08	-0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.09
5	管理费	-	-				2.48
6	利润	-	-				1.22
综合单价							49.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 7 页　共 40 页

项目编码	060106010001	项目名称	基层修整、碾压边坡、平台修整			计量单位	m2
项目特征	1.修整部位:基层修整、碾压 边坡、平台修整						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.56
1.1	普工	工日	0.011205	-	-	87.1	0.98
1.2	其他人工费	元	1		-	0.58	0.58
2	材料费	-	-		-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.75
3.1	履带式推土机	台班	0.000564	-	-	857	0.48
3.2	夯实机电动	台班	0.00547		-	26.47	0.14
3.3	其他施工机具使用费	元	1		-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.31
5	管理费	-	-				0.26
6	利润	-	-				0.13
综合单价							2.7

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 8 页　共 40 页

项目编码	040204001001	项目名称	透水砖护坡	计量单位	m2
项目特征	透水砖护坡 1.60厚透水砖铺装 2.30厚干硬性水泥砂浆 3.180厚透水水泥稳定碎石(水泥:碎石=6.5:93.5) 4.100厚透水级配碎石 5.300厚三七灰土(压实系数不小于0.95)				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	140.13
1.1	普工	工日	0.43866	-	-	87.1	38.16
1.2	一般技工	工日	0.38628	-	-	134	51.76
1.3	其他人工费	元	1	-	-	50.21	50.21
2	材料费	-	-		-	-	144.19
2.1	生石灰	t	0.0759	-	-	398.06	30.21
2.2	水	m3	0.10243	-	-	5.83	0.60
2.3	其他材料费	元	1.427227	-	-	1	1.43
2.4	碎石	m3	0.27426	-	-	115.03	31.55
2.5	水泥	t	0.0204	-	-	349.56	7.13
2.6	石屑	m3	0.12562	-	-	78.74	9.89
2.7	预拌抹灰砂浆	m3	0.0205	-	-	557.52	11.43
2.8	广场砖	m2	1.02	-	-	41.5	42.33
2.9	黄土	m3	0.32544	-	-	29.55	9.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.27
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	电动夯实机	台班	0.07581	-	-	25.49	1.93
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.00029	-	-	381.84	0.11
3.4	钢轮内燃压路机	台班	0.00161	-	-	604.21	0.97
3.5	平地机	台班	0.0018	-	-	747.75	1.35
3.6	钢轮振动压路机	台班	0.00093	-	-	1217.86	1.13
3.7	钢轮内燃压路机	台班	0.00062	-	-	884.2	0.55
3.8	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00093	-	-	1272.15	1.18
3.9	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.10	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00075	-	-	197.4	0.15
3.11	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.45	2.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 9 页　共 40 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	295.59
5	管理费	-	-				27.23
6	利润	-	-				19.57
综合单价							342.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	040204001002	项目名称	透水砖地面	计量单位	m2
项目特征	透水砖地面 1.60厚透水砖铺装 2.30厚干硬性水泥砂浆 3.180厚透水水泥稳定碎石(水泥:碎石=6.5:93.5) 4.100厚透水级配碎石 5.300厚三七灰土(压实系数不小于0.95)				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	122.53
1.1	普工	工日	0.3954	-	-	87.1	34.44
1.2	一般技工	工日	0.32973	-	-	134	44.18
1.3	其他人工费	元	1	-	-	43.91	43.91
2	材料费	-	-	-	-	-	163.36
2.1	生石灰	t	0.0759	-	-	398.06	30.21
2.2	水	m3	0.10243	-	-	5.83	0.60
2.3	其他材料费	元	1.381327	-	-	1	1.38
2.4	碎石	m3	0.27426	-	-	115.03	31.55
2.5	水泥	t	0.0204	-	-	349.56	7.13
2.6	石屑	m3	0.12562	-	-	78.74	9.89
2.7	预拌抹灰砂浆	m3	0.0205	-	-	557.52	11.43
2.8	透水砖	m2	1.02	-	-	60.34	61.55
2.9	黄土	m3	0.32544	-	-	29.55	9.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.17
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59
3.2	电动夯实机	台班	0.07581	-	-	25.49	1.93
3.3	钢轮内燃压路机	台班	0.00029	-	-	381.84	0.11
3.4	钢轮内燃压路机	台班	0.00161	-	-	604.21	0.97
3.5	平地机	台班	0.0018	-	-	747.75	1.35
3.6	钢轮振动压路机	台班	0.00093	-	-	1217.86	1.13
3.7	钢轮内燃压路机	台班	0.00062	-	-	884.2	0.55
3.8	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00093	-	-	1272.15	1.18
3.9	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85
3.10	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00075	-	-	197.4	0.15
3.11	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.35	2.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	297.06
5	管理费	-	-				22.97
6	利润	-	-				16.4
综合单价							336.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	010502032001	项目名称	台阶	计量单位	m2
项目特征	混凝土台阶 1.120厚C25混凝土 2.300厚三七灰土 3.素土夯实 4.含模板安拆费				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	99.62
1.1	普工	工日	0.3302	-	-	87.1	28.76
1.2	一般技工	工日	0.2776	-	-	134	37.20
1.3	高级技工	工日	0.0144	-	-	201	2.89
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.77	30.77
2	材料费	-	-	-	-	-	71.92
2.1	电	kW·h	0.0462	-	-	0.761	0.04
2.2	生石灰	t	0.0759	-	-	398.06	30.21
2.3	水	m3	0.0769	-	-	5.83	0.45
2.4	其他材料费	元	0.152853	-	-	1	0.15
2.5	土工布	m2	0.126	-	-	2.97	0.37
2.6	塑料薄膜	m2	0.6626	-	-	0.681	0.45
2.7	预拌混凝土	m3	0.1236	-	-	247.79	30.63
2.8	黄土	m3	0.32544	-	-	29.55	9.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.47
3.1	电动夯实机	台班	0.07581	-	-	25.49	1.93
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.54	0.54
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	174.01
5	管理费	-	-				16.94
6	利润	-	-				10.95
综合单价							201.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.42m 3.挖出土方场内调配使用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.64
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.29	0.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.89
3.1	履带式推土机	台班	0.000266	-	-	857	0.23
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002661	-	-	801.5	2.13
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.53	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.53
5	管理费	-	-				0.21
6	利润	-	-				0.1
综合单价							3.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	花岗岩侧石 1.花岗岩侧石100*25*30 2.2cm厚M7.5水泥砂浆 3.10cm厚C15混凝土垫层						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	13.49
1.1	普工	工日	0.032678	-	-	87.1	2.85
1.2	一般技工	工日	0.043317	-	-	134	5.80
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.84	4.84
2	材料费	-	-	-	-	-	61.09
2.1	水	m3	0.006798	-	-	5.83	0.04
2.2	其他材料费	元	0.828746	-	-	1	0.83
2.3	预拌混凝土	m3	0.03535	-	-	238.94	8.45
2.4	石质立缘石	m	1.01	-	-	46	46.46
2.5	预拌地面砂浆	m3	0.0005	-	-	535.4	0.27
2.6	石灰砂浆	m3	0.0082	-	-	615.04	5.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	2E-5	-	-	197.4	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	74.65
5	管理费	-	-				3.26
6	利润	-	-				2.43
综合单价							80.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	040101003003	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:0.45m 3.挖出土方场内调配使用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	0.64
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.29	0.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.89
3.1	履带式推土机	台班	0.000266	-	-	857	0.23
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002661	-	-	801.5	2.13
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.53	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.53
5	管理费	-	-				0.21
6	利润	-	-				0.1
综合单价							3.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	040103001005	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格:素土回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.36
1.1	普工	工日	0.11867	-	-	87.1	10.34
1.2	其他人工费	元	1		-	6.02	6.02
2	材料费	-	-		-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	夯实机电动	台班	0.05561	-	-	26.47	1.46
3.2	其他施工机具使用费	元	1		-	-0.08	-0.08
4	1+2+3小计	-	-		-	-	17.74
5	管理费	-	-				2.48
6	利润	-	-				1.22
综合单价							21.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、强度要求、配比:100厚C15混凝土垫层 2.含泵送费及模板安拆费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	71.23
1.1	普工	工日	0.14716	-	-	87.1	12.82
1.2	一般技工	工日	0.29432	-	-	134	39.43
1.3	高级技工	工日	0.04902	-	-	201	9.85
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.13	9.13
2	材料费	-	-	-	-	-	271.64
2.1	电	kW·h	0.23	-	-	0.761	0.18
2.2	水	m3	0.395	-	-	5.83	2.30
2.3	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.681	3.25
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	238.94	241.33
2.5	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16
2.6	板方材	m3	0.00722	-	-	1769.91	12.78
2.7	圆钉	kg	0.01837	-	-	6.37	0.12
2.8	钢筋	kg	0.86518	-	-	2.77	2.40
2.9	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.735	0.07
2.10	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	357.91	0.04
2.11	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.88	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.11
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	342.98
5	管理费	-	-				17.26
6	利润	-	-				9.55
综合单价							369.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	010502022001	项目名称	地梁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费及模板安拆费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	154.95
1.1	普工	工日	0.31983	-	-	87.1	27.86
1.2	一般技工	工日	0.63977	-	-	134	85.73
1.3	高级技工	工日	0.10665	-	-	201	21.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	19.93	19.93
2	材料费	-	-		-	-	287.73
2.1	电	kW·h	0.231		-	0.761	0.18
2.2	水	m3	0.264	-	-	5.83	1.54
2.3	土工布	m2	0.4113	-	-	2.97	1.22
2.4	塑料薄膜	m2	4.13	-	-	0.681	2.81
2.5	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16
2.6	板方材	m3	0.00447	-	-	1769.91	7.91
2.7	圆钉	kg	0.01224	-	-	6.37	0.08
2.8	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.735	0.07
2.9	水泥砂浆 1:2	m3	0.00012	-	-	357.91	0.04
2.10	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.88	0.01
2.11	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	256.64	259.21
2.12	钢支撑及配件	kg	0.6948	-	-	5.24	3.64
2.13	木支撑	m3	0.00029	-	-	2010.35	0.58
2.14	硬塑料管	m	0.14193	-	-	1.03	0.15
2.15	塑料粘胶带	卷	0.045	-	-	17.83	0.80
2.16	对拉螺栓	kg	0.05794	-	-	5.63	0.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	木工圆锯机	台班	0.00037	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	442.84
5	管理费	-	-				37.56
6	利润	-	-				20.77
综合单价							501.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	010506001003	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3686.49
2.1	水	m3	0.144	-	-	5.83	0.84
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.88	21.46
2.3	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50
2.4	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.94
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.23	10.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4705.87
5	管理费	-	-				230.66
6	利润	-	-				127.57
综合单价							5064.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	010506001005	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:箍筋，二级钢Φ8@200						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2318.82
1.1	普工	工日	4.809	-	-	87.1	418.86
1.2	一般技工	工日	9.619	-	-	134	1288.95
1.3	高级技工	工日	1.603	-	-	201	322.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	288.82	288.82
2	材料费	-	-	-	-	-	2884.43
2.1	镀锌铁丝	kg	10.037		-	5.88	59.02
2.2	钢筋	kg	1020		-	2.77	2825.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	65
3.1	钢筋切断机	台班	0.18	-	-	40.37	7.27
3.2	钢筋弯曲机	台班	1.31	-	-	24.56	32.17
3.3	钢筋调直机	台班	0.3	-	-	35.16	10.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	15	15.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5268.25
5	管理费	-	-				564.49
6	利润	-	-				312.2
综合单价							6144.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	04B009	项目名称	艺术不锈钢栏杆			计量单位	m
项目特征	1.名称:艺术不锈钢栏杆 2.详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	71.02
1.1	普工	工日	0.0823	-	-	87.1	7.17
1.2	一般技工	工日	0.1441	-	-	134	19.31
1.3	高级技工	工日	0.1853	-	-	201	37.25
1.4	其他人工费	元		-	-	7.3	7.30
2	材料费	-	-	-	-	-	107.31
2.1	不锈钢装饰圆管	m	0.9953	-	-	14.33	14.26
2.2	不锈钢装饰圆管	m	1.802	-	-	25.4	45.77
2.3	不锈钢装饰圆管	m	1.06	-	-	34.17	36.22
2.4	不锈钢法兰底座	个	0.206	-	-	1.44	0.30
2.5	不锈钢法兰底座	个	0.206	-	-	2.45	0.50
2.6	不锈钢焊丝	kg	0.0778	-	-	59.82	4.65
2.7	钍钨极棒	g	3.777	-	-	0.717	2.71
2.8	氩气	m3	0.2205	-	-	12.57	2.77
2.9	硅酮耐候密封胶	kg	0.003	-	-	39.8	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.24
3.1	管子切断机	台班	0.016	-	-	32.18	0.51
3.2	氩弧焊机	台班	0.013	-	-	90.86	1.18
3.3	金属面抛光机	台班	0.013	-	-	11.23	0.15
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.4	0.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	180.57
5	管理费	-	-				9.63
6	利润	-	-				5.09
综合单价							195.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	040805005001	项目名称	栏杆LED灯带			计量单位	m
项目特征	1.名称:栏杆LED灯带 2.规格型号:甲方自定						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.9
1.1	普工	工日	0.016	-	-	87.1	1.39
1.2	一般技工	工日	0.028	-	-	134	3.75
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	201	1.61
1.4	其他人工费	元		-	-	1.15	1.15
2	材料费	-	-	-	-	-	19.83
2.1	其他材料费	元	0.019103	-	-	1	0.02
2.2	镀锌铁丝	kg	0.103	-	-	5.08	0.52
2.3	尼龙扎带	根	3.09	-	-	0.259	0.80
2.4	铜芯塑料绝缘电线	m	0.061	-	-	2.94	0.18
2.5	LED灯带	m	1.01	-	-	18.13	18.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.73
5	管理费	-	-				1.4
6	利润	-	-				0.67
综合单价							29.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	040101003004	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一二类土 2.挖土深度:4.25m 3.位置:集水井 4.工程量已考虑工作面及放坡 5.挖出土方场内调配使用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.64
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.29	0.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.89
3.1	履带式推土机	台班	0.000266	-	-	857	0.23
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002661	-	-	801.5	2.13
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.53	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.53
5	管理费	-	-				0.21
6	利润	-	-				0.1
综合单价							3.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	040103001006	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格:素土回填						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.49
1.1	普工	工日	0.13413	-	-	87.1	11.68
1.2	其他人工费	元	1		-	6.81	6.81
2	材料费	-	-		-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.77
3.1	夯实机电动	台班	0.0715	-	-	26.47	1.89
3.2	其他施工机具使用费	元	1		-	-0.12	-0.12
4	1+2+3小计	-	-		-	-	20.26
5	管理费	-	-				2.8
6	利润	-	-				1.38
综合单价							24.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 2.厚度:100mm 3.含泵送费及模板安拆费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	71.23
1.1	普工	工日	0.14716	-	-	87.1	12.82
1.2	一般技工	工日	0.294221	-	-	134	39.43
1.3	高级技工	工日	0.049024	-	-	201	9.85
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.14	9.14
2	材料费	-	-	-	-	-	271.64
2.1	电	kW·h	0.231	-	-	0.761	0.18
2.2	水	m3	0.395	-	-	5.83	2.30
2.3	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.681	3.25
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	238.94	241.33
2.5	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16
2.6	板方材	m3	0.007221	-	-	1769.91	12.78
2.7	圆钉	kg	0.018371	-	-	6.37	0.12
2.8	钢筋	kg	0.865179	-	-	2.77	2.40
2.9	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.735	0.07
2.10	水泥砂浆 1:2	m3	0.000121	-	-	357.91	0.04
2.11	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.88	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	木工圆锯机	台班	0.000371	-	-	25.04	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	342.97
5	管理费	-	-				17.26
6	利润	-	-				9.55
综合单价							369.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	010502003001	项目名称	筏形基础			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费及模板安拆费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	36.7
1.1	普工	工日	0.0761	-	-	87.1	6.63
1.2	一般技工	工日	0.1522	-	-	134	20.39
1.3	高级技工	工日	0.0254	-	-	201	5.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.57	4.57
2	材料费	-	-		-	-	261.98
2.1	电	kW·h	0.231		-	0.761	0.18
2.2	水	m3	0.152	-	-	5.83	0.89
2.3	塑料薄膜	m2	2.5095	-	-	0.681	1.71
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	256.64	259.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.28
3.1	木工圆锯机	台班		-	-	25.04	0.00
3.2	混凝土抹平机	台班	0.003	-	-	22.81	0.07
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.21	0.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	298.96
5	管理费	-	-				8.95
6	利润	-	-				4.95
综合单价							312.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 27 页　共 40 页

项目编码	010502010001	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费及模板安拆费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	84.61
1.1	普工	工日	0.17475	-	-	87.1	15.22
1.2	一般技工	工日	0.34952	-	-	134	46.84
1.3	高级技工	工日	0.05825	-	-	201	11.72
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.84	10.84
2	材料费	-	-	-	-	-	298.02
2.1	电	kW·h	0.366	-	-	0.761	0.28
2.2	水	m3	0.069	-	-	5.83	0.40
2.3	土工布	m2	0.0703	-	-	2.97	0.21
2.4	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16
2.5	板方材	m3	0.00632	-	-	1769.91	11.19
2.6	圆钉	kg	0.01609	-	-	6.37	0.10
2.7	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.735	0.07
2.8	预拌混凝土	m3	0.9825	-	-	256.64	252.15
2.9	钢支撑及配件	kg	0.2458	-	-	5.24	1.29
2.10	木支撑	m3	0.00016	-	-	2010.35	0.32
2.11	硬塑料管	m	1.23034	-	-	1.03	1.27
2.12	塑料粘胶带	卷	0.04	-	-	17.83	0.71
2.13	对拉螺栓	kg	0.50184	-	-	5.63	2.83
2.14	铁件	kg	0.0354	-	-	4.5	0.16
2.15	预拌水泥砂浆	m3	0.0275	-	-	650.44	17.89
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	木工圆锯机	台班	9E-5	-	-	25.04	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	382.77
5	管理费	-	-				20.53
6	利润	-	-				11.35
综合单价							414.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 28 页　共 40 页

项目编码	010502013001	项目名称	实心楼板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送费及模板安拆费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	78.91
1.1	普工	工日	0.163681	-	-	87.1	14.26
1.2	一般技工	工日	0.32735	-	-	134	43.86
1.3	高级技工	工日	0.054534	-	-	201	10.96
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.85	9.85
2	材料费	-	-	-	-	-	294.16
2.1	电	kW·h	0.378	-	-	0.761	0.29
2.2	水	m3	0.4104	-	-	5.83	2.39
2.3	土工布	m2	0.7109	-	-	2.97	2.11
2.4	塑料薄膜	m2	7.11	-	-	0.681	4.84
2.5	复合模板	m2	0.24675	-	-	37.12	9.16
2.6	板方材	m3	0.004519	-	-	1769.91	8.00
2.7	圆钉	kg	0.011491	-	-	6.37	0.07
2.8	隔离剂	kg	0.1	-	-	0.735	0.07
2.9	水泥砂浆 1:2	m3	0.000331	-	-	357.91	0.12
2.10	镀锌铁丝	kg	0.0018	-	-	5.88	0.01
2.11	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	256.64	259.21
2.12	钢支撑及配件	kg	0.4801	-	-	5.24	2.52
2.13	木支撑	m3	0.002309	-	-	2010.35	4.64
2.14	塑料粘胶带	卷	0.04	-	-	17.83	0.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.81
3.1	木工圆锯机	台班	0.000831	-	-	25.04	0.02
3.2	混凝土抹平机	台班	0.014	-	-	22.81	0.32
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.47	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	373.88
5	管理费	-	-				19.22
6	利润	-	-				10.63
综合单价							403.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	010506001004	项目名称	现浇混凝土基础及联系梁钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	947.44
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66
1.4	其他人工费	元	1	-	-	118.01	118.01
2	材料费	-	-	-	-	-	3686.49
2.1	水	m3	0.144	-	-	5.83	0.84
2.2	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.88	21.46
2.3	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50
2.4	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	71.94
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	10.23	10.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4705.87
5	管理费	-	-				230.66
6	利润	-	-				127.57
综合单价							5064.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	010503014001	项目名称	盖板			计量单位	套
项目特征	1.构件名称:成品集水井盖板 2.构件尺寸:800*1800mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	37.77
1.1	普工	工日	0.098122	-	-	87.1	8.55
1.2	一般技工	工日	0.117763	-	-	134	15.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	13.44	13.44
2	材料费	-	-	-	-	-	40.31
2.1	电	kW·h	0.109282	-	-	0.761	0.08
2.2	水	m3	0.189893	-	-	5.83	1.11
2.3	其他材料费	元	0.597204	-	-	1	0.60
2.4	塑料薄膜	m2	3.648154	-	-	0.681	2.48
2.5	预拌混凝土	m3	0.14544	-	-	247.79	36.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	78.08
5	管理费	-	-				5.36
6	利润	-	-				3.68
综合单价							87.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:PE管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	20.75
1.1	普工	工日	0.03206	-	-	87.1	2.79
1.2	一般技工	工日	0.06412	-	-	134	8.59
1.3	高级技工	工日	0.01065	-	-	201	2.14
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.23	7.23
2	材料费	-	-		-	-	15.01
2.1	水	m3	0.1429	-	-	5.83	0.83
2.2	其他材料费	元	0.02815	-	-	1	0.03
2.3	砂布	张	0.0522	-	-	0.531	0.03
2.4	丙酮	kg	0.0047	-	-	6.64	0.03
2.5	粘接胶	kg	0.0032	-	-	18.2	0.06
2.6	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5.08	0.03
2.7	标准砖	千块	0.00073	-	-	434.82	0.32
2.8	焊接钢管	m	0.0003	-	-	11.9	0.00
2.9	橡胶管	m	0.015	-	-	9.06	0.14
2.10	预拌水泥砂浆	m3	6E-5	-	-	672.57	0.04
2.11	预拌混合砂浆	m3	0.00036	-	-	220	0.08
2.12	塑料管	m	1	-	-	13.42	13.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	2E-5	-	-	197.4	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.78
5	管理费	-	-				2.64
6	利润	-	-				1.81
综合单价							40.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 32 页　共 40 页

项目编码	031001004001	项目名称	焊接钢管			计量单位	m
项目特征	1.材质:焊接钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	14.11
1.1	普工	工日	0.02186	-	-	87.1	1.90
1.2	一般技工	工日	0.04382	-	-	134	5.87
1.3	高级技工	工日	0.00725	-	-	201	1.46
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.88	4.88
2	材料费	-	-		-	-	17.71
2.1	水	m3	0.1429	-	-	5.83	0.83
2.2	其他材料费	元	0.028881	-	-	1	0.03
2.3	镀锌铁丝	kg	0.0068	-	-	5.08	0.03
2.4	标准砖	千块	0.00073	-	-	434.82	0.32
2.5	焊接钢管	m	0.0003	-	-	11.9	0.00
2.6	橡胶管	m	0.015	-	-	9.06	0.14
2.7	预拌水泥砂浆	m3	6E-5	-	-	672.57	0.04
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.00036	-	-	220	0.08
2.9	棉纱线	kg	0.0011	-	-	5.9	0.01
2.10	尼龙砂轮片	片	0.0014	-	-	1.66	0.00
2.11	低碳钢焊条	kg	0.0097	-	-	8.43	0.08
2.12	镀锌铁丝	kg	0.0077	-	-	5.08	0.04
2.13	氧气	m3	0.017	-	-	3.55	0.06
2.14	乙炔气	kg	0.0059	-	-	10	0.06
2.15	焊接钢管	m	1.015	-	-	15.75	15.99
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.55
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	2E-5	-	-	197.4	0.00
3.2	直流弧焊机	台班	0.006	-	-	71.08	0.43
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.0006	-	-	25.67	0.02
3.4	砂轮切割机	台班	0.0003	-	-	28.54	0.01
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.37
5	管理费	-	-				1.8
6	利润	-	-				1.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

综合单价	35.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	030109001001	项目名称	泵			计量单位	台
项目特征	1.名称:潜水泵 2.规格:Q=40m3/h，　H=15m，N=4KW						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	706.24
1.1	普工	工日	0.878	-	-	87.1	76.47
1.2	一般技工	工日	2.633	-	-	134	352.82
1.3	高级技工	工日	0.878	-	-	201	176.48
1.4	其他人工费	元	[illegible]	-	-	100.47	100.47
2	材料费	-	-	-	-	-	4087.67
2.1	其他材料费	元	2.140481	-	-	1	2.14
2.2	氧气	m3	0.133	-	-	3.55	0.47
2.3	乙炔气	kg	0.045	-	-	10	0.45
2.4	平垫铁	kg	4.5	-	-	4.5	20.25
2.5	斜垫铁	kg	4.464	-	-	4.5	20.09
2.6	热轧薄钢板	kg	0.2	-	-	3.62	0.72
2.7	木板	m3	0.003	-	-	1930	5.79
2.8	煤油	kg	0.56	-	-	8.44	4.73
2.9	机油	kg	0.41	-	-	12.1	4.96
2.10	黄油钙基脂	kg	0.15	-	-	11.2	1.68
2.11	砂纸	张	2	-	-	0.26	0.52
2.12	紫铜板	kg	0.05	-	-	52.59	2.63
2.13	金属滤网	m2	0.063	-	-	18.5	1.17
2.14	石棉板衬垫	kg	0.125	-	-	60	7.50
2.15	低碳钢焊条	kg	0.1	-	-	4.1	0.41
2.16	潜水泵	台	1	-	-	4014.16	4014.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	65.49
3.1	叉式起重机	台班	0.1	-	-	449.76	44.98
3.2	交流弧焊机	台班	0.1	-	-	57.02	5.70
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	14.81	14.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4859.4
5	管理费	-	-				125.56
6	利润	-	-				59.87
综合单价							5044.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	030703004001	项目名称	不锈钢阀门			计量单位	个
项目特征	1.名称:止回阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.连接方式:法兰连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	27.73
1.1	普工	工日	0.043	-	-	87.1	3.75
1.2	一般技工	工日	0.086	-	-	134	11.52
1.3	高级技工	工日	0.014	-	-	201	2.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.65	9.65
2	材料费	-	-		-	-	371.41
2.1	其他材料费	元	0.01134	-	-	1	0.01
2.2	石棉橡胶板中压	kg	0.07	-	-	16.2	1.13
2.3	止回阀	个	1	-	-	370.26	370.26
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	399.14
5	管理费	-	-				3.48
6	利润	-	-				2.38
综合单价							405

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:配电箱 2.规格:成套安装，甲方自定 3.安装方式:距地1.5m安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	105.37
1.1	普工	工日	0.176	-	-	87.1	15.33
1.2	一般技工	工日	0.41	-	-	134	54.94
1.3	高级技工	工日	0.097	-	-	201	19.50
1.4	其他人工费	元	1	-	-	15.6	15.60
2	材料费	-	-		-	-	525.31
2.1	其他材料费	元	0.352391		-	1	0.35
2.2	棉纱	kg	0.08	-	-	11.84	0.95
2.3	松香焊锡丝	m	0.05	-	-	0.45	0.02
2.4	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.5	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	14.69	0.44
2.6	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	16.59	0.17
2.7	电力复合脂	kg	0.41	-	-	24.48	10.04
2.8	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	10.14	1.01
2.9	硬铜绞线	m	3.132	-	-	1.68	5.26
2.10	塑料管	kg	0.13	-	-	5.48	0.71
2.11	铜接线端子	个	2.03	-	-	2.8	5.68
2.12	成套配电箱	台	1	-	-	500	500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	630.68
5	管理费	-	-				19.01
6	利润	-	-				9.07
综合单价							658.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.2m 3.挖出土方场内调配使用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.64
1.1	普工	工日	0.004		-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.29	0.29
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.89
3.1	履带式推土机	台班	0.000266		-	857	0.23
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002661	-	-	801.5	2.13
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.53	0.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.53
5	管理费	-	-				0.21
6	利润	-	-				0.1
综合单价							3.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	040204004002	项目名称	混凝土树池			计量单位	m
项目特征	1.名称:C30混凝土树池 2.规格:495*125*200mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.64
1.1	普工	工日	0.01125	-	-	87.1	0.98
1.2	一般技工	工日	0.0149	-	-	134	2.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.66	1.66
2	材料费	-	-	-	-	-	18.12
2.1	水	m3	8E-5	-	-	5.83	0.00
2.2	其他材料费	元	0.455496	-	-	1	0.46
2.3	预拌地面砂浆	m3	0.0003	-	-	535.4	0.16
2.4	混凝土预制块	m	1.01	-	-	17.33	17.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	1E-5	-	-	197.4	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.79
5	管理费	-	-				1.12
6	利润	-	-				0.84
综合单价							24.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	04B004	项目名称	树脂树坑网格板			计量单位	m2
项目特征	1.名称:树脂树坑网 2.格板 3.规格:1.5m*1.5m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	50
2.1	树脂树坑网格板	m2	1	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　标段：2026年古贤村坑塘治理工程　　

项目编码	050102001001	项目名称	银杏			计量单位	株
项目特征	1.种类:银杏 2.胸径:15cm 3.株高:4m 4.冠径:2m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-		-	-	3.2
1.1	定额工日	工日	2.884	-	-	43	124.01
1.2	其他人工费	元	1	-	-	-120.81	-120.81
2	材料费	-	-	-	-	-	1235.48
2.1	水	m3	3.5	-	-	5.83	20.41
2.2	镀锌铁丝	kg	0.1	-	-	5.08	0.51
2.3	树棍	棍	3	-	-	4	12.00
2.4	肥料	kg	0.1	-	-	3.03	0.30
2.5	农药	kg	0.1	-	-	22.54	2.25
2.6	银杏	株	1	-	-	1200	1200.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	45.86
3.1	喷药车	台班	0.007	-	-	276.33	1.93
3.2	汽车式起重机	台班	0.11	-	-	364.1	40.05
3.3	其他机械费	元	0.28	-	-	1	0.28
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.6	3.60
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1284.54
5	管理费	-	-				29.06
6	利润	-	-				27.01
综合单价							1340.61

材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	14045.47	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施，根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	9363.64	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	041201012001	大型机械设备进出场及安拆		4974.04	详见明细表E.3.2
本页小计				28383.15	--
合　　计				28383.15	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	30000			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计		30000			—

暂列金额明细表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			30000			
2.1				30000			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	30000			-
合　　计		-	-	30000			-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
3.1								
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

增值税计价表

工程名称：2026年古贤村坑塘治理工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	605608.89	9	54504.80
合　　计					54504.80