采购需求

一、相关说明

1.本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。采购技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

2.本采购项目为交钥匙项目，验收合格前所需的一切费用均包含在报价之中，采购人不承担成交价格以外的任何费用。

二、商务要求

1.合同履行期限：60 日历天；

2.供货（服务）地点：武陟县境内；

3.质量标准：合格，符合国家及行业现行标准；

4.质量保证期：2 年；

5.付款方式：项目进度款按实际完成货物交付量实际支付，货物交付应按照预定计划按期送至指定地点，货物全部进场交付后支付合同金额的 80%；经验收合格并移交相关资料后，支付货款至合同金额的 100%。

6 售后服务：成交人提供设备保修电话服务；可以提供应急维修调配服务，在接到正式通知后 2 个小时内响应，24 小时内到达现场进行检修；

7.验收内容

（1）履约验收时间：设备安装调试完毕后一周内；

（2）履约验收方式：现场验收；

（3）履约验收程序：根据采购人规定程序进行验收；

（4）履约验收内容：本次采购项目所包含的全部内容；

（5）履约验收标准：按招标文件规定执行或按照采购人规定标准执行。

三、采购内容及技术要求

本项目采购内容、数量及其有关技术要求如下：

本采购项目的核心产品为：潜水泵；

序号	标的名称	主要技术参数、性能、配置等要求	单位	数量	所属行业
1	10t 压力罐（碳钢，壁厚 8mm，含安装）	含安装； 参数：碳钢，壁厚 8mm；**响应文件中须提供生产厂家特种设备生产许可证复印件或扫描件并加盖供应商公章；**	个	21	工业

2	20t 压力罐（碳钢，壁厚 8mm，含安装）	含安装； 参数：碳钢，壁厚 8mm；**响应文件中须提供生产厂家特种设备生产许可证复印件或扫描件并加盖供应商公章；**	个	7	工业
3	200QJ10-109/7 潜水泵（含电缆）	指导安装（含配件）； 参数：1.流量 10m3/h；2.扬程 109m； 电缆：3*4mm² 及以上铜芯电缆，电缆长度随水泵扬程；	个	32	工业
4	DN80 井下热镀锌钢管（厚 4mm ）	指导安装（含配件）； 参数：1.管径 80mm； 2.壁厚 4mm；	m	390	工业
5	Φ110PE 管道(1.0Mpa)	指导安装（含配件）； 参数：1.管径 110mm；2.承压 1.0Mpa；	m	1400	工业
6	Φ90PE 管道(1.0Mpa)	指导安装（含配件）； 参数：1.管径 90mm；2.承压 1.0Mpa；	m	6350	工业
7	Φ63PE 管道(1.25Mpa)	指导安装（含配件）； 参数：1.管径 63mm；2.承压 1.25Mpa；	m	3000	工业
8	Φ50PE 管道(1.60Mpa)	指导安装（含配件）； 参数：1.管径 50mm；2.承压 1.60Mpa；	m	2400	工业
9	Φ25PE 管道（1.60Mpa ）	指导安装（含配件）； 参数：1.管径 25mm；2.承压 1.60Mpa；	m	1500	工业
10	次氯酸钠消毒柜（含安装）	含安装及室外管道； 参数：1.2 米*0.8 米。组合安装储药桶、计量泵、液位计、安全阀/背压阀、缓冲器/脉动阻尼器、注射阀/单向阀、控制单元、软管/管路（室内外）、机架/箱体等。	个	13	工业
11	消毒柜维修	更换损坏的面板、输水管道、控制器等，约 30 台。	项	1	其他未列明行业