

光山县人民医院污物间、氧舱楼建
设及土方工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：2026 年 1 月 20 日

复 核 时 间：2026 年 1 月 20 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：县医院污物间、氧舱楼

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩普通砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	110.63			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	239.99			
3	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:空调底座 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	15.26			
4	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结页岩普通砖 2. 墙体类型:120厚 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	13.28			
5	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.64			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	43.08			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	91.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：县医院污物间、氧舱楼

第 3 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：县医院污物间、氧舱楼

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:一道丙纶布 2. 污物间区域所有房间及卫生间、淋浴间、污物间	m2	437.2			
3	010903001002	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:一道丙纶布 2. 卫生间、淋浴间、污物间	m2	81.11			
4	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(冷粘型)一道 2. 地下室底板	m2	32.65			
5	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:3mm聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(冷粘型)一道 2. 地下室外墙	m2	110.64			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝(颜色及规格甲方定),含钢筋网片c6@150*150 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚碎石灌M5水泥砂浆 6. 素土夯实	m2	534.51			
2	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色面砖 3. 除卫生间以外所有内墙	m2	57.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：县医院污物间、氧舱楼

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011101005001	自流坪楼地面	1. 面刷防尘耐磨高级地坪漆 2. 20厚水泥砂浆 3. FS102密实型防水混凝土筏板 4. 50厚C20细石混凝土保护层 5. 0.4厚聚乙烯薄膜一层 6. 3mm聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材(冷粘型)一道(单列) 7. 刷基层处理剂一遍 8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	78.23			
4	011108003001	块料零星项目	1. 工程部位:室外台阶 2. 面层材料品种、规格、颜色:地面砖	m2	9.09			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011204003001	块料墙面	1. 9厚1:3水泥灰砂浆压实抹平 2. 10厚聚合物水泥防水砂浆(I型) 3. 素水泥浆一道 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴成 5. 4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝 6. 部位:见图纸	m2	383.62			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金龙骨 2. 铝合金方形板	m2	75.93			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：县医院污物间、氧舱楼

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 乳胶漆面层 4. 除卫生间以外所有内墙	m2	1328.15			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 白色真石漆外墙	m2	417.59			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
1	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:玻璃钢架雨篷	m2	8.6			
2	01B001	钢梯	详见专业二次设计	套	1			
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢 2. 栏杆材料种类、规格:不锈钢	m	6			
4	01B002	不锈钢滤网	1. 不锈钢承重加厚滤网	m2	6.84			
5	01B004	实木盖板	1. 实木盖板	m2	18.94			
6	01B003	室内排水沟	砖砌排水沟, 300宽, 200深, 上面铺不锈钢篦子沟两边为120墙, 底为150厚C15混凝土, 侧面和底面均用水泥砂浆粉刷	m	16.26			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：县医院污物间、氧舱楼

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色监控摄像机	台	8			
		分部小计						
		弱电						
1	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:暗配	m	560			
2	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:超六类网线	m	1125.6			
3	030502005002	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:HV2*0.5	m	621.6			
4	030502012001	信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 满足招标文件及施工图纸技术要求	个	10			
		分部小计						
		防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1. 名称:屋顶避雷网 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式:沿折板支架安装 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	68.50			
2	030409008001	MEB总等电位箱	1. 名称:MEB总等电位箱 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	1			
3	030409008002	LEB局部等电位箱	1. 名称:LEB局部等电位箱 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	1			
4	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

主要材料价格表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：县医院污物间. 氧舱楼

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管 De25 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗、水压及泄漏试验 5. 管件等制作安装 6. 其他:符合图纸、规范、工艺及现场施工所需的其他要求内容。	m	57.11			
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管 De32 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗、水压及泄漏试验 5. 管件等制作安装 6. 其他:符合图纸、规范、工艺及现场施工所需的其他要求内容。	m	55.00			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管 De40 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗、水压及泄漏试验 5. 管件等制作安装 6. 其他:符合图纸、规范、工艺及现场施工所需的其他要求内容。	m	2.69			
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管 De50 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗、水压及泄漏试验 5. 管件等制作安装 6. 其他:符合图纸、规范、工艺及现场施工所需的其他要求内容。	m	4.65			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：县医院污物间、氧舱楼

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管 De63 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗、水压及泄漏试验 5. 管件等制作安装 6. 其他:符合图纸、规范、工艺及现场施工所需的其他要求内容。	m	14.71			
6	011001006001	其他保温隔热	岩棉管壳保温	m3	1.03			
		分部小计						
		排水						
1	031001006003	塑料管	1. 介质:废水 2. 材质、规格:UPVC-d200 3. 连接形式:粘接	m	11.14			
2	031001006004	塑料管	1. 介质:废水 2. 材质、规格:UPVC-d110 3. 连接形式:粘接	m	45.66			
3	031001006005	塑料管	1. 介质:废水 2. 材质、规格:PVC-U de75 3. 连接形式:粘接	m	21.31			
4	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:不锈钢成品脚踏感应洗手盆	组	2			
5	031004003002	洗脸盆	1. 规格、类型:台式洗脸盆	组	14			
6	031004006001	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器 2. 组装形式:自闭式冲洗阀蹲式	组	1			
7	031004006002	大便器	1. 材质:坐便器	组	4			
8	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:不锈钢成品拖把池	组	2			
9	031004008003	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:普通陶瓷拖布池	组	6			
10	031004017001	冷热水混合器	电加热热水器	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：县医院污物间、氧舱楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

主要材料价格表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气

标段：室外电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

主要材料价格表

工程名称： 室外电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建挡土墙

标段：新建挡土墙及土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:6m 内	m3	42.5			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	19.64			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:暂按5km	m3	22.86			
4	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格:MU30毛石 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	13.28			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:370墙体	m3	9.58			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.96			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12 三级钢	t	0.059			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.023			
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖砌围墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆	m2	29.88			
10	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 2. 部位:围墙	m2	29.88			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建挡土墙

标段：新建挡土墙及土方工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建挡土墙

标段：新建挡土墙及土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 新建挡土墙

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：新建挡土墙及土方工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		培训中心						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	553.51			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	482.78			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	231.65			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	571.99			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10km	m3	142.44			
6	010201001001	换填垫层	1. 材料种类及配比: 中粗砂	m3	32.4			
		分部小计						
		发热门诊、肠道门诊						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	1501.06			
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	3286.27			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	2661.32			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km	m3	624.95			
		分部小计						
		污物间、氧舱楼						
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	689.46			
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	1060.38			
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m 内	m3	484.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土方工程

标段：新建挡土墙及土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土方工程

标段：新建挡土墙及土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 土方工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]